

공 종 집 계 표

공 사 명: 대구중부경찰서 신축 건축공사

1 Page

품 명	규 격	단 위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
01. 본관동		식	1		3,303,618,821		5,031,153,211		534,458,369		8,869,230,401	
02. 철거동		식	1		56,496,400		105,003,600		440,248,000		601,748,000	
소 계					3,360,115,221		5,136,156,811		974,706,369		9,470,978,401	
안전관리비		식	1						78,400,000		78,400,000	
품질관리비		식	1				100,256,030		9,698,923		109,954,953	
P.S공사(용역비)		식	1						40,000,000		40,000,000	
P.S공사(지반조사및지하매설물)		식	1						30,000,000		30,000,000	
P.S공사(비구조내진검토비)		식	1						32,800,000		32,800,000	
P.S공사(교통영향평가기행확인)		식	1						20,000,000		20,000,000	
P.S공사(철거공고재환수)		식	1						-66,792,609		-66,792,609	
합 계					3,360,115,221		5,236,412,841		1,062,805,292		9,659,333,354	

공 종 집 계 표

공 사 명: 대구중부경찰서 신축 건축공사 [01.본관동]

2 Page

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
공통 가설 공사		식	1						387,340,876		387,340,876	
가 설 공 사		식	1		86,914,092		465,610,733		2,242,000		554,766,825	
철근콘크리트공사		식	1		507,970,754		2,249,413,140		109,768,210		2,867,152,104	
조 적 공 사		식	1		24,250,743		277,295,401				301,546,144	
돌 공 사		식	1		209,775,343		263,262,442				473,037,785	
타 일 공 사		식	1		11,875,443		83,761,184				95,636,627	
목공사 및 수장공사		식	1		887,379,642		455,185,979		18,091		1,342,583,712	
방 수 공 사		식	1		214,415,791		234,645,272		112,410		449,173,473	
지붕 및 흙통공사		식	1		2,476,753		798,268				3,275,021	
금 속 공 사		식	1		223,637,126		235,223,080				458,860,206	
미 장 공 사		식	1		25,516,966		228,637,398		472,167		254,626,531	
창호 및 유리공사		식	1		653,851,796		158,754,347		5,000,000		817,606,143	
철 공 사		식	1		143,158,194		214,392,528		1,040,026		358,590,748	
기 타 공 사		식	1		202,191,720		65,416,201		39,150		267,647,071	
인테리어 공 사		식	1		84,122,458		98,757,238				182,879,696	
골 재 비		식	1		26,082,000				28,425,439		54,507,439	
합 계					3,303,618,821		5,031,153,211		534,458,369		8,869,230,401	

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
공통 가설 공사												
RPP 설치/해체	H=6.0M / L=230M	M	230					255,174	58,690,020	255,174	58,690,020	
홀딩도아	H=6.0M / W=10M	M	10					320,000	3,200,000	320,000	3,200,000	
콘테이너형 가설사무소 설치 및 해체	3.0*9.0m, 27개월(감독감리자)	개소	4					2,907,772	11,631,088	2,907,772	11,631,088	호표 1
콘테이너형 가설사무소 설치 및 해체	3.0*9.0m, 27개월(수급자)	개소	5					2,907,772	14,538,860	2,907,772	14,538,860	호표 2
콘테이너형 가설사무소 설치 및 해체	3.0*9.0m, 27개월(하도급)	개소	2					2,907,772	5,815,544	2,907,772	5,815,544	호표 3
콘테이너형 가설창고 설치 및 해체	3.0*9.0m, 27개월(기자재창고)	개소	3					2,516,024	7,548,072	2,516,024	7,548,072	호표 4
콘테이너형 가설창고 설치 및 해체	3.0*9.0m, 27개월(품질실험실)	개소	1					2,516,024	2,516,024	2,516,024	2,516,024	호표 5
콘테이너형 가설창고 설치 및 해체	3.0*9.0m, 27개월(폐기물보관소)	개소	1					2,516,024	2,516,024	2,516,024	2,516,024	호표 6
소 계												
타워크레인												
T/C무인임대료	2.9TON	월	8					5,500,000	44,000,000	5,500,000	44,000,000	
기초ANCHOR비		SET	1					4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	
T/C설치비		대	1					9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	
T/C해체비		대	1					9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	
T/C운반비		회	1					5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	
정기검사비		회	4					700,000	2,800,000	700,000	2,800,000	
구조검토비		회	1					1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
방호울		개소	3					1,000,000	3,000,000	1,000,000	3,000,000	
작업등		조	1					1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	
보험료		식	1					2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	
풍속계		EA	1					2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	
타워크레인기초	4.0*4.0*1.0M(레미콘및철근:관급)	EA	1					763,100	763,100	763,100	763,100	호표 7
자재운반용 타워(호이스트) 설치 및 해체	엘리베이터형	M	30					105,364	3,160,920	105,364	3,160,920	호표 8
인화물용리프트	1톤*45m	개월	12					657,194	7,886,328	657,194	7,886,328	호표 9

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
인화물용리프트기초	4.0*4.0*1.0M(레미콘밋철근:관급)	EA	1					763,100	763,100	763,100	763,100	호표 10
현장내 자재 상,하차비	지게차2.5ton	일	90					369,222	33,229,980	369,222	33,229,980	호표 11
관급자재관리비	철근,CCTV,데크,자연석판석,벽돌,...	식	1					12,930,063	12,930,063	12,930,063	12,930,063	호표 12
건설폐기물상차비(신축)		TON	1014.365					2,016	2,044,959	2,016	2,044,959	호표 13
자동세륜기 설치 및 해체 - 8롤	사용기간 8개월	개소	1					31,309,177	31,309,177	31,309,177	31,309,177	호표 14
소 계												
가설전기												
1-1. 전력간선설비공사												
파상형 폴리에틸렌 전선관	50mm	M	221					5,913	1,306,773	5,913	1,306,773	
파상형 폴리에틸렌 전선관	65mm	M	32					7,590	242,880	7,590	242,880	
파상형 폴리에틸렌 전선관	80mm	M	54					7,960	429,840	7,960	429,840	
접지용비닐절연전선(F-GV)	16mm ²	M	237					4,638	1,099,206	4,638	1,099,206	
접지용비닐절연전선(F-GV)	35mm ²	M	35					6,981	244,335	6,981	244,335	
접지용비닐절연전선(F-GV)	50mm ²	M	57					8,920	508,440	8,920	508,440	
폴리에틸렌 난연케이블	F-CV 1C 70mm ² 4열동시1열당	M	138					21,209	2,926,842	21,209	2,926,842	
폴리에틸렌 난연케이블	F-CV 1C 95mm ² 4열동시1열당	M	228					27,030	6,162,840	27,030	6,162,840	
폴리에틸렌 난연케이블	0.6/1kv F-CV 4C×16mm ²	M	237					24,622	5,835,414	24,622	5,835,414	
러그단자	동관단자 2 HOLE 70 mm ²	개	8					46,740	373,920	46,740	373,920	
러그단자	동관단자 2 HOLE 95 mm ²	개	8					50,423	403,384	50,423	403,384	
압착단자	R형동선 나압착 16 mm ²	개	48					25,608	1,229,184	25,608	1,229,184	
압착단자(접지)	R형동선 나압착 16 mm ²	개	12					4,112	49,344	4,112	49,344	
압착단자(접지)	R형동선 나압착 35 mm ²	개	2					4,154	8,308	4,154	8,308	
압착단자(접지)	R형동선 나압착 50 mm ²	개	2					4,357	8,714	4,357	8,714	
임대형배전반	150KVA, 24개월	식	1					8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	
육외전기분전반	50AF/50AT	면	1					907,515	907,515	907,515	907,515	

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
용접기분전반	50AF/50AT	면	1					907,515	907,515	907,515	907,515	
용접기분전반	250AF/200AT	면	1					907,515	907,515	907,515	907,515	
건물조명분전반	50AF/50AT	면	1					907,515	907,515	907,515	907,515	
배수펌프분전반	50AF/50AT	면	1					907,515	907,515	907,515	907,515	
타워크레인분전반	250AF/150AT	면	1					907,515	907,515	907,515	907,515	
협렵업체분전반	50AF/50AT	면	1					907,515	907,515	907,515	907,515	
세륵기분전반	50AF/50AT	면	1					907,515	907,515	907,515	907,515	
가설전기사용요금	150KVA	개월	24					1,150,000	27,600,000	1,150,000	27,600,000	
소 계												
1-2. 전등설비공사												
아우트렛박스	8각 54mm	개	38					30,558	1,161,204	30,558	1,161,204	
아우트렛박스 커버	커버, 8각, 둥근구멍(평)	개	38					286	10,868	286	10,868	
폴박스	100×100×50	개	7					44,413	310,891	44,413	310,891	
600V 비닐 캡타이어케이블	VCTF, 3심 2.5 mm ²	M	733					7,523	5,514,359	7,523	5,514,359	
조명기구설치		EA	38					55,252	2,099,576	55,252	2,099,576	
소 계												
가설수도												
가설수도옥외배관공사												
스테인리스강관(SCH10)	D32	M	54					26,733	1,443,582	26,733	1,443,582	
스텐관용접	D32	개소	20					33,343	666,860	33,343	666,860	
스텐용접합후렌지	D20	개소	20					89,897	1,797,940	89,897	1,797,940	
게이트밸브	주철,10KG,D32	EA	7					155,900	1,091,300	155,900	1,091,300	
기계터파기		m ³	127					1,348	171,196	1,348	171,196	
기계되메우기		m ³	127					1,348	171,196	1,348	171,196	
노무비	보통인부	인	2					148,510	297,020	148,510	297,020	

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
노무비	용접공	인	4					234,564	938,256	234,564	938,256	
노무비	배관공	인	3					202,689	608,067	202,689	608,067	
공구손료	노무비의 3%	식	1					55,300	55,300	55,300	55,300	
인입공사비		식	1					2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	
소 계												
가설수도급수배관공사												
스테인리스강관 (SCH10, 무용접)	D20	M	27					26,733	721,791	26,733	721,791	
[잡재료비]		식	1					392,408	392,408	392,408	392,408	
무용접스텐고정식커플링 (일반용)	D20	EA	24					22,400	537,600	22,400	537,600	
무용접스텐90도엘보 (일반용)	D20	EA	2					70,000	140,000	70,000	140,000	
무용접스텐티이 (일반용)	D20	EA	17					105,000	1,785,000	105,000	1,785,000	
무용접스텐캡	D20	EA	1					38,300	38,300	38,300	38,300	
볼밸브	D15	EA	12					25,000	300,000	25,000	300,000	
수격방지기	W.H.C D65	EA	2					25,000	50,000	25,000	50,000	
급수가압펌프 (부스터, 인버터)		SET	1					4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	
FRP물탱크 (원형)		SET	1					2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	
노무비	보통인부	인	2					148,510	297,020	148,510	297,020	
노무비	기계설비공	인	2					199,489	398,978	199,489	398,978	
노무비	배관공	인	2					202,689	405,378	202,689	405,378	
공구손료	노무비의 3%	식	1					33,041	33,041	33,041	33,041	
소 계												
임시소방시설												
휴대용확성기		EA	3					50,000	150,000	50,000	150,000	
간이피난유도선	100M용	SET	6					1,028,972	6,173,832	1,028,972	6,173,832	
간이소화장치		개	1					2,700,000	2,700,000	2,700,000	2,700,000	

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
가 설 공 사												
강관 조립말비계(이동식)설치 및 해체	높이 2m, 3개월	대	157	22,731	3,568,767	71,979	11,300,703			94,710	14,869,470	호표 15
강관 조립말비계(이동식)설치 및 해체	높이 4m, 3개월	대	5	29,929	149,645	119,712	598,560			149,641	748,205	호표 16
시스템비계 설치 및 해체(작업발판및계단포함)	10m 이하	M2	2027	9,726	19,714,602	11,693	23,701,711			21,419	43,416,313	호표 17
시스템비계 설치 및 해체(작업발판및계단포함)	10m 초과~20m 이하	M2	1931	9,805	18,933,455	14,257	27,530,267			24,062	46,463,722	호표 18
시스템비계 설치 및 해체(작업발판및계단포함)	20m 초과~30m 이하	M2	1159	9,885	11,456,715	16,821	19,495,539			26,706	30,952,254	호표 19
수평 기준틀	평	개소	20	7,190	143,800	80,143	1,602,860			87,333	1,746,660	호표 20
수평 기준틀	귀	개소	8	11,300	90,400	138,011	1,104,088			149,311	1,194,488	호표 21
강관동바리 설치 및 해체	3.5m 이하	M2	3944	4,584	18,079,296	10,202	40,236,688			14,786	58,315,984	호표 22
강관동바리 설치 및 해체	3.5m 초과 ~ 4.2m 이하	M2	2095	4,404	9,226,380	12,531	26,252,445			16,935	35,478,825	호표 23
시스템동바리 설치 및 해체	10m이하, 3개월	10공M3	380	5,147	1,955,860	141,640	53,823,200	5,900	2,242,000	152,687	58,021,060	호표 24
건축물 현장정리	철근콘크리트조	M2	16217	126	2,043,342	12,418	201,382,706			12,544	203,426,048	호표 25
먹매김	일반	M2	16217			2,991	48,505,047			2,991	48,505,047	호표 26
건축물보양 - 콘크리트	살수	M2	18037			499	9,000,463			499	9,000,463	호표 27
건축물보양 - 석재면, 테라조면	하드롤지	M2	944	319	301,136	907	856,208			1,226	1,157,344	호표 28
건축물보양 - 타일	튐밥	M2	1311	954	1,250,694	168	220,248			1,122	1,470,942	호표 29
합 계					86,914,092		465,610,733		2,242,000		554,766,825	

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
철근콘크리트공사												
철근콘크리트용봉강(관급)	철근콘크리트용봉강, 이형봉강(S D400), HD10	TON	239.372									관급자재
철근콘크리트용봉강(관급)	철근콘크리트용봉강, 이형봉강(S D400), HD13	TON	303.862									관급자재
철근콘크리트용봉강(관급)	철근콘크리트용봉강, 이형봉강(S D500), HD16	TON	164.669									관급자재
철근콘크리트용봉강(관급)	철근콘크리트용봉강, 이형봉강(S D500), HD19	TON	61.79									관급자재
철근콘크리트용봉강(관급)	철근콘크리트용봉강, 이형봉강(S D500), HD22	TON	275.219									관급자재
철근콘크리트용봉강/내진철근(관급)	철근콘크리트용봉강, 이형봉강(S D500S), HD22	TON	346.315									관급자재
레이콘/구체(관급)	25-24-150	M3	11242									관급자재
레이콘/구체(관급)	25-30-150	M3	176									관급자재
레이콘/버림(관급)	25-18-080	M3	522									관급자재
레이콘/무근(관급)	25-18-120	M3	1901									관급자재
합판거푸집 설치 및 해체	보통 4회, 수직고 7m까지	M2	6264	14,462	90,589,968	24,624	154,244,736			39,086	244,834,704	호표 30
유로폼 설치 및 해체	복잡, 수직고 7m까지	M2	16158	7,090	114,560,220	37,218	601,368,444			44,308	715,928,664	호표 31
유로폼 설치 및 해체	보통, 수직고 7m까지	M2	14345	5,465	78,395,425	28,686	411,500,670			34,151	489,896,095	호표 32
유로폼 설치 및 해체	간단, 수직고 7m까지	M2	881	4,780	4,211,180	25,095	22,108,695			29,875	26,319,875	호표 33
유로폼 설치 및 해체/트렌치	간단, 수직고 7m까지	M2	29	4,780	138,620	25,095	727,755			29,875	866,375	호표 34
합벽거푸집 설치 및 해체	지하외벽	M2	2767	29,261	80,965,187	49,525	137,035,675			78,786	218,000,862	호표 35
경사거푸집 설치 및 해체	보통 4회, 슬래브	M2	545	13,323	7,261,035	40,214	21,916,630			53,537	29,177,665	호표 36
곡면거푸집 설치 및 해체	복잡 3회, 수직고 7m까지	M2	209	15,498	3,239,082	49,525	10,350,725			65,023	13,589,807	호표 37
철근 공장가공 및 현장조립	Type- I	TON	1350.739	72,831	98,375,672	447,388	604,304,419			520,219	702,680,091	호표 38
철근SHOP DWG		TON	1350.739					20,000	27,014,780	20,000	27,014,780	
섬유보강재	콘크리트면	M3	1314	7,000	9,198,000	705	926,370			7,705	10,124,370	호표 39
무근콘크리트타설	보통,슬럼프8-12/200m3초과	m³	2375	1,376	3,268,000	10,036	23,835,500	3,347	7,949,125	14,759	35,052,625	호표 40
철근콘크리트타설	보통,슬럼프15이상200m3초과	m³	11304	1,400	15,825,600	10,649	120,376,296	3,385	38,264,040	15,434	174,465,936	호표 41
철강설	철강설, 고철, 작업설부산물	TON	-36.413	444,908	-16,200,435					444,908	-16,200,435	

품 명	규 격	단 위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
운반비(트레일러 20ton+크레인 10ton)	철근 L:13.0km (대구하치장~가공공장)	TON	1391.198					10,402	14,471,241	10,402	14,471,241	
운반비(트레일러 20ton+크레인 10ton)	철근 L:31.0km (가공공장~현장)	TON	1391.198					13,960	19,421,124	13,960	19,421,124	
소 계												
데크플레이트												
데크플레이트(관급)	1308(5)-120	M2	1985									관급자재
데크플레이트(관급)	1008(5)-120	M2	10448									관급자재
데크플레이트(관급)	1310(6)-160	M2	42									관급자재
데크플레이트 설치	10층 이하(자재 별도)	M2	12475	532	6,636,700	10,651	132,871,225			11,183	139,507,925	호표 42
소 계												
1. Post Tension공사												
강연선가공	Unbonded15.2mm	TON	1.73	2,100,000	3,633,000	800,000	1,384,000	150,000	259,500	3,050,000	5,276,500	
강연선설치	Unbonded15.2mm	TON	1.73	150,000	259,500	1,100,000	1,903,000	120,000	207,600	1,370,000	2,370,100	
강연선긴장	인장단15.2mm	EA	94	7,500	705,000	8,000	752,000	5,000	470,000	20,500	1,927,000	
정착구조립	인장/고정 15.2mm	EA	188	30,000	5,640,000	13,000	2,444,000	5,500	1,034,000	48,500	9,118,000	
강연선절단및마감	15.2mm	EA	94	7,000	658,000	7,500	705,000	3,800	357,200	18,300	1,720,200	
recess 되메우기		EA	94	6,500	611,000	7,000	658,000	3,400	319,600	16,900	1,588,600	
소 계												
합 계					507,970,754		2,249,413,140		109,768,210		2,867,152,104	

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
조 적 공 사												
콘크리트벽돌(관급)	콘크리트벽돌, 190*57*90mm,	매	482704									관급자재
0.5B 벽돌쌓기	3.6m 이하	M2	393	471	185,103	24,267	9,536,931			24,738	9,722,034	호표 43
0.5B 벽돌쌓기	3.6m 초과	M2	11	628	6,908	31,970	351,670			32,598	358,578	호표 44
1.0B 벽돌쌓기	3.6m 이하	M2	2603	833	2,168,299	43,931	114,352,393			44,764	116,520,692	호표 45
1.0B 벽돌쌓기	3.6m 초과	M2	279	1,135	316,665	58,711	16,380,369			59,846	16,697,034	호표 46
벽돌운반	인력, 1층	천매	35.947			50,483	1,814,712			50,483	1,814,712	호표 47
벽돌 운반	인력, B3층	천매	24.795			110,144	2,731,020			110,144	2,731,020	호표 48
벽돌 운반	인력, B2층	천매	5.216			84,903	442,854			84,903	442,854	호표 49
벽돌 운반	인력, B1층	천매	6.073			64,251	390,196			64,251	390,196	호표 50
벽돌운반	리프트 사용	천매	410.673			35,569	14,607,227			35,569	14,607,227	호표 51
블록 보강쌓기(390*190*150/한면 마감)	3.6m 이하, 블록(관급)	M2	785	648	508,680	32,924	25,845,340			33,572	26,354,020	호표 52
블록 보강쌓기(390*190*150/한면 마감)	3.6m 초과, 블록(관급)	M2	193	873	168,489	43,960	8,484,280			44,833	8,652,769	호표 53
블록 보강쌓기(390*190*190/양면 마감)	3.6m 이하, 블록(관급)	M2	720	831	598,320	42,409	30,534,480			43,240	31,132,800	호표 54
블록 보강쌓기(390*190*190/양면 마감)	3.6m 초과, 블록(관급)	M2	156	1,056	164,736	53,445	8,337,420			54,501	8,502,156	호표 55
U형 블록인방설치	150*190*390	M	87	1,200	104,400	1,485	129,195			2,685	233,595	호표 56
U형 블록인방설치	190*190*390	M	102	1,300	132,600	1,485	151,470			2,785	284,070	호표 57
경량기성콘크리트인방	100*200	M	18	4,900	88,200	2,970	53,460			7,870	141,660	호표 58
경량기성콘크리트인방	200*200	M	247	14,900	3,680,300	4,455	1,100,385			19,355	4,780,685	호표 59
콘크리트방수턱(레미콘밋철근:관급)	100*200	M	48	2,027	97,296	12,157	583,536			14,184	680,832	호표 60
콘크리트방수턱(레미콘밋철근:관급)	150*200	M	226	2,038	460,588	12,713	2,873,138			14,751	3,333,726	호표 61
콘크리트방수턱(레미콘밋철근:관급)	200*200	M	552	2,050	1,131,600	13,269	7,324,488			15,319	8,456,088	호표 62
블록메시(6"용)	#8	M	1630	530	863,900					530	863,900	호표 63
블록메시(8"용)	#8	M	1458	547	797,526					547	797,526	호표 64
보강근<수직>	HD13	M	2317	1,165	2,699,305					1,165	2,699,305	호표 65

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
스트롱앙카설치	3/8"	개소	1106	334	369,404	4,603	5,090,918			4,937	5,460,322	호표 66
통수관설치(후면탈락메쉬포함)	PVC, Ø50,L=200	개	84	376	31,584	3,026	254,184			3,402	285,768	호표 67
소 계												
미장벽돌-지정색-A(미장벽돌:관급)												
미장벽돌	3.6M 이하	매	12179			691	8,415,689			691	8,415,689	
미장벽돌	3.6M 초과	매	9101			871	7,926,971			871	7,926,971	
미장벽돌	상인방	매	552			871	480,792			871	480,792	
소 계												
미장벽돌-지정색-B(미장벽돌:관급)												
미장벽돌	3.6M 이하	매	1808			691	1,249,328			691	1,249,328	
미장벽돌	3.6M 이하(빗겨쌓기)	매	1246			691	860,986			691	860,986	
미장벽돌	3.6M 초과	매	258			871	224,718			871	224,718	
미장벽돌	상인방	매	53			871	46,163			871	46,163	
미장벽돌	영롱쌓기	매	1272			2,129	2,708,088			2,129	2,708,088	
소 계												
기타												
몰탈(쌓기용)	배합비 1:3	M3	6.2	83,000	514,600					83,000	514,600	
몰탈(쌓기용)	배합비 1:3	M3	0.98	118,000	115,640					118,000	115,640	
벽돌소운반	각 층	매	25180			50	1,259,000			50	1,259,000	
소 계												
내진용연결철물												
앵글	280*140*9T	M	38	87,000	3,306,000	28,000	1,064,000			115,000	4,370,000	
스터드앵글	M16-125	EA	97	1,000	97,000					1,000	97,000	
말굽와샤	70*50*5T	EA	97	800	77,600					800	77,600	
상인방연결철물	135*95*5T (환봉포함)	SET	100	7,000	700,000					7,000	700,000	

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
삼중방수지	500*1000, 2.5T	M	115	2,600	299,000					2,600	299,000	
몰탈받이	250*25	M	101	1,800	181,800					1,800	181,800	
상단통풍구	85*60*10	EA	173	400	69,200					400	69,200	
하단통배수구	85*60*30	EA	173	400	69,200					400	69,200	
C형 연결철물	150*32*53, 1.6t	SET	504	1,200	604,800	2,500	1,260,000			3,700	1,864,800	
칼르럭	Ø6, 210mm	EA	924	400	369,600					400	369,600	
칼르럭	Ø6, 110mm	EA	84	200	16,800					200	16,800	
I형 연결철물	150*32, 1.6t	SET	172	1,000	172,000	2,500	430,000			3,500	602,000	
타정못	32mm	EA	344	100	34,400					100	34,400	
아연도 철선	Ø4	M	588	500	294,000					500	294,000	
전산볼트	Ø10 , L=1,000	M	178	5,800	1,032,400					5,800	1,032,400	
보강플레이트	W=50, 8T(영롱쌓기 보강용)	M	38	22,000	836,000					22,000	836,000	
납작머리볼트	Ø10	EA	96	2,500	240,000					2,500	240,000	
스텐레스 관통너트	Ø10	EA	240	2,600	624,000					2,600	624,000	
조인트	75*10t, 1000mm	M	7	1,200	8,400					1,200	8,400	
H형 슬립세트	75*10mm	SET	12	1,200	14,400					1,200	14,400	
소 계												
합 계					24,250,743		277,295,401				301,546,144	

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
돌 공 사												
세면대 설치	W:580*100	M	19	83,333	1,583,327	31,570	599,830			114,903	2,183,157	호표 68
인조대리석화장대 설치	W:400*170+口-30*30틀포함	M	18	270,672	4,872,096	40,514	729,252			311,186	5,601,348	호표 69
화강석붙임(건식/앵커,잔다듬)내진단열화스너-350	벽, 거창석 30mm(석재:관급)	M2	2055	52,000	106,860,000	61,000	125,355,000			113,000	232,215,000	호표 70
화강석붙임(건식/앵커,잔다듬)내진단열화스너-350	벽, 고흥석 30mm(석재:관급)	M2	1066	52,000	55,432,000	61,000	65,026,000			113,000	120,458,000	호표 71
화강석붙임(건식/앵커,잔다듬)내진단열화스너-350	벽, 마천석 30mm(석재:관급)	M2	413	52,000	21,476,000	61,000	25,193,000			113,000	46,669,000	호표 72
테라조판붙임(습식, 일반)	바닥, 400*400*25mm, 모르타르 35mm	M2	551	17,216	9,486,016	25,822	14,227,922			43,038	23,713,938	호표 73
테라조판붙임(습식, 일반)/계단	디딤면, 400*400*25mm, 모르타르 35mm	M2	181	32,252	5,837,612	45,248	8,189,888			77,500	14,027,500	호표 74
테라조판붙임(습식, 일반)/계단	철평면, 400*400*25mm, 모르타르 35mm	M2	123	32,420	3,987,660	62,052	7,632,396			94,472	11,620,056	호표 75
화강석붙임(습식, 잔다듬)	바닥, 포천석 30mm, 모르타르 30mm(석재:관급)	M2	35	562	19,670	56,198	1,966,930			56,760	1,986,600	호표 76
화강석 두겹돌(습식,잔다듬)	거창석 600*30mm, 모르타르 30mm(석재:관급)	M	278	356	98,968	46,344	12,883,632			46,700	12,982,600	호표 77
화강석 소변기턱(습식, 물갈기)	포천석 150*30mm, 모르타르 30mm(석재:관급)	M	20	143	2,860	17,208	344,160			17,351	347,020	호표 78
화강석 대변기턱(습식, 물갈기)	포천석 150*30mm, 모르타르 30mm(석재:관급)	M	40	143	5,720	17,208	688,320			17,351	694,040	호표 79
화강석 재료분리대(습식, 혼드)/"D,G-TYPE	마천석, 150*30mm, 모르타르 30mm(석재:관급)	M	34	84	2,856	8,429	286,586			8,513	289,442	호표 80
인조대리석 재료분리대/"E-TYPE	W:80*12mm+시멘트벽돌 옆쌓기(석재:관급)	M	23	3,298	75,854	4,162	95,726			7,460	171,580	호표 81
인조대리석 재료분리대/"F-TYPE	W:230*12mm ,모르타르8.0mm(석재:관급)	M	4	8,676	34,704	10,950	43,800			19,626	78,504	호표 82
합 계					209,775,343		263,262,442				473,037,785	

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
타 일 공 사												
장애인용점자블럭	300*300(타일:포함)	EA	492	8,328	4,097,376	3,032	1,491,744			11,360	5,589,120	호표 83
도기질타일접착제붙임(타일전용접착제)	벽체,300*600*9t(타일 : 관급)	M2	26	5,718	148,668	22,776	592,176			28,494	740,844	호표 84
도기질타일떠붙임(바탕 11mm)	벽체,300*600*9t(타일 : 관급)	M2	338	1,432	484,016	37,194	12,571,572			38,626	13,055,588	호표 85
도기질타일떠붙임(바탕 21mm)	벽체,300*600*9t(타일 : 관급)	M2	1192	1,432	1,706,944	37,832	45,095,744			39,264	46,802,688	호표 86
포세린타일압착붙임(바탕 15mm+압 5mm)	바닥,600*600*10t(타일 : 관급)	M2	18	2,678	48,204	34,427	619,686			37,105	667,890	호표 87
자기질타일압착붙임(바탕 46mm+압 5mm)/논슬립	바닥,300*300*9t(타일 : 관급)	M2	405	2,875	1,164,375	42,791	17,330,355			45,666	18,494,730	호표 88
자기질타일압착붙임(바탕 66mm+압 5mm)/논슬립	바닥,300*300*9t(타일 : 관급)	M2	17	2,875	48,875	44,068	749,156			46,943	798,031	호표 89
자기질타일압착붙임(바탕 86mm+압 5mm)/논슬립	바닥,300*300*9t(타일 : 관급)	M2	7	2,875	20,125	45,345	317,415			48,220	337,540	호표 90
석재타일붙임(바탕 50mm)/외부용	바닥,300*300*15t(타일 : 포함)	M2	116	35,835	4,156,860	43,046	4,993,336			78,881	9,150,196	호표 91
합 계					11,875,443		83,761,184				95,636,627	

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
목공사 및 수장공사												
금속천정재/내부	300*300*0.4T	M2	535	35,400	18,939,000	21,100	11,288,500			56,500	30,227,500	
금속천정재/외부	600*600*0.45T	M2	1064	38,600	41,070,400	21,100	22,450,400			59,700	63,520,800	
ACCESS FLOOR(우드 판넬)-전도성 타일 3t마감	600x600x38, H-200	M2	152	80,041	12,166,232	21,706	3,299,312			101,747	15,465,544	호표 92
ACCESS FLOOR(우드 판넬)-전도성 타일 3t마감	600x600x38, H-260	M2	141	80,541	11,356,281	21,706	3,060,546			102,247	14,416,827	호표 93
ACCESS FLOOR(우드 판넬)-전도성 타일 3t마감	600x600x38, H-300	M2	19	81,041	1,539,779	21,706	412,414			102,747	1,952,193	호표 94
ACCESS FLOOR(우드 판넬)-전도성 타일 3t마감	600x600x38, H-400	M2	34	82,041	2,789,394	21,706	738,004			103,747	3,527,398	호표 95
0.A후로아(비닐계타일마감)	스틸판넬 500각 T=5.0,H:150	M2	112	95,806	10,730,272	18,125	2,030,000			113,931	12,760,272	호표 96
0.A후로아(카펫계타일마감)	스틸판넬 500각 T=5.0,H:100	M2	177	88,300	15,629,100	18,256	3,231,312			106,556	18,860,412	호표 97
0.A후로아(카펫계타일마감)	스틸판넬 500각 T=5.0,H:150	M2	10	88,800	888,000	18,256	182,560			107,056	1,070,560	호표 98
0.A후로아(카펫계타일마감)	스틸판넬 500각 T=5.0,H:200	M2	13	89,300	1,160,900	18,256	237,328			107,556	1,398,228	호표 99
소변기칸막이(강화유리)	400*1180	EA	12	120,000	1,440,000					120,000	1,440,000	
비닐타일 깔기(일반형)	비닐타일, 3.0*450*450mm, 디럭스	M2	5480	11,070	60,663,600	6,890	37,757,200			17,960	98,420,800	호표 100
비닐타일 깔기(보급형)	비닐타일, 3.0*450*450mm, 디럭스	M2	35	11,070	387,450	6,890	241,150			17,960	628,600	호표 101
타일카펫 깔기	타일카펫, 7.5mm*500*500	M2	3	25,144	75,432	7,021	21,063			32,165	96,495	호표 102
비닐시트 깔기	T=2mm (경보행용)	M2	230	8,830	2,030,900	1,808	415,840			10,638	2,446,740	호표 103
스포츠전용비닐계시트깔기	바닥, 4.5mm(W=1800)	M2	270	52,000	14,040,000	6,500	1,755,000			58,500	15,795,000	
PVC걸레받이 붙임	9t, H=100	M	356	1,749	622,644	2,907	1,034,892			4,656	1,657,536	호표 104
도배 - 합판 · 석고보드면	벽, 친환경 방염벽지	M2	92	3,317	305,164	2,501	230,092			5,818	535,256	호표 105
도배 - 콘크리트 · 모르타르면	벽, 친환경 방염벽지	M2	333	3,317	1,104,561	2,501	832,833			5,818	1,937,394	호표 106
석고시멘트계텍스	천장, 300*600*6t	M2	6815	3,636	24,779,340					3,636	24,779,340	호표 107
친환경불연흡음천장재 붙임	천장, 600*600*15t	M2	1298	7,870	10,215,260	12,360	16,043,280			20,230	26,258,540	호표 108
석고보드 붙임	천장, 9.5t*1겹+12.5t*1겹	M2	620	6,417	3,978,540	12,471	7,732,020			18,888	11,710,560	호표 109
DRY WALL "[D1]"	방화(평)GB19t*양면*1겹+방화(테파)GB19t*양면*1겹+GW50t+S-124*	M2	144	48,708	7,013,952	30,210	4,350,240			78,918	11,364,192	호표 110
DRY WALL "[D2]"	차음(평)GB12.5t*양면*1겹+차음(테파)GB12.5t*양면*1겹+GW50t+C-	M2	1535	31,985	49,096,975	30,210	46,372,350			62,195	95,469,325	호표 111

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
DRY WALL "[D3]"	차음(평)GB12.5t*양면*1겹+차음(테파)GB12.5t*양면*1겹+GW50t+W-	M2	2173	29,912	64,998,776	30,210	65,646,330			60,122	130,645,106	호표 112
DRY WALL "[D4]"	차음(평)GB12.5t*양면*1겹+고강도(평)GB12.5t*한면*1겹+차음(테	M2	46	32,335	1,487,410	30,210	1,389,660			62,545	2,877,070	호표 113
DRY WALL "[D5]"	일반(평)GB12.5t*양면*1겹+일반(테파)GB12.5t*양면*1겹+GW50t+C-	M2	192	26,669	5,120,448	30,210	5,800,320			56,879	10,920,768	호표 114
DRY WALL "[DL1]"	일반(평)GB9.5t*한면*1겹+일반(테파)GB12.5t*한면*1겹+압출법보	M2	783	20,310	15,902,730	23,346	18,279,918			43,656	34,182,648	호표 115
DRY WALL "[DL2]"	일반(평)GB9.5t*한면*1겹+일반(테파)GB12.5t*한면*1겹+C-60*45*	M2	117	11,279	1,319,643	20,874	2,442,258			32,153	3,761,901	호표 116
DRY WALL "[DL3]"	메쉬보강시멘트보드(평)GB12.5t*한면*1겹+압출법보온판1호60t+Z-	M2	45	36,726	1,652,670	19,845	893,025			56,571	2,545,695	호표 117
DRY WALL "[DL4]"	일반(평)GB9.5t*한면*1겹+일반(테파)GB12.5t*한면*1겹+압출법보	M2	17	28,766	489,022	23,346	396,882			52,112	885,904	호표 118
DRY WALL "[DL5]"	메쉬보강시멘트보드(평)GB12.5t*한면*1겹+압출법보온판1호100t+Z	M2	372	45,181	16,807,332	19,845	7,382,340			65,026	24,189,672	호표 119
DRY WALL "[DL6]"	메쉬보강시멘트보드(평)GB12.5t*한면*1겹+C-50*45*0.8t	M2	131	29,238	3,830,178	13,448	1,761,688			42,686	5,591,866	호표 120
DRY WALL "[DL7]"	일반(평)GB9.5t*한면*1겹+일반(테파)GB12.5t*한면*1겹+발수GW16	M2	128	42,581	5,450,368	19,919	2,549,632			62,500	8,000,000	호표 121
압출발포폴리스티렌 공간넣기	벽,100mm,1호	M2	97	14,029	1,360,813	6,397	620,509			20,426	1,981,322	호표 122
발수글라스울(벽)	160mm(48K)	M2	3266	23,221	75,839,786	14,684	47,957,944			37,905	123,797,730	호표 123
압출법보온판(접착제붙이기 - 벽)	벽,60mm,1호	M2	133	9,210	1,224,930	13,883	1,846,439			23,093	3,071,369	호표 124
그라스크로스	내벽,100mm(48K)	M2	127	17,797	2,260,219	14,754	1,873,758			32,551	4,133,977	
그라스크로스	천정,200mm(48K)	M2	14	33,284	465,976	16,860	236,040			50,144	702,016	
경질우레탄단열재(콘크리트타설 부착 - 보측면)	70mm,2중2호	M2	98	21,734	2,129,932	8,721	854,658			30,455	2,984,590	호표 125
경질우레탄단열재(콘크리트타설 부착 - 보밀면)	70mm,2중2호	M2	59	21,734	1,282,306	8,721	514,539			30,455	1,796,845	호표 126
경질우레탄단열재(콘크리트타설 부착 - 보측면)	110mm,2중2호	M2	492	34,061	16,758,012	9,087	4,470,804			43,148	21,228,816	호표 127
경질우레탄단열재(콘크리트타설 부착 - 보밀면)	110mm,2중2호	M2	251	34,061	8,549,311	9,087	2,280,837			43,148	10,830,148	호표 128
경질우레탄단열재(콘크리트타설 부착 - 보측면)	150mm,2중2호	M2	1725	46,381	80,007,225	9,087	15,675,075			55,468	95,682,300	호표 129
경질우레탄단열재(콘크리트타설 부착 - 보밀면)	150mm,2중2호	M2	988	46,381	45,824,428	9,087	8,977,956			55,468	54,802,384	호표 130
압출발포폴리스티렌 콘크리트타설 부착	벽,100mm,1호	M2	94	15,505	1,457,470	9,087	854,178			24,592	2,311,648	호표 131
경질우레탄단열재(DECK 접착제붙이기 - 천장)	70mm,2중2호	M2	131	22,554	2,954,574	16,642	2,180,102			39,196	5,134,676	호표 132
경질우레탄단열재(DECK 접착제붙이기 - 천장)	110mm,2중2호	M2	676	34,874	23,574,824	17,660	11,938,160			52,534	35,512,984	호표 133
경질우레탄단열재(DECK 접착제붙이기 - 천장)	150mm,2중2호	M2	2249	47,194	106,139,306	17,660	39,717,340			64,854	145,856,646	호표 134

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
압출발포폴리스티렌 슬래브 위 깔기	85mm,1호	M2	4	11,302	45,208	2,620	10,480			13,922	55,688	호표 135
방습필름 설치 - 바닥	폴리에틸렌필름, 두께, 0.03mm, 1겹	M2	2925	190	555,750	1,236	3,615,300			1,426	4,171,050	호표 136
방습필름 설치 - 바닥	폴리에틸렌필름, 두께, 0.1mm, 1겹	M2	50	507	25,350	1,236	61,800			1,743	87,150	호표 137
방습필름 설치 - 바닥	폴리에틸렌필름, 두께, 0.1mm, 2겹	M2	81	1,014	82,134	1,236	100,116			2,250	182,250	호표 138
장비패드주위"방진패드	THK25, 바닥	M2	65	58,451	3,799,315	7,920	514,800			66,371	4,314,115	호표 139
장비패드주위"방진패드	THK25, 벽	M2	20	58,451	1,169,020	7,920	158,400			66,371	1,327,420	호표 140
장비패드주위"압출법보온판1호	벽,20t	M2	27	2,943	79,461	7,920	213,840			10,863	293,301	호표 141
장비패드주위"무근접합부완충재	벽,20t	M2	21	2,943	61,803	7,920	166,320			10,863	228,123	호표 142
파라펫 하부 스치로폴	H300*20t	M	244	2,943	718,092	7,920	1,932,480			10,863	2,650,572	호표 143
친환경 폴리에스터 흡음재설치	벽,25t	M2	593	44,231	26,228,983	14,640	8,681,520			58,871	34,910,503	
소 계												
실내공간분할패널 (SGP)												
SGP 칸막이 편개문(철재)	W1100*H2400	EA	1	500,000	500,000					500,000	500,000	
SGP 칸막이 편개문(전창)	W1100*H2400	EA	3	600,000	1,800,000					600,000	1,800,000	
SGP 칸막이 편개문(철재)	W1100*H2100	EA	2	400,000	800,000					400,000	800,000	
SGP 칸막이 편개문(전창)	W1100*H2100	EA	31	500,000	15,500,000					500,000	15,500,000	
칸막이유리(유리 끼우기, 실리콘 작업 포함)	THK5 투명강화	M2	174.22	72,000	12,543,840					72,000	12,543,840	
철재칸막이 설치	설치면적 200M2 이상	M2	619.53	534	330,829	26,747	16,570,568			27,281	16,901,397	표준시장단가
소운반및공도구사용		식	1	5,000,000	5,000,000					5,000,000	5,000,000	
소 계												
강당바닥												
바닥후로링 깔기	단풍나무후로링22T[사급]	M2	52	80,977	4,210,804	15,931	828,412			96,908	5,039,216	호표 144
무대철구조설치 공사	내수합판12T+□-각파이프	M2	42.7	43,221	1,845,536	85,469	3,649,526	281	11,998	128,971	5,507,060	호표 145
무대계단설치	T30*W300*L1500	개소	1	206,965	206,965	211,716	211,716			418,681	418,681	호표 146
장애인램프설치	각파이프틀+합판12t(W:1500)	M2	9.3	43,221	401,955	85,469	794,861	281	2,613	128,971	1,199,429	호표 147

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
마루귀틀설치	라왕60*90, 바니쉬마감	M	12	6,636	79,632	21,751	261,012	290	3,480	28,677	344,124	호표 148
소 계												
롤스크린												
01. 수동 롤스크린												
롤스크린원단	HDK Optima Clear 3%	M2	855	19,500	16,672,500					19,500	16,672,500	
국산수동하드웨어	무계추, 샤프트, 하단바외	SET	265	19,600	5,194,000					19,600	5,194,000	
수동 롤스크린 설치시공비		M2	855			3,400	2,907,000			3,400	2,907,000	
원단가공비(수동)		M2	855			3,500	2,992,500			3,500	2,992,500	
소 계												
02. 수동암막 롤스크린												
암막스크린 원단	BlackOut 0%	M2	108	10,900	1,177,200					10,900	1,177,200	
국산 수동 하드웨어	무계추, 샤프트, 하단바외	SET	37	19,600	725,200					19,600	725,200	
가이드레일(수동)		M	151	5,200	785,200					5,200	785,200	
수동 롤스크린 설치시공비		M2	108			3,400	367,200			3,400	367,200	
가이드레일 설치비(수동)		M	151			3,400	513,400			3,400	513,400	
원단가공비(수동)		M2	108			3,500	378,000			3,500	378,000	
소 계												
벽면안전보호대												
벽면안전보호대	벽, 50t	M2	61	130,000	7,930,000					130,000	7,930,000	
소 계												
합 계					887,379,642		455,185,979		18,091		1,342,583,712	

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
방 수 공 사												
콘트롤조인트/내부	콘크리트+SAW CUT+SEALANT CAULKING	M	2633	397	1,045,301	5,067	13,341,411	30	78,990	5,494	14,465,702	호표 149
콘트롤조인트/외부	콘크리트+SAW CUT+SEALANT CAULKING	M	1114	397	442,258	5,067	5,644,638	30	33,420	5,494	6,120,316	호표 150
신축줄눈/내부	아스팔트+JOINT FILLER+SEALANT CAULKING+15t경질스치로폼+PVC줄	M	2900	3,351	9,717,900	5,063	14,682,700			8,414	24,400,600	호표 151
신축줄눈/외부	아스팔트+JOINT FILLER+SEALANT CAULKING+15t경질스치로폼+PVC줄	M	1114	3,351	3,733,014	5,063	5,640,182			8,414	9,373,196	호표 152
지수판설치	PVC, H200*5t	M	952	3,873	3,687,096	16,993	16,177,336			20,866	19,864,432	호표 153
우레탄도막방수	바닥, 비노출 3MM	m ²	733	16,978	12,444,874	12,825	9,400,725			29,803	21,845,599	표준시장단가
우레탄도막방수	벽, 비노출 3MM	m ²	227	17,896	4,062,392	19,380	4,399,260			37,276	8,461,652	표준시장단가
우레탄복합방수	바닥,비노출	M2	3366	26,017	87,573,222	10,003	33,670,098			36,020	121,243,320	호표 154
우레탄복합방수	벽,비노출	M2	294	22,757	6,690,558	10,670	3,136,980			33,427	9,827,538	호표 155
코너 탄성도막방수보강	W:300	M	1039	5,368	5,577,352	5,814	6,040,746			11,182	11,618,098	호표 156
수밀코킹(실리콘)	삼각, 5mm이하, 방균용	M	306	243	74,358	3,140	960,840			3,383	1,035,198	호표 157
수밀코킹(실리콘)	삼각, 10mm, 창호주위	M	11617	753	8,747,601	3,140	36,477,380			3,893	45,224,981	호표 158
수밀코킹(실리콘)	삼각, 10mm, ELEV주위	M	166	753	124,998	3,140	521,240			3,893	646,238	호표 159
방수 모르타르 바름 / 바닥(트렌치)	30mm,	M2	32	4,696	150,272	30,064	962,048			34,760	1,112,320	호표 160
방수 모르타르 바름 / 벽(트렌치)	30mm,	M2	34	5,097	173,298	30,599	1,040,366			35,696	1,213,664	호표 161
침투식액체방수	바닥	M2	779	1,674	1,304,046	10,000	7,790,000			11,674	9,094,046	호표 162
침투식액체방수	벽	M2	5227	2,349	12,278,223	10,000	52,270,000			12,349	64,548,223	호표 163
바닥용 배수판 설치	730*2200*45T	M2	1630	4,850	7,905,500	2,319	3,779,970			7,169	11,685,470	호표 164
벽체배수판설치	500*500*60	M2	891	16,718	14,895,738	9,279	8,267,589			25,997	23,163,327	호표 165
단열배수판설치	80mm,이격단열재(단열배수판20mm이격,경질우레탄폼보온판1종2호)	M2	591	24,000	14,184,000	2,319	1,370,529			26,319	15,554,529	호표 166
방수층 보호재 깔기	바닥 5mm	M2	3332	4,800	15,993,600	2,476	8,250,032			7,276	24,243,632	호표 167
방수보호판(ABS수지)	H230	M	244	12,900	3,147,600	851	207,644			13,751	3,355,244	호표 168
장비패드주위"실란트코킹	20*20(우레탄계)	M	167	2,770	462,590	3,674	613,558			6,444	1,076,148	호표 169
합 계					214,415,791		234,645,272		112,410		449,173,473	

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
지붕 및 홈통공사												
선홈통 설치	127.0mm, 스테인리스관	M	4	23,685	94,740	21,212	84,848			44,897	179,588	호표 170
스텐 상자홈통 설치	250*250*250*1.5t	EA	1	23,814	23,814	26,671	26,671			50,485	50,485	호표 171
루프드레인 설치	수직형, D125mm	개소	10	130,537	1,305,370	40,397	403,970			170,934	1,709,340	호표 172
루프드레인 설치	수직형, D150mm	개소	6	153,498	920,988	40,397	242,382			193,895	1,163,370	호표 173
루프드레인 설치	L형, D125mm	개소	1	131,841	131,841	40,397	40,397			172,238	172,238	호표 174
합	계				2,476,753		798,268				3,275,021	

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
금 속 공 사												
핸드레일 장애인점자안내판		EA	68	15,527	1,055,836					15,527	1,055,836	
창호틀용비드	몰탈스토퍼 아연도비드	M	3178	532	1,690,696	3,991	12,683,398			4,523	14,374,094	호표 175
미장용아연도코너비드	아연도코너비드 (OUT)	M	84	591	49,644	3,991	335,244			4,582	384,888	호표 176
타일벽코너가드	스테인리스 1.2t*30*30(코킹 5*5)	M	187	6,916	1,293,292	16,506	3,086,622			23,422	4,379,914	호표 177
스테인리스사다리	W:450, D25.4STS PIPE@300,H:1750	EA	2	23,880	47,760	17,520	35,040			41,400	82,800	호표 178
스테인리스사다리	W:450, D25.4STS PIPE@300,H:1900	EA	1	27,860	27,860	20,440	20,440			48,300	48,300	호표 179
스테인리스사다리	W:600, D38.1*1.5tSTSPIPE+D26*1.5tSTSPIPE@300+등보호가드(50*6	EA	4	163,755	655,020	135,475	541,900			299,230	1,196,920	호표 180
스테인리스사다리/C-TYPE	W:800, D38*1.5t+D26*1.5t@300, H1000	개	2	34,962	69,924	29,831	59,662			64,793	129,586	호표 181
표준형 +장애인손스침추가38		M	160	79,000	12,640,000					79,000	12,640,000	
장애인손스침 38? (900)	TJ-38-401-C	M	408	35,000	14,280,000					35,000	14,280,000	
발코니난간 (H=1200)	TJ-50-602-BB	M	44	91,000	4,004,000					91,000	4,004,000	
안전난간 50? 줄난간 (H=900)	TJ-50-609-BB	M	10	91,000	910,000					91,000	910,000	
와이어메시 바닥깔기	#8-150*150	M2	3321	2,530	8,402,130	960	3,188,160			3,490	11,590,290	호표 182
스틸점검구뚜껑	무늬강판, 700*700*4.5t+L-40*40*4+L-50*50*5+D13환봉손잡이	개	1	74,734	74,734	214,530	214,530			289,264	289,264	호표 183
스틸점검구뚜껑	무늬강판, 1000*1000*4.5t+L-40*40*4+L-50*50*5+D13환봉손잡이	개	4	119,987	479,948	337,241	1,348,964			457,228	1,828,912	호표 184
스틸점검구뚜껑/장비반입구뚜껑	W:3800*3250+6t철판+3t철판+45*75각파이프+5t방진고무PAD(W:100)	EA	1	10,300,000	10,300,000	335,945	335,945			10,635,945	10,635,945	호표 185
스틸점검구뚜껑	아연GT, 1000*1000. I-44*5*3+L-50*50*5t+□-6*6@100	개	1	193,046	193,046	92,265	92,265			285,311	285,311	호표 186
알루미늄환기용그릴/방습벽	390*190*2.0t	개	84	13,227	1,111,068	7,301	613,284			20,528	1,724,352	호표 187
알루미늄점검구/방습벽	벽, T=1.2, 390*190	개	84	21,325	1,791,300	14,034	1,178,856			35,359	2,970,156	호표 188
PC트랜치	W:200,	M	608	8,000	4,864,000	2,970	1,805,760			10,970	6,669,760	호표 189
트랜치/내부	아연도그레이팅, W260. I-25*5*3t+L-30*30*3t+□-6*6@100	M	8	30,000	240,000	7,425	59,400			37,425	299,400	호표 190
무소음 트랜치/주차통로	W:300,L-50*50*3	M	32	142,988	4,575,616	47,106	1,507,392			190,094	6,083,008	호표 191
국술용트랜치/내부	스틸그레이팅, W200+1.5STSPL+L-30*30*5t+L-30*30*3t@250	M	29	87,353	2,533,237	17,606	510,574			104,959	3,043,811	호표 192
트랜치	스테인리스, W200*3t	M	63	45,321	2,855,223	60,375	3,803,625			105,696	6,658,848	호표 193

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
트랜치/국솔용	스테인리스, W600*3t+바닥"1.5ST SPL+L-30*30*5t	M	1	76,515	76,515	79,627	79,627			156,142	156,142	호표 194
경량 천장 철골틀	M-bar, 1m이상	M2	5103	5,264	26,862,192	25,698	131,136,894			30,962	157,999,086	호표 195
경량 천장 철골틀	M-bar, 1m이하	M2	247	5,147	1,271,309	25,127	6,206,369			30,274	7,477,678	호표 196
경량 천장 철골틀	T-bar, 1m이상	M2	1298	14,328	18,597,744	8,859	11,498,982			23,187	30,096,726	호표 197
경량 천장 철골틀(내진)	1m이상, 내진TM-BAR(M타입) 마감판 부착포함	M2	1824	29,000	52,896,000					29,000	52,896,000	호표 198
경량 천장 철골틀(내진)	1m이하, 내진TM-BAR(M타입) 마감판 부착포함	M2	41	27,000	1,107,000					27,000	1,107,000	호표 199
천장점검구 설치	AL 백색, 450*450mm	개소	158	11,727	1,852,866	57,252	9,045,816			68,979	10,898,682	호표 200
천장점검구 설치	AL 백색, 600*600mm	개소	38	12,735	483,930	66,855	2,540,490			79,590	3,024,420	호표 201
주방배식대	스테인리스, W350*1.2t	M	4	66,973	267,892	89,632	358,528			156,605	626,420	호표 202
주방퇴식대	스테인리스, W350*1.2t	M	2	66,973	133,946	89,632	179,264			156,605	313,210	호표 203
파라펫팅/매립형	스테인리스, D100*19t	개	61	35,000	2,135,000	7,425	452,925			42,425	2,587,925	호표 204
엘리베이터후크	Ø100*22t STL	개	2	1,372	2,744	5,032	10,064			6,404	12,808	호표 205
장비패드주위"L-형강(아연도금)	L-30*30*3t	M	167	4,175	697,225	8,407	1,403,969			12,582	2,101,194	호표 206
장애인주차표지판/스탠드		EA	2	150,000	300,000					150,000	300,000	호표 207
화장실드레인 커버	STS드레인커버, 125*125*2.0T 타 공	EA	47	1,264	59,408	1,129	53,063			2,393	112,471	호표 208
스테인리스재료분리대	바닥, W30*H20*1.2t+1.6t@450	M	87	6,874	598,038	11,146	969,702			18,020	1,567,740	호표 209
스테인리스재료분리대	바닥, W95*H20*1.2t+1.6t@450	M	23	9,347	214,981	15,524	357,052			24,871	572,033	호표 210
철재커텐박스(ㄱ자형)"A-1-TYPE	150*150*1.2t, STL(분체도장)+L- 30*30*3@900	M	295	8,260	2,436,700	23,752	7,006,840			32,012	9,443,540	호표 211
철재커텐박스(ㄱ자형)"A-2-TYPE	200*410*1.2t, STL(분체도장)+L- 30*30*3@900	M	10	14,692	146,920	42,039	420,390			56,731	567,310	호표 212
철재커텐박스(ㄷ자형)"B-1-TYPE	150*160*200*1.2t, STL(분체도장)+L-30*30*3@900	M	33	12,492	412,236	35,689	1,177,737			48,181	1,589,973	호표 213
철재커텐박스(ㄷ자형)"C-2-TYPE	150*160*210*110*1.2t, STL(분체 도장)+L-30*30*3@900	M	51	14,786	754,086	42,285	2,156,535			57,071	2,910,621	호표 214
철재커텐박스(ㄷ자형)"C-3-TYPE	150*160*110*110*1.2t, STL(분체 도장)+L-30*30*3@900	M	4	12,874	51,496	36,789	147,156			49,663	198,652	호표 215
철재커텐박스(ㄷ자형)"C-4-TYPE	150*160*180*80*1.2t, STL(분체 도장)+L-30*30*3@900	M	133	13,639	1,813,987	38,987	5,185,271			52,626	6,999,258	호표 216
논슬립세라믹패드	60*230	M	646	13,800	8,914,800	5,644	3,646,024			19,444	12,560,824	
AL물딩 설치	W형, 15*15*15*15*1.0mm	M	6537	2,838	18,552,006	2,833	18,519,321			5,671	37,071,327	호표 217

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
장애인주차유도표지판설치/주차장		EA	6	150,000	900,000					150,000	900,000	호표 218
소 계												
장애인시설												
종합안내촉지도	벽부형+음성안내+호출벨	조	3	1,000,000	3,000,000	30,000	90,000			1,030,000	3,090,000	
대변기손잡이	L바 600*900	조	17	35,000	595,000	20,000	340,000			55,000	935,000	
대변기손잡이	상하식	조	17	45,000	765,000	20,000	340,000			65,000	1,105,000	
소변기손잡이	일반형	조	6	55,000	330,000	20,000	120,000			75,000	450,000	
영유아거치대	각종, 현장설치도	개	13	123,367	1,603,771					123,367	1,603,771	
대변기등받이	가변형	조	12	95,000	1,140,000	20,000	240,000			115,000	1,380,000	
샤워의자	장애인용 ABS	조	2	180,000	360,000	20,000	40,000			200,000	400,000	
샤워기손잡이	L바 + 상하식	조	2	80,000	160,000	40,000	80,000			120,000	240,000	
소 계												
합 계					223,637,126		235,223,080				458,860,206	

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
미 장 공 사												
모르타르 바름 (초벌미장)	내벽, 10mm, 3.6m 이하	M2	628	355	222,940	17,995	11,300,860			18,350	11,523,800	호표 219
모르타르 바름	내벽, 11mm, 3.6m 이하	M2	2625	355	931,875	18,059	47,404,875			18,414	48,336,750	호표 220
모르타르 바름	내벽, 11mm, 3.6m 초과	M2	36	459	16,524	23,190	834,840			23,649	851,364	호표 221
수지미장	T:5.0MM, 벽체 (건출포함)	M2	547	327	178,869	10,108	5,529,076			10,435	5,707,945	호표 222
모르타르 바름	바닥, 22.5mm	M2	159	201	31,959	11,523	1,832,157			11,724	1,864,116	호표 223
모르타르 바름	바닥, 23.5mm	M2	270	201	54,270	11,587	3,128,490			11,788	3,182,760	호표 224
모르타르 바름	바닥, 27mm	M2	4050	201	814,050	11,811	47,834,550			12,012	48,648,600	호표 225
모르타르 바름	바닥, 54mm	M2	145	201	29,145	13,535	1,962,575			13,736	1,991,720	호표 226
모르타르 바름	바닥, 57mm	M2	121	201	24,321	13,726	1,660,846			13,927	1,685,167	호표 227
폴리우레탄콘크리트	바닥, 6mm	M2	145	60,000	8,700,000	12,000	1,740,000	3,000	435,000	75,000	10,875,000	
식흙손마감	바닥	M2	464			805	373,520			805	373,520	호표 228
기계휘니셔	바닥, 바탕	M2	6793	58	393,994	583	3,960,319			641	4,354,313	호표 229
기계휘니셔	바닥, 마감	M2	6839	58	396,662	583	3,987,137			641	4,383,799	호표 230
콘크리트면 정리	내벽	M2	12471	183	2,282,193	5,892	73,479,132			6,075	75,761,325	호표 231
콘크리트면 정리	내천정	M2	2440	219	534,360	7,071	17,253,240			7,290	17,787,600	호표 232
콘크리트면 정리	외천정	M2	6	219	1,314	7,071	42,426			7,290	43,740	호표 233
콘크리트면 정리	외벽	M2	898	183	164,334	5,892	5,291,016			6,075	5,455,350	호표 234
칼라콘크리트 습식시스템프/주차램프	바닥	M2	479	15,900	7,616,100					15,900	7,616,100	
판넬히팅	T=147mm (압출법보온판85mm1호+경량기포50mm+물12.0mm)	M2	10	12,658	126,580	4,084	40,840	139	1,390	16,881	168,810	호표 235
판넬히팅	T=147.8mm (압출법보온판85mm1호+경량기포50mm+물12.8mm)	M2	192	12,728	2,443,776	4,099	787,008	140	26,880	16,967	3,257,664	호표 236
판넬히팅	T=167.8mm (압출법보온판85mm1호+경량기포70mm+물12.8mm)	M2	33	12,832	423,456	4,385	144,705	185	6,105	17,402	574,266	호표 237
판넬히팅	T=197mm (압출법보온판85mm1호+경량기포100mm+물12.0mm)	M2	4	12,920	51,680	4,798	19,192	251	1,004	17,969	71,876	호표 238
판넬히팅	T=217.8mm (압출법보온판85mm1호+경량기포120mm+물12.8mm)	M2	6	13,094	78,564	5,099	30,594	298	1,788	18,491	110,946	호표 239
합 계					25,516,966		228,637,398		472,167		254,626,531	

[illegible]

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
SYD01[□시스템도어][관급]	1.200 x 2.100 = 2.520	EA										관급자재
FFSD01	2.600 x 2.400 = 6.240	EA	8	509,244	4,073,952	182,993	1,463,944			692,237	5,537,896	호표 241
FFSD02	2.600 x 2.400 = 6.240	EA	2	509,244	1,018,488	182,993	365,986			692,237	1,384,474	호표 242
FISD01[45*150*1.6t,분체]	1.100 x 2.100 = 2.310	EA	1	329,720	329,720	112,228	112,228			441,948	441,948	호표 243
FISD02[45*150*1.6t,분체]	1.100 x 2.000 = 2.200	EA	1	314,179	314,179	112,228	112,228			426,407	426,407	호표 244
FISD03[45*150*1.6t,분체]	0.900 x 1.900 = 1.710	EA	19	244,953	4,654,107	112,228	2,132,332			357,181	6,786,439	호표 245
FISD04[45*150*1.6t,분체]	1.100 x 2.400 = 2.640	EA	8	376,342	3,010,736	112,228	897,824			488,570	3,908,560	호표 246
FISD05[45*150*1.6t,분체]	2.000 x 2.400 = 4.800	EA	1	654,132	654,132	145,553	145,553			799,685	799,685	호표 247
FSD01[45*150*1.6t,분체]	1.100 x 2.400 = 2.640	EA	29	376,342	10,913,918	112,228	3,254,612			488,570	14,168,530	호표 248
FSD02[45*150*1.6t,분체]	1.300 x 2.400 = 3.120	EA	1	445,156	445,156	145,553	145,553			590,709	590,709	호표 249
FSD03[45*150*1.6t,분체]	2.000 x 2.400 = 4.800	EA	3	654,132	1,962,396	145,553	436,659			799,685	2,399,055	호표 250
FSD04[45*150*1.6t,분체]	1.500 x 2.400 = 3.600	EA	3	512,970	1,538,910	145,553	436,659			658,523	1,975,569	호표 251
FSD05[45*150*1.6t,분체]	1.100 x 2.100 = 2.310	EA	4	329,720	1,318,880	112,228	448,912			441,948	1,767,792	호표 252
FSD06[45*150*1.6t,분체]	2.000 x 2.000 = 4.000	EA	2	545,838	1,091,676	145,553	291,106			691,391	1,382,782	호표 253
FSD07[45*150*1.6t,분체]	0.600 x 1.900 = 1.140	EA	8	164,424	1,315,392	112,228	897,824			276,652	2,213,216	호표 254
FSD08[45*150*1.6t,분체]	0.900 x 1.900 = 1.710	EA	32	244,953	7,838,496	112,228	3,591,296			357,181	11,429,792	호표 255
FSD09[45*150*1.6t,분체]	2.200 x 2.700 = 5.940	EA	2	808,451	1,616,902	145,553	291,106			954,004	1,908,008	호표 256
FSD10[45*150*1.6t,분체]	2.800 x 2.700 = 7.560	EA	3	1,028,510	3,085,530	170,958	512,874			1,199,468	3,598,404	호표 257
FSD11[45*150*1.6t,분체]	1.000 x 1.000 = 1.000	EA	3	144,645	433,935	112,228	336,684			256,873	770,619	호표 258
FSD12[45*150*1.6t,분체]	0.600 x 1.600 = 0.960	EA	5	138,691	693,455	102,141	510,705			240,832	1,204,160	호표 259
FSW01[□방화이중창/복층유리26T 포함]	1.800 x 1.400 = 2.520	EA	4	1,295,505	5,182,020	139,068	556,272			1,434,573	5,738,292	호표 260
PCD04[40*100*1.5t,H/L]	0.750 x 2.100 = 1.575	EA	6	260,834	1,565,004	106,689	640,134			367,523	2,205,138	호표 261
PCD05[40*100*1.5t,H/L]	2.500 x 2.100 = 3.850	EA	1	553,170	553,170	226,272	226,272			779,442	779,442	호표 262
PCD06[40*100*1.5t,H/L]	2.050 x 2.100 = 4.305	EA	1	430,801	430,801	177,354	177,354			608,155	608,155	호표 263
PCD07[40*100*1.5t,H/L]	3.600 x 2.100 = 7.560	EA	1	633,549	633,549	261,699	261,699			895,248	895,248	호표 264

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
PCW01[40*100*1.5t,H/L]	0.800 x 1.100 = 0.880	EA	6	147,014	882,084	59,397	356,382			206,411	1,238,466	호표 265
PCW02[40*100*1.5t,H/L]	3.750 x 0.750 = 2.812	EA	1	477,483	477,483	198,266	198,266			675,749	675,749	호표 266
PCW03[40*100*1.5t,H/L]	1.800 x 1.200 = 2.160	EA	1	232,128	232,128	93,786	93,786			325,914	325,914	호표 267
SBD01[45*150*1.5t,방+조]	1.400 x 2.050 = 2.870	EA	1	225,010	225,010	329,495	329,495			554,505	554,505	호표 268
SBD02[45*150*1.5t,방+조]	1.400 x 2.350 = 3.290	EA	3	246,574	739,722	358,265	1,074,795			604,839	1,814,517	호표 269
SBD03[45*150*1.5t,방+조]	2.620 x 2.700 = 7.074	EA	1	314,091	314,091	440,301	440,301			754,392	754,392	호표 270
SD01[45*150*1.6t,분체]	0.900 x 2.100 = 1.890	EA	5	257,536	1,287,680	112,228	561,140			369,764	1,848,820	호표 271
SD02[45*150*1.6t,분체]	1.000 x 2.100 = 2.100	EA	20	285,778	5,715,560	112,228	2,244,560			398,006	7,960,120	호표 272
SD03[45*150*1.6t,분체]	1.100 x 2.100 = 2.310	EA	67	314,019	21,039,273	112,228	7,519,276			426,247	28,558,549	호표 273
SD04[45*150*1.6t,분체]	1.500 x 2.100 = 3.150	EA	1	409,361	409,361	145,553	145,553			554,914	554,914	호표 274
SD05[45*150*1.6t,분체]	2.000 x 2.100 = 4.200	EA	2	544,360	1,088,720	145,553	291,106			689,913	1,379,826	호표 275
SD06[45*150*1.6t,분체]	1.000 x 2.100 = 2.100	EA	8	285,778	2,286,224	112,228	897,824			398,006	3,184,048	호표 276
SD07[45*150*1.6t,분체]	1.100 x 2.100 = 2.310	EA	8	314,019	2,512,152	112,228	897,824			426,247	3,409,976	호표 277
SD08[45*150*1.6t,분체]	1.800 x 2.100 = 3.780	EA	1	490,360	490,360	145,553	145,553			635,913	635,913	호표 278
SD09[45*150*1.6t,분체]	2.000 x 2.100 = 4.200	EA	1	544,360	544,360	145,553	145,553			689,913	689,913	호표 279
SD10[45*150*1.6t,분체]	1.100 x 2.400 = 2.640	EA	55	358,398	19,711,890	112,228	6,172,540			470,626	25,884,430	호표 280
SD11[45*150*1.6t,분체]	2.000 x 2.400 = 4.800	EA	1	621,502	621,502	145,553	145,553			767,055	767,055	호표 281
SD12[45*150*1.6t,분체]	1.100 x 2.400 = 2.640	EA	14	358,398	5,017,572	112,228	1,571,192			470,626	6,588,764	호표 282
SD13[45*150*1.6t,분체]	0.700 x 2.100 = 1.470	EA	1	201,054	201,054	112,228	112,228			313,282	313,282	호표 283
SPD01[▣방음문]	1.100 x 2.100 = 2.310	EA	5	1,553,366	7,766,830	112,228	561,140			1,665,594	8,327,970	호표 284
SPD02[▣방음문]	2.200 x 2.400 = 5.280	EA	2	2,454,366	4,908,732	145,553	291,106			2,599,919	5,199,838	호표 285
SSD01[40*100*1.5t,H/L]	2.300 x 3.000 = 6.900	EA	1	831,956	831,956	344,726	344,726			1,176,682	1,176,682	호표 286
SSD02[40*100*1.5t,H/L]	1.100 x 2.100 = 2.310	EA	16	205,046	3,280,736	82,844	1,325,504			287,890	4,606,240	호표 287
SSD03[40*100*1.5t,H/L]	2.000 x 2.400 = 4.800	EA	1	630,553	630,553	260,950	260,950			891,503	891,503	호표 288
SSD04[40*100*1.5t,H/L]	2.100 x 2.400 = 5.040	EA	1	368,131	368,131	150,381	150,381			518,512	518,512	호표 289

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
SSD05[40*100*1.5t,H/L/]	5.600 x 2.400 = 13.440	EA	1	1,565,167	1,565,167	652,348	652,348			2,217,515	2,217,515	호표 290
SSD06[40*100*1.5t,H/L/]	5.400 x 2.400 = 12.960	EA	1	1,277,862	1,277,862	531,438	531,438			1,809,300	1,809,300	호표 291
SSD07[40*100*1.5t,H/L/]	10.300 x 2.400 = 24.720	EA	1	2,781,041	2,781,041	1,158,245	1,158,245			3,939,286	3,939,286	호표 292
SSD08[40*100*1.5t,H/L/]	3.800 x 3.300 = 12.343	EA	1	1,509,597	1,509,597	628,567	628,567			2,138,164	2,138,164	호표 293
SSW01[40*100*1.5t,H/L/]	1.600 x 2.400 = 3.840	EA	1	581,208	581,208	237,608	237,608			818,816	818,816	호표 294
SSW02[40*100*1.5t,H/L/]	1.500 x 2.400 = 3.600	EA	1	568,095	568,095	232,136	232,136			800,231	800,231	호표 295
SSW03[40*100*1.5t,H/L/]	2.400 x 1.400 = 3.360	EA	1	374,848	374,848	154,841	154,841			529,689	529,689	호표 296
SSW04[40*100*1.5t,H/L/]	0.900 x 1.200 = 1.080	EA	1	162,489	162,489	65,650	65,650			228,139	228,139	호표 297
SSW05[40*100*1.5t,H/L/]	1.800 x 1.200 = 2.160	EA	8	232,128	1,857,024	93,786	750,288			325,914	2,607,312	호표 298
SSW06[40*100*1.5t,H/L/]	1.200 x 1.200 = 1.440	EA	3	185,702	557,106	75,028	225,084			260,730	782,190	호표 299
SSW07[40*100*1.5t,H/L/]	3.300 x 2.400 = 7.920	EA	1	679,897	679,897	282,320	282,320			962,217	962,217	호표 300
SSW08[40*100*1.5t,H/L/]	1.600 x 1.700 = 2.720	EA	1	379,888	379,888	156,896	156,896			536,784	536,784	호표 301
SSW09[40*100*1.5t,H/L/]	1.300 x 2.100 = 2.730	EA	1	212,784	212,784	85,970	85,970			298,754	298,754	호표 302
창호주위 모르타르 충전		M	3589	65	233,285	3,154	11,319,706			3,219	11,552,991	호표 303
창호주위 발포우레탄 충전		M	2219	42	93,198	1,958	4,344,802			2,000	4,438,000	호표 304
창호유리설치 / 판유리	유리두께 5mm 이하	M2	28			20,307	568,596			20,307	568,596	호표 305
창호유리설치 / 판유리	유리두께 9mm 이하	M2	85			23,261	1,977,185			23,261	1,977,185	호표 306
창호유리설치 / 판유리	유리두께 12mm 이하	M2	103			29,979	3,087,837			29,979	3,087,837	호표 307
유리깨우기 - 복층유리, 일반창호	24mm	M2	908	760	690,080	24,550	22,291,400			25,310	22,981,480	호표 308
유리깨우기 - 복층유리, 커튼월	24mm	M2	369	840	309,960	27,155	10,020,195			27,995	10,330,155	호표 309
유리깨우기 - 복층유리, 일반창호	26mm	M2	15	813	12,195	26,275	394,125			27,088	406,320	호표 310
유리깨우기 - 복층유리, 일반창호	28mm	M2	16	813	13,008	26,275	420,400			27,088	433,408	호표 311
복층유리주위 코킹	5*5, 실리콘	M	8389	376	3,154,264					376	3,154,264	호표 312
방수용코킹		M	857	2,252	1,929,964					2,252	1,929,964	호표 313
구조용코킹		M	1715	2,252	3,862,180					2,252	3,862,180	호표 314

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
노턴테이프		M	1715	1,000	1,715,000					1,000	1,715,000	호표 315
백판넬설치	0.8T STL + 160발수글라스울	M2	60	36,949	2,216,940	57,116	3,426,960			94,065	5,643,900	호표 316
Mirror sheet부착		M2	22	18,000	396,000					18,000	396,000	호표 317
에칭시트지		M2	123	18,000	2,214,000					18,000	2,214,000	호표 318
방습거울설치 - 합판 12mm+STS 1.5mm	5mm, 틀 포함	M2	50	50,460	2,523,000	55,284	2,764,200			105,744	5,287,200	호표 319
소 계												
단열스텐도어												
ISSD-1/단열바 자동스텐레스후렘-HL,130*55*2.4T	7300*3300	EA	2	5,555,550	11,111,100					5,555,550	11,111,100	
ISSD-2/단열바 자동스텐레스후렘-HL,130*55*2.4T	2300*2400	EA	4	1,468,460	5,873,840					1,468,460	5,873,840	
ISSD-3/단열바 자동스텐레스후렘-HL,1120*45*2.4T	2600*3300	EA	1	1,879,600	1,879,600					1,879,600	1,879,600	
상롯데	단열후레임용	EA	6	10,000	60,000					10,000	60,000	
소 계												
자동문												
단열자동세이프도어-HL(24북층유리별도)	945*2400	EA	4	474,000	1,896,000					474,000	1,896,000	
단열자동세이프도어-HL(24북층유리별도)	1122*2200	EA	4	474,000	1,896,000					474,000	1,896,000	
자동기계	쌍도어용	EA	2	1,500,000	3,000,000					1,500,000	3,000,000	
자동기계	외도어용	EA	4	1,200,000	4,800,000					1,200,000	4,800,000	
시스템도어												
단열락세이프도어-HL(28북층유리별도)	1045*2400	EA	4	475,000	1,900,000					475,000	1,900,000	
단열락세이프도어-HL(28북층유리별도)	1055*2400	EA	2	475,000	950,000					475,000	950,000	
세이프도어 시공비		EA	14	25,000	350,000					25,000	350,000	
소 계												
자동문												
ASD01[자동문有]	2.300 x 2.400 = 5.520	EA	20	2,700,000	54,000,000	400,000	8,000,000	100,000	2,000,000	3,200,000	64,000,000	
ASD02[자동문有]	2.300 x 2.600 = 5.980	EA	4	2,800,000	11,200,000	400,000	1,600,000	100,000	400,000	3,300,000	13,200,000	

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
ASD03[자동문유]	2.160 x 2.400 = 5.184	EA	17	2,300,000	39,100,000	400,000	6,800,000	100,000	1,700,000	2,800,000	47,600,000	
소 계												
방화셔터												
FSH01[□방화셔터]	7.600 x 3.460 = 26.296	EA	1	5,250,000	5,250,000	1,200,000	1,200,000	300,000	300,000	6,750,000	6,750,000	
FSH02[□방화셔터]	7.600 x 2.920 = 22.192	EA	1	4,900,000	4,900,000	1,200,000	1,200,000	300,000	300,000	6,400,000	6,400,000	
소 계												
오보헤드도어/호송차고												
SSH01[□셔터]	5.750 x 2.920 = 16.790	EA	1	5,600,000	5,600,000	800,000	800,000	300,000	300,000	6,700,000	6,700,000	
소 계												
배연창												
배연창개폐기(HCS-10)	2motor 2chain	SET	81	190,000	15,390,000	50,000	4,050,000			240,000	19,440,000	
연동제어반	200*300	SET	5	55,000	275,000					55,000	275,000	
전원반 40A	400*500	EA	1	500,000	500,000					500,000	500,000	
소 계												
SBW01[□격자방범창]	1.800 x 1.400 = 2.520	EA	1	350,000	350,000					350,000	350,000	
SBW02[□격자방범창]	0.800 x 1.500 = 1.200	EA	4	250,000	1,000,000					250,000	1,000,000	
SBW03[□격자방범창]	0.900 x 1.500 = 1.350	EA	25	250,000	6,250,000					250,000	6,250,000	
SBW04[□격자방범창]	0.800 x 1.610 = 1.288	EA	1	250,000	250,000					250,000	250,000	
SBW05[□격자방범창]	0.850 x 1.610 = 1.368	EA	6	250,000	1,500,000					250,000	1,500,000	
SBW06[□격자방범창]	0.900 x 1.610 = 1.449	EA	3	250,000	750,000					250,000	750,000	
설치맞운반비		식	1	700,000	700,000					700,000	700,000	
소 계												
유치장안전문												
개폐출입문	중앙출입문	EA	9	1,850,000	16,650,000	1,200,000	10,800,000			3,050,000	27,450,000	
PCD1(유치실 4,5)	1600/고정문(1칸)	EA	2	1,600,000	3,200,000	450,000	900,000			2,050,000	4,100,000	

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
PCD2(1층:1,2층:5)	2800/고정문(2칸)	EA	6	3,200,000	19,200,000	900,000	5,400,000			4,100,000	24,600,000	
PCD3(유치실1)	4000/고정문(3칸)	EA	1	4,800,000	4,800,000	1,350,000	1,350,000			6,150,000	6,150,000	
소 계												
하드웨어												
오토파워힌지	FREED00R K-22	EA	11	120,000	1,320,000					120,000	1,320,000	
정첩 4.5"x4"	HDP HBH505SS4540	EA	406	8,700	3,532,200					8,700	3,532,200	
정첩 5"x4"	HDP HBH505SS5040	EA	641	9,700	6,217,700					9,700	6,217,700	
보텀 레일 대드락	KOPAT KB-200	EA	21	24,000	504,000					24,000	504,000	
원통형 레버락셋-ENTRANCE(I.C.CORE)	KOPAT ICTL-760	EA	202	116,000	23,432,000	7,000	1,414,000			123,000	24,846,000	
원통형 레버락셋-CLASSROOM(I.C.CORE)	KOPAT ICTL-766	EA	1	121,000	121,000	7,000	7,000			128,000	128,000	
원통형 레버락셋-PRIVACY	KOPAT CTL-761	EA	7	83,000	581,000	7,000	49,000			90,000	630,000	
원통형 레버락셋-PASSAGE	KOPAT CTL-763	EA	2	80,000	160,000	7,000	14,000			87,000	174,000	
원통형 레버락셋-ASYLUM(I.C.CORE)	KOPAT ICTL-769	EA	16	135,000	2,160,000	7,000	112,000			142,000	2,272,000	
원통형 레버공정	KOPAT CTL-763D	EA	20	78,000	1,560,000	7,000	140,000			85,000	1,700,000	
하부가스켓	SPACE DG03-1200	EA	11	42,000	462,000					42,000	462,000	
도어클로저-일반형	STANLEY QDC311	EA	229	145,000	33,205,000	8,000	1,832,000			153,000	35,037,000	
도어클로저-일반형	STANLEY QDC111	EA	3	280,000	840,000	8,000	24,000			288,000	864,000	
도어클로저-폐쇄력장치	DAWON D-3630F	EA	6	82,000	492,000	8,000	48,000			90,000	540,000	
개폐순위조절기	FREED00R K-34	EA	2	30,000	60,000	7,000	14,000			37,000	74,000	
먼지마개소켓	SPACE DP15	EA	41	7,700	315,700	9,000	369,000			16,700	684,700	
도어릴리즈-KFI인증(설치포함)	대원 DW2010-C	EA	11	355,000	3,905,000					355,000	3,905,000	
도어스토퍼-바닥형	SPACE WDH-14	EA	265	7,500	1,987,500	3,000	795,000			10,500	2,782,500	
도어스토퍼-벽부형	SPACE WDH-11	EA	10	8,500	85,000	3,000	30,000			11,500	115,000	
패닉 디바이스	KOPAT KED-8000	EA	19	280,000	5,320,000	15,000	285,000			295,000	5,605,000	
패닉디바이스 아웃트림 F08(I.C.CORE)	KOPAT ICEDL-990L	EA	12	185,000	2,220,000	5,000	60,000			190,000	2,280,000	

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
패닉디바이스 아웃트림 F14	KOPAT EDL-993L	EA	7	115,000	805,000	5,000	35,000			120,000	840,000	
오르내리꽃음쇠-12"	SPACE WFB850SS-12"	EA	27	13,500	364,500					13,500	364,500	
오르내리꽃음쇠-24"	SPACE WFB850SS-24"	EA	13	15,500	201,500					15,500	201,500	
플로어힌지	CYC CX-80	EA	42	275,000	11,550,000					275,000	11,550,000	
컵핸들-싱글	SPACE WFR-51SS	EA	66	19,500	1,287,000	5,000	330,000			24,500	1,617,000	
컵핸들-더블	SPACE WFR-51SS(DB)	EA	11	36,000	396,000	5,000	55,000			41,000	451,000	
중간파봇힌지	SPACE M19	EA	6	120,000	720,000					120,000	720,000	
모티스 실린더(I.C.CORE)	KOPAT ICKBC-200	EA	64	67,000	4,288,000					67,000	4,288,000	
모티스 실린더(I.C.CORE)	KOPAT ICKMC-200	EA	66	67,000	4,422,000	1,000	66,000			68,000	4,488,000	
모티스 실린더(I.C.CORE)-LONG	KOPAT ICKMC-200/L	EA	7	115,000	805,000	1,000	7,000			116,000	812,000	
모티스 대드락	KOPAT KM-100	EA	73	44,000	3,212,000	5,000	365,000			49,000	3,577,000	
모티스 썸턴	KOPAT KBT-200	EA	59	28,000	1,652,000					28,000	1,652,000	
프로파일 실린더-ENT	KOPAT KEI-CY	EA	6	49,000	294,000					49,000	294,000	
패치피팅 락	SPACE PP501	EA	37	58,000	2,146,000					58,000	2,146,000	
피봇힌지-중량형	SPACE M195x180	SET	6	120,000	720,000					120,000	720,000	
핸들	SPACE WJ51T(L2200)	SET	6	250,000	1,500,000	10,000	60,000			260,000	1,560,000	
핸들	SPACE WJ51G(L1900)	SET	1	240,000	240,000	10,000	10,000			250,000	250,000	
핸들	SPACE WJP52G	SET	28	105,000	2,940,000	8,000	224,000			113,000	3,164,000	
밀판당김판	SPACE 1504SS	SET	2	57,000	114,000	5,000	10,000			62,000	124,000	
키박스	SPACE KC-300	EA	1	650,000	650,000					650,000	650,000	
소 계												
합 계					653,851,796		158,754,347		5,000,000		817,606,143	

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
칠 공 사												
방청페인트(보칠)	창호용	M2	170	658	111,860	3,415	580,550			4,073	692,410	호표 320
조합페인트(보칠)	창호용	M2	170	1,148	195,160	6,966	1,184,220			8,114	1,379,380	호표 321
바탕만들기+걸레받이용 친환경아크릴페인트	보칠, 2회, 콘크리트·모르타르면	M2	317	2,291	726,247	19,435	6,160,895			21,726	6,887,142	호표 322
바탕만들기+걸레받이용 친환경아크릴페인트	보칠, 2회, 석고보드면(줄퍼티)	M2	222	4,345	964,590	22,781	5,057,382			27,126	6,021,972	호표 323
바탕만들기+수성페인트 뽕칠	내부 2회, con'c·mortar면, 친환경	M2	11846	1,781	21,097,726	4,065	48,153,990			5,846	69,251,716	호표 324
바탕만들기+수성페인트 뽕칠	내부 2회, G.B.면 줄퍼티, 친환경	M2	5417	3,905	21,153,385	7,411	40,145,387			11,316	61,298,772	호표 325
바탕만들기+수성페인트 뽕칠	내천장 2회, con'c·mortar면, 친환경	M2	814	1,781	1,449,734	4,878	3,970,692			6,659	5,420,426	호표 326
바탕만들기+수성페인트 뽕칠	외부 2회, con'c·mortar면, 친환경	M2	573	1,878	1,076,094	4,065	2,329,245			5,943	3,405,339	호표 327
바탕만들기+수성페인트 뽕칠	외천장 2회, con'c·mortar면, 친환경	M2	6	1,878	11,268	4,878	29,268			6,756	40,536	호표 328
석재뽕칠	외벽기둥	M2	28	27,500	770,000					27,500	770,000	호표 329
단열흡음뽕칠(퍼라이트계)	10t,천정	M2	5953	3,782	22,514,246	1,952	11,620,256	166	988,198	5,900	35,122,700	
바탕만들기+에폭시코팅(친환경)	바닥, 0.3t	M2	1777	8,829	15,689,133	12,570	22,336,890			21,399	38,026,023	호표 330
수용성에폭시코팅/우수조,소화수조,정화조	바닥	M2	155	7,119	1,103,445	18,992	2,943,760			26,111	4,047,205	호표 331
수용성에폭시코팅/우수조,소화수조,정화조	벽체	M2	642	7,794	5,003,748	18,992	12,192,864			26,786	17,196,612	호표 332
친환경 무기질계 바닥재(세라믹수지/논슬립)	바닥, 2t	M2	4005	11,770	47,138,850	13,503	54,079,515			25,273	101,218,365	호표 333
주차라인마킹	W:150	M	1359	2,607	3,542,913	279	379,161	36	48,924	2,922	3,970,998	호표 334
장애인주차표시		EA	4	8,690	34,760	932	3,728	121	484	9,743	38,972	호표 335
주차이동경로표시		EA	18	8,690	156,420	932	16,776	121	2,178	9,743	175,374	호표 336
전기차충전표시		EA	2	8,690	17,380	932	1,864	121	242	9,743	19,486	호표 337
바탕만들기+안전페인트 롤러칠(바닥및벽체)	con'c·mortar면, 2회 2급	M2	345	1,163	401,235	9,293	3,206,085			10,456	3,607,320	호표 338
합 계					143,158,194		214,392,528		1,040,026		358,590,748	

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
기 타 공 사												
그리스트랩	900*600*600, SST'L커버포함	SET	1	850,000	850,000					850,000	850,000	
그리스트랩	700*600*600, SST'L커버포함	SET	2	850,000	1,700,000					850,000	1,700,000	
콘크리트연석(레미콘:관급)	400*150, 안전페인트	M	64	2,928	187,392	27,013	1,728,832			29,941	1,916,224	호표 339
콘크리트연석(레미콘:관급)	500*150, 안전페인트	M	64	3,102	198,528	31,214	1,997,696			34,316	2,196,224	호표 340
카스토퍼506/고무	L1000*150*H120/12kg	개소	123	29,400	3,616,200	5,815	715,245	290	35,670	35,505	4,367,115	호표 341
카스토퍼506/고무(신형)	L750*150*H120/7.0kg	개소	12	23,800	285,600	5,815	69,780	290	3,480	29,905	358,860	호표 342
고무코너보호대/A형(한줄)	90*90*H1000/1.8kg	EA	184	6,750	1,242,000	16,797	3,090,648			23,547	4,332,648	호표 343
운반비		식	1	250,000	250,000					250,000	250,000	
반사경/주차장	D:600	EA	6	220,000	1,320,000					220,000	1,320,000	호표 344
4종분리수거함설치	300*300*500*4종1SET	EA	2	286,000	572,000					286,000	572,000	호표 345
소 계												
테라코타 패널												
1. FASIGN 테라코타 패널	습식구조 [옹벽有/스페인산 기준]											
1. 테라코타 공사	Fasign Tempio 20T, FLAT/ GROOVE	M2	805	95,000	76,475,000	20,000	16,100,000			115,000	92,575,000	
2. 하지철물 공사	AL-VER BAR, CLIP,(열교차단파스너)	M2	805	39,000	31,395,000	20,000	16,100,000			59,000	47,495,000	
3. 부속철물 공사	아연도브라켓, BOLT,NUT 외	M2	805	5,000	4,025,000	10,000	8,050,000			15,000	12,075,000	
소 계												
1. FASIGN 테라코타 패널	두겹,하부 [옹벽有/스페인산 기준]											
1. 테라코타 공사	Fasign Tempio 20T, FLAT	M2	280	46,000	12,880,000	20,000	5,600,000			66,000	18,480,000	
2. 하지철물 공사	AL-VER BAR, CLIP,(열교차단파스너), 파이프	M2	280	38,000	10,640,000	10,000	2,800,000			48,000	13,440,000	
3. 부속철물 공사	아연도브라켓, BOLT,NUT, 차수 외	M2	280	8,000	2,240,000	5,000	1,400,000			13,000	3,640,000	
소 계												
2. 금속공사												
1. 빗물유도후레싱	AL 0.8T, 코킹포함	M	455	15,000	6,825,000	12,000	5,460,000			27,000	12,285,000	

[illegible]

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
우측 캐노피 채널사인												
우측 캐노피 채널사인	조명형, 알루미늄+조명용필름(600*600)	EA	7	250,000	1,750,000					250,000	1,750,000	
SMPS	방수형 300W + 타이머	EA	1	150,000	150,000					150,000	150,000	
소 계												
부출입구상단												
부출입구 상단	조명형, AL프레임 + 후렉스(2600*900)	EA	1	450,000	450,000					450,000	450,000	
SMPS	방수형 300W + 타이머	EA	1	150,000	150,000					150,000	150,000	
소 계												
주차유도 지주사인	비조명, 500*1800	EA	1	650,000	650,000					650,000	650,000	
홍보(광고면) 래핑	1000*3000	EA	7	60,000	420,000					60,000	420,000	
방음벽캡핑	230m * 4m	EA	400	18,000	7,200,000					18,000	7,200,000	
소 계												
장비대	3.5 ton 스카이	대	2	550,000	1,100,000					550,000	1,100,000	
운반비 및 경비	운송 및 하차 잡자재등	식	1	500,000	500,000					500,000	500,000	
소 계												
합 계					202,191,720		65,416,201		39,150		267,647,071	

공 종 집 계 표

공 사 명: 대구중부경찰서 신축 건축공사 [01.본관동 인테리어 공 사]

40 Page

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
타 일 공 사		식	1		4,830,946		38,230,710				43,061,656	
목공사 및 수장공사		식	1		34,999,163		24,774,049				59,773,212	
금 속 공 사		식	1		9,955,889		25,940,671				35,896,560	
창호 및 유리공사		식	1		545,550		795,698				1,341,248	
철 공 사		식	1		4,332,910		8,566,110				12,899,020	
기 타 공 사		식	1		29,458,000		450,000				29,908,000	
합 계					84,122,458		98,757,238				182,879,696	

공 사 명: 대구중부경찰서 신축 건축공사 [01.본관동 인테리어 공 사]

41 Page

품 명	규 격	단 위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
타 일 공 사												
포셀린타일착불임 에폭시접착제 불임	벽, 600*600*10t(타일 : 관급)	M2	473	5,718	2,704,614	22,776	10,773,048			28,494	13,477,662	호표 346
포세린타일압착불임(바탕 45mm+압 5mm)	바닥,600*600*10t(타일 : 관급)	M2	64	2,678	171,392	36,343	2,325,952			39,021	2,497,344	호표 347
포세린타일압착불임(바탕 15mm+압 5mm)	바닥,600*600*10t(타일 : 관급)	M2	730	2,678	1,954,940	34,427	25,131,710			37,105	27,086,650	호표 87
합 계					4,830,946		38,230,710				43,061,656	

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
목공사 및 수장공사												
타일카펫 깔기	타일카펫, 7.5mm*500*500	M2	414	25,144	10,409,616	7,021	2,906,694			32,165	13,316,310	호표 102
걸레받이 붙임 - MDF	T=12, H=100, 인테리어필름	M	186	3,985	741,210	3,490	649,140			7,475	1,390,350	호표 348
석고보드 벽붙임	벽, 12.5t*2겹, W200 각PIPE □-30*30	M2	49	19,057	933,793	39,658	1,943,242			58,715	2,877,035	호표 349
친환경 유공흡음 석고보드	천장, 12.5t*1겹	M2	108	21,000	2,268,000					21,000	2,268,000	호표 350
MDF 벽붙임	12t*1겹, □-30*30 파이프구조틀+12.5t석고보드*1겹, 인테리어필	M2	72	45,243	3,257,496	36,607	2,635,704			81,850	5,893,200	호표 351
MDF 벽붙임	12t*1겹, 인테리어필름 마감	M2	174	36,221	6,302,454	15,127	2,632,098			51,348	8,934,552	호표 352
MDF 벽붙임	12t*1겹, W500 □-30*30 파이프 구조틀+합판4.8t*1겹, 인테리어	M2	7	54,443	381,101	60,069	420,483			114,512	801,584	호표 353
MDF 벽붙임	12t*1겹, W100 □-30*30 파이프 구조틀+합판4.8t*1겹, 인테리어	M2	5	46,964	234,820	43,372	216,860			90,336	451,680	호표 354
MDF 벽붙임	12t*1겹, W300 □-30*30 파이프 구조틀+합판4.8t*1겹, 인테리어	M2	9	53,375	480,375	57,683	519,147			111,058	999,522	호표 355
지정흡음패널(컬러MDF라인타공)	9t, 각PIPE□-30*30+석고보드12.5t*1겹	M2	31	58,644	1,817,964	25,347	785,757			83,991	2,603,721	호표 356
지정흡음패널(컬러MDF라인타공)	9t	M2	79	49,678	3,924,562	9,554	754,766			59,232	4,679,328	호표 357
전시벽체"W1"	MDF 9t*1겹 양면, 합판 4.8t*1겹 양면+각PIPE□-50*50	M2	61	29,272	1,785,592	83,578	5,098,258			112,850	6,883,850	호표 358
전시벽체"W1" 곡면	MDF 6t*1겹 양면, 합판 4.8t*1겹 양면+각PIPE□-50*50	M2	22	26,972	593,384	83,578	1,838,716			110,550	2,432,100	호표 359
전시벽체"W2"(W:200)	MDF 9t*1겹 양면, 합판 4.8t*1겹 양면+각PIPE□-50*50	M2	16	39,351	629,616	108,955	1,743,280			148,306	2,372,896	호표 360
전시벽체"W3"	MDF 9t*1겹 양면, 합판 4.8t*1겹 양면+C-100*45*0.8t	M2	38	32,610	1,239,180	69,208	2,629,904			101,818	3,869,084	호표 361
합 계					34,999,163		24,774,049				59,773,212	

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
금 속 공 사												
SST 걸레받이설치	H100,1.6tSST'L헤어라인	M	164	6,567	1,076,988	7,520	1,233,280			14,087	2,310,268	호표 362
간접조명ST'L PL접기	W920*1.6t, 각PIPE □-30*30+□-20*20, 지정도장마감	M	47	34,859	1,638,373	94,774	4,454,378			129,633	6,092,751	호표 363
간접조명ST'L PL접기	W530*1.6t, 각PIPE □20*20, 지정도장마감	M	53	16,117	854,201	45,590	2,416,270			61,707	3,270,471	호표 364
간접조명ST'L PL접기	W1120*1.6t, 각PIPE □-30*30+□-20*20, 지정도장마감	M	5	42,745	213,725	116,144	580,720			158,889	794,445	호표 365
간접조명ST'L PL접기	W190*1.6t, 각PIPE □-30*30, 지정도장마감	M	28	7,384	206,752	20,062	561,736			27,446	768,488	호표 366
간접조명ST'L PL접기	W1065*1.6t, 각PIPE □-30*30+□-20*20, 지정도장마감	M	21	31,842	668,682	90,768	1,906,128			122,610	2,574,810	호표 367
간접조명ST'L PL접기	W920*1.6t, 각PIPE □-30*30+□-20*20, 지정도장마감	M	47	34,859	1,638,373	94,774	4,454,378			129,633	6,092,751	호표 368
간접조명ST'L PL접기	W175*1.6t, 각PIPE □-30*30, 지정도장마감	M	42	7,033	295,386	18,996	797,832			26,029	1,093,218	호표 369
바리솔 등박스	W780*1.6t, 각PIPE □-30*30, 지정도장마감, W300 바리솔	M	49	30,808	1,509,592	83,459	4,089,491			114,267	5,599,083	호표 370
간접조명ST'L PL접기	W485*1.6t, 각PIPE □20*20, 지정도장마감	M2	33	15,064	497,112	42,392	1,398,936			57,456	1,896,048	호표 371
ST'L 프레임설치	W215*1.6t, 지정도장마감	M2	232	5,031	1,167,192	15,279	3,544,728			20,310	4,711,920	호표 372
간접조명ST'L PL접기	W490*1.6t, 각PIPE □-30*30+□20*20, 지정도장마감	M2	9	21,057	189,513	55,866	502,794			76,923	692,307	호표 373
합 계					9,955,889		25,940,671				35,896,560	

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
칠 공 사												
바탕만들기+걸레받이용 친환경아크릴페인트	붓칠, 2회, 콘크리트·모르타르면	M2	2	2,291	4,582	19,435	38,870			21,726	43,452	호표 322
바탕만들기+걸레받이용 친환경아크릴페인트	붓칠, 2회, 석고보드면(줄퍼티)	M2	1	4,345	4,345	22,781	22,781			27,126	27,126	호표 323
바탕만들기+수성페인트 뽕칠	내부 2회, con'c·mortar면, 친환경	M2	73	1,781	130,013	4,065	296,745			5,846	426,758	호표 324
바탕만들기+수성페인트 뽕칠	내부 2회, G.B.면 줄퍼티, 친환경	M2	310	3,905	1,210,550	7,411	2,297,410			11,316	3,507,960	호표 325
바탕만들기+수성페인트 뽕칠	내천장 2회, G.B.면 줄퍼티, 친환경	M2	764	3,905	2,983,420	7,736	5,910,304			11,641	8,893,724	호표 376
합 계					4,332,910		8,566,110				12,899,020	

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
기 타 공 사												
가구공사												
1층 로비												
데스크/인조대리석마감	3000X660X1100	SET	1	3,600,000	3,600,000					3,600,000	3,600,000	
소 계												
민원실												
민원데스크/인조대리석,인테리어 필름마감	1450X1300X900	SET	10	1,000,000	10,000,000					1,000,000	10,000,000	
파티션/에칭유리,인테리어필름마감	1600x1200	SET	9	300,000	2,700,000					300,000	2,700,000	
상부구조물		M	15	500,000	7,500,000					500,000	7,500,000	
소 계												
로고사인												
1층 홀/로비	로고+문자	조	2	1,200,000	2,400,000					1,200,000	2,400,000	
1층 방풍실	로고+문자	조	1	1,200,000	1,200,000					1,200,000	1,200,000	
대강당	로고+문자	조	1	1,200,000	1,200,000					1,200,000	1,200,000	
소 계												
바리솔												
바리솔 시트		M2	15	30,000	450,000					30,000	450,000	
벽체/천정레일		M	102	4,000	408,000					4,000	408,000	
시공비		식	1			450,000	450,000			450,000	450,000	
소 계												
합 계					29,458,000		450,000				29,908,000	

공 종 집 계 표

공 사 명: 대구중부경찰서 신축 건축공사 [02.철거동]

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
가설 및 부대공사		식	1		36,864,000		30,648,000		152,200,000		219,712,000	
구조물철거공사		식	1		18,032,400		69,555,600		274,048,000		361,636,000	
석면해체공사		식	1		1,600,000		4,800,000		14,000,000		20,400,000	
합 계					56,496,400		105,003,600		440,248,000		601,748,000	

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
가설 및 부대공사												
비계설치, 해체	쌍줄, 항공마대	M2	4608	8,000	36,864,000	6,000	27,648,000	25,000	115,200,000	39,000	179,712,000	
정화조 청소/철거		개소	1					3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	
전기 가스 수도 마감		개소	1			3,000,000	3,000,000	12,000,000	12,000,000	15,000,000	15,000,000	
해체계획서 및 구조심의비용		식	1					16,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000	
대관업무	해체신고, 멸실신고	식	1					6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	
합 계					36,864,000		30,648,000		152,200,000		219,712,000	

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
구조물철거공사												
내부수장재 철거	집기류 분류	M2	7632	200	1,526,400	300	2,289,600	1,000	7,632,000	1,500	11,448,000	
건축물철거공사 구조보강	5300LC 데몰레이션 or 잭서포트	M2	2958	3,000	8,874,000	15,000	44,370,000	30,000	88,740,000	48,000	141,984,000	
건축물철거공사	정화조/부지정리 포함	M2	6430	1,000	6,430,000	3,000	19,290,000	21,000	135,030,000	25,000	160,750,000	
건축물철거공사	지하층/흙막이 제외	M2	1202	1,000	1,202,000	3,000	3,606,000	23,000	27,646,000	27,000	32,454,000	
통신철탑, 태양광시설 철거	인력해체,크레	식	1					15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	
합 계					18,032,400		69,555,600		274,048,000		361,636,000	

품명	규격	단위	수량	재료비		노무비		경비		합계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
석면해체공사												
석면해체		M2	800	2,000	1,600,000	6,000	4,800,000	10,000	8,000,000	18,000	14,400,000	
농도/비산측정		일	5					1,200,000	6,000,000	1,200,000	6,000,000	
합계					1,600,000		4,800,000		14,000,000		20,400,000	

품 명	규 격	단 위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
안전관리비												
① 안전관리계획서 작성 및 검토 비용		식	1					3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	
② 정기안전점검비		식	1					43,800,000	43,800,000	43,800,000	43,800,000	
③ 발파·굴착 등의 건설공사로 인한 주변 건축물	등의 피해방지 대책 비용	식	1					10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	
④ 공사장 주변의 통행안전 및 교통신통을 위한	안전시설의 설치 및 유지관리 비용	식	1					15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	
⑤ 공사시행 중 구조적 안전성 확보 비용		식	1					4,600,000	4,600,000	4,600,000	4,600,000	
⑥ 안전모니터링 장비의 설치 및 운용비용		식	1					2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	
합 계									78,400,000		78,400,000	

공 종 집 계 표

공 사 명: 대구중부경찰서 신축 건축공사 [품질관리비]

53 Page

품 명	규 격	단 위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
품 질 시 험 비		식	1				23,667,056		7,075,440		30,742,496	
품질관리활동비		식	1				76,588,974		2,623,483		79,212,457	
합 계							100,256,030		9,698,923		109,954,953	

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
품 질 시 험 비												
품질시험비/시멘트	분말도	회	2			165,777	331,554	8,543	17,086	174,320	348,640	호표 377
품질시험비/콘크리트	압축강도	회	93			44,344	4,123,992	2,304	214,272	46,648	4,338,264	호표 378
품질시험비/콘크리트	슬럼프	회	93			13,883	1,291,119	731	67,983	14,614	1,359,102	호표 379
품질시험비/콘크리트	공기량	회	93			77,499	7,207,407	3,964	368,652	81,463	7,576,059	호표 380
품질시험비/철근콘크리트용봉강	항복점및항복강도	회	27			91,383	2,467,341	5,122	138,294	96,505	2,605,635	호표 381
품질시험비/철근콘크리트용봉강	인장강도	회	27			91,383	2,467,341	4,999	134,973	96,382	2,602,314	호표 382
품질시험비/철근콘크리트용봉강	연신율	회	27			91,383	2,467,341	5,122	138,294	96,505	2,605,635	호표 383
품질시험비/PC강선	0.2% 영구연신율	회	2			30,461	60,922	1,622	3,244	32,083	64,166	호표 384
품질시험비/PC강선	인장하중	회	2			30,461	60,922	1,638	3,276	32,099	64,198	호표 385
품질시험비/PC강선	연신율	회	2			30,461	60,922	2,033	4,066	32,494	64,988	호표 386
품질시험비/석재	압축강도	회	2			80,194	160,388	6,195	12,390	86,389	172,778	호표 387
품질시험비/타일	접착성및박리성	회	2			27,766	55,532	1,396	2,792	29,162	58,324	호표 388
품질시험비/콘크리트벽돌	압축강도	회	5			132,621	663,105	7,108	35,540	139,729	698,645	호표 389
품질시험비/콘크리트벽돌	흡수율	회	5			165,777	828,885	25,894	129,470	191,671	958,355	호표 390
품질시험비/속빈콘크리트블록	압축강도	회	2			99,466	198,932	5,407	10,814	104,873	209,746	호표 391
품질시험비/속빈콘크리트블록	흡수율	회	2			149,199	298,398	21,329	42,658	170,528	341,056	호표 392
품질시험비/단열재	흡수율	회	7			66,310	464,170	3,681	25,767	69,991	489,937	호표 393
품질시험비/단열재	열전도율	회	7			49,733	348,131	3,364	23,548	53,097	371,679	호표 394
품질시험비/강화유리	낙구충격 파괴강도	회	1			82,888	82,888	4,169	4,169	87,057	87,057	호표 395
품질시험비/강화유리	파쇄시험	회	1			27,766	27,766	1,396	1,396	29,162	29,162	호표 396
평판재하시험		회	4					914,189	3,656,756	914,189	3,656,756	호표 397
품질시험비/강관동바리	수직재, 압축하중	회	1					255,000	255,000	255,000	255,000	호표 398
품질시험비/강관동바리	수평재, 휨하중	회	1					255,000	255,000	255,000	255,000	호표 399
품질시험비/시스템동바리	수직재, 압축하중	회	1					255,000	255,000	255,000	255,000	호표 400

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
품질시험비/시스템동바리	수평재, 휨하중	회	1					255,000	255,000	255,000	255,000	호표 401
품질시험비/시스템비계	수직재, 압축하중	회	1					255,000	255,000	255,000	255,000	호표 402
품질시험비/시스템비계	가새재, 압축하중	회	1					255,000	255,000	255,000	255,000	호표 403
품질시험비/시스템비계	수평재, 휨하중	회	1					255,000	255,000	255,000	255,000	호표 404
품질시험비/시스템비계	작업발판, 처짐및휨시험	회	1					255,000	255,000	255,000	255,000	호표 405
합 계							23,667,056		7,075,440		30,742,496	

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
P.S공사(지반조사및지하매설물)												
추가 지반조사												
1. 기계기구 설치		회	2					200,000	400,000	200,000	400,000	
2. 시추조사												
- 모래층		m	10					100,000	1,000,000	100,000	1,000,000	
- 자갈층		m	4					120,000	480,000	120,000	480,000	
- 연암층		m	16					140,000	2,240,000	140,000	2,240,000	
3. 표준관입시험		회	14					40,000	560,000	40,000	560,000	
4. 현장투수시험		회	2					160,000	320,000	160,000	320,000	
5. 실내시험												
- 토질시험		회	2					200,000	400,000	200,000	400,000	
- 암석시험		회	2					150,000	300,000	150,000	300,000	
6. 역학시험												
- 공내재하시험		회	2					1,200,000	2,400,000	1,200,000	2,400,000	
- 공내전단시험		회	2					1,200,000	2,400,000	1,200,000	2,400,000	
소 계												
지하매설물 CCTV조사												
1. 공사 전		식	1					2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	
2. 공사 중		식	1					2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	
3. 공사 후		식	1					2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	
소 계												
보고서 작성 및 검토협의												
1. 보고서 작성		식	1					5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	
" 2. 추가 확인보링결과로부터안정성검토 "		식	1					3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	
3. 업무협의		식	1					2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	

품 명	규 격	단 위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
4. 지하안전정보시스템 등록		식	1					2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	
소 계												
합 계									30,000,000		30,000,000	

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
P.S공사(비구조내진검토비)												
1. 내부중량칸막이벽												
내부0.5B 시멘트벽돌벽		식	4					1,200,000	4,800,000	1,200,000	4,800,000	
내부1.0B 시멘트벽돌벽		식	6					1,200,000	7,200,000	1,200,000	7,200,000	
지하주차장 보강블럭		식	4					1,200,000	4,800,000	1,200,000	4,800,000	
소 계												
2. 표면마감재												
화강석		식	1					1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
테라코타패널		식	1					1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
강판		식	1					1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
점토벽돌		식	1					1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
소 계												
3. 유리칸막이												
SGP칸막이		식	1					1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
소 계												
4. 커튼월												
로이복층유리		식	1					1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	
소 계												
5. 매달린 천정												
경량철골천정틀	M-BAR	식	1					1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	
경량철골천정틀	CLIP-BAR	식	1					1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	
경량철골천정틀	T-BAR	식	1					1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	
소 계												
6. 이중바닥재												
ACCESS FLOOR		식	1					1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	

품명	규격	단위	수량	재료비		노무비		경비		합계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
P.S공사(철거공고재환수)												
고재환수비		식	-1					66,792,609	-66,792,609	66,792,609	-66,792,609	
합계									-66,792,609		-66,792,609	