

일 위 대 가 목 록

공 사 명 : 대구중부경찰서 신축 건축공사

1 Page

코 드	품 명	규 격	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	비 고
AAB215102061	콘테이너형 가설사무소 설치 및 해체	3.0*9.0m, 27개월(감독감리자)	개소			2,907,772	2,907,772	공통 2-3-2, 2-3.2
AAB215102062	콘테이너형 가설사무소 설치 및 해체	3.0*9.0m, 27개월(수급자)	개소			2,907,772	2,907,772	공통 2-3-2, 2-3.2
AAB215102063	콘테이너형 가설사무소 설치 및 해체	3.0*9.0m, 27개월(하도급)	개소			2,907,772	2,907,772	공통 2-3-2, 2-3.2
AAB222402061	콘테이너형 가설창고 설치 및 해체	3.0*9.0m, 27개월(기자재창고)	개소			2,516,024	2,516,024	공통 2-3-2, 2-3.2
AAB222402062	콘테이너형 가설창고 설치 및 해체	3.0*9.0m, 27개월(품질실험실)	개소			2,516,024	2,516,024	
AAB222402063	콘테이너형 가설창고 설치 및 해체	3.0*9.0m, 27개월(폐기물보관소)	개소			2,516,024	2,516,024	
AAC21063490A	타워크레인기초	4.0*4.0*1.0M(레미콘및철근:관급)	EA			763,100	763,100	
AAC30900020S	자재운반용 타워(호이스트) 설치 및 해체	엘리베이터형	M			105,364	105,364	
AAC300100000	인화물용리프트	1톤*45m	개월			657,194	657,194	
AAC21063490B	인화물용리프트기초	4.0*4.0*1.0M(레미콘및철근:관급)	EA			763,100	763,100	
AAC211020002	현장내 자재 상,하차비	지게차2.5ton	일			369,222	369,222	
AQA3202110AA	관급자재관리비	철근,CCTV,테크,자연석판석,벽돌,..	식			12,930,063	12,930,063	
AAD15121061A	건설폐기물상차비(신축)		TON			2,016	2,016	
AAD120150000	자동세륜기 설치 및 해체 - 8롤	사용기간 8개월	개소			31,309,177	31,309,177	
AAA31044101S	강관 조립말비계(이동식)설치 및 해체	높이 2m, 3개월	대	22,731	71,979		94,710	
AAA31044201S	강관 조립말비계(이동식)설치 및 해체	높이 4m, 3개월	대	29,929	119,712		149,641	
AAA31061100S	시스템비계 설치 및 해체(작업발판및계단포함)	10m 이하	M2	9,726	11,693		21,419	
AAA31062100S	시스템비계 설치 및 해체(작업발판및계단포함)	10m 초과~20m 이하	M2	9,805	14,257		24,062	
AAA31063100S	시스템비계 설치 및 해체(작업발판및계단포함)	20m 초과~30m 이하	M2	9,885	16,821		26,706	
AAD24000060S	수평 기준틀	평	개소	7,190	80,143		87,333	
AAD24000070S	수평 기준틀	귀	개소	11,300	138,011		149,311	
AAA32211200S	강관동바리 설치 및 해체	3.5m 이하	M2	4,584	10,202		14,786	
AAA32211300S	강관동바리 설치 및 해체	3.5m 초과 ~ 4.2m 이하	M2	4,404	12,531		16,935	
AAA32371000S	시스템동바리 설치 및 해체	10m이하, 3개월	10공M3	5,147	141,640	5,900	152,687	
AAD16010000S	건축물 현장정리	철근콘크리트조	M2	126	12,418		12,544	
AAD20138000S	먹매김	일반	M2		2,991		2,991	

일 위 대 가 목 록

공 사 명: 대구중부경찰서 신축 건축공사

2 Page

코 드	품 명	규 격	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	비 고
AAD20212100S	건축물보양 - 콘크리트	살수	M2		499		499	
AAD20220100S	건축물보양 - 석재면, 테라조면	하드롱지	M2	319	907		1,226	
AAD20221000S	건축물보양 - 타일	톱밥	M2	954	168		1,122	
ADA20111007S	합판거푸집 설치 및 해체	보통 4회, 수직고 7m까지	M2	14,462	24,624		39,086	
ADA40110001S	유로폼 설치 및 해체	복잡, 수직고 7m까지	M2	7,090	37,218		44,308	
ADA40110002S	유로폼 설치 및 해체	보통, 수직고 7m까지	M2	5,465	28,686		34,151	
ADA40110003S	유로폼 설치 및 해체	간단, 수직고 7m까지	M2	4,780	25,095		29,875	
ADA4011000K1	유로폼 설치 및 해체/트랜치	간단, 수직고 7m까지	M2	4,780	25,095		29,875	
ADA40180300A	합벽거푸집 설치 및 해체	지하외벽	M2	29,261	49,525		78,786	
ADA21000040S	경사거푸집 설치 및 해체	보통 4회, 슬래브	M2	13,323	40,214		53,537	
ADA20100050S	곡면거푸집 설치 및 해체	복잡 3회, 수직고 7m까지	M2	15,498	49,525		65,023	
ADB00120100S	철근 공장가공 및 현장조립	Type- I	TON	72,831	447,388		520,219	
ADF1028338J0	섬유보강재	콘크리트면	M3	7,000	705		7,705	
ADF202100002	무근콘크리트타설	보통,슬럼프8-12/200m3초과	m³	1,376	10,036	3,347	14,759	
ADF202100001	철근콘크리트타설	보통,슬럼프15이상200m3초과	m³	1,400	10,649	3,385	15,434	
AEF10100010S	데크플레이트 설치	10층 이하(자재 별도)	M2	532	10,651		11,183	
AFA11101010S	0.5B 벽돌쌓기	3.6m 이하	M2	471	24,267		24,738	
AFA11101020S	0.5B 벽돌쌓기	3.6m 초과	M2	628	31,970		32,598	
AFA11301010S	1.0B 벽돌쌓기	3.6m 이하	M2	833	43,931		44,764	
AFA11301020S	1.0B 벽돌쌓기	3.6m 초과	M2	1,135	58,711		59,846	
AFA31010400S	벽돌운반	인력, 1층	천매		50,483		50,483	
AFA310104001	벽돌 운반	인력, B3층	천매		110,144		110,144	
AFA3101040K1	벽돌 운반	인력, B2층	천매		84,903		84,903	
AFA3101040K2	벽돌 운반	인력, B1층	천매		64,251		64,251	
AFA31011100S	벽돌운반	리프트 사용	천매		35,569		35,569	
AFB12100212S	블록 보강쌓기(390*190*150/한면마감)	3.6m 이하, 블록(관급)	M2	648	32,924		33,572	

일 위 대 가 목 록

공 사 명: 대구중부경찰서 신축 건축공사

3 Page

코 드	품 명	규 격	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	비 고
AFB12100230S	블록 보강쌓기(390*190*150/한면마감)	3.6m 초과, 블록(관급)	M2	873	43,960		44,833	
AFB12100112S	블록 보강쌓기(390*190*190/양면마감)	3.6m 이하, 블록(관급)	M2	831	42,409		43,240	
AFB12100130S	블록 보강쌓기(390*190*190/양면마감)	3.6m 초과, 블록(관급)	M2	1,056	53,445		54,501	
AFB123002011	U형 블록인방설치	150*190*390	M	1,200	1,485		2,685	
AFB123002012	U형 블록인방설치	190*190*390	M	1,300	1,485		2,785	
AFR110010201	경량기성콘크리트인방	100*200	M	4,900	2,970		7,870	
AFR110020201	경량기성콘크리트인방	200*200	M	14,900	4,455		19,355	
AFR400010201	콘크리트방수턱(레미콘밋철근:관급)	100*200	M	2,027	12,157		14,184	
AFR400015201	콘크리트방수턱(레미콘밋철근:관급)	150*200	M	2,038	12,713		14,751	
AFR400020201	콘크리트방수턱(레미콘밋철근:관급)	200*200	M	2,050	13,269		15,319	
AFR620102001	블록메시(6"용)	#8	M	530			530	
AFR62010310A	블록메시(8"용)	#8	M	547			547	
AFR6202000P3	보강근<수직>	HD13	M	1,165			1,165	
AFR620210000	스트롱양카설치	3/8"	개소	334	4,603		4,937	
AKB100021031	통수관설치(후면탈락메쉬포함)	PVC, Ø50, L=200	개	376	3,026		3,402	
APA18010040A	세면대 설치	W:580*100	M	83,333	31,570		114,903	
APA18010040B	인조대리석화장대 설치	W:400*170+□-30*30틀포함	M	270,672	40,514		311,186	
AMB1603030J1	화강석붙임(건식/앵커,잔다듬)내진단열 화스너-350	벽, 거창석 30mm(석재:관급)	M2	52,000	61,000		113,000	
AMB1603030J2	화강석붙임(건식/앵커,잔다듬)내진단열 화스너-350	벽, 고흥석 30mm(석재:관급)	M2	52,000	61,000		113,000	
AMB1603030J3	화강석붙임(건식/앵커,잔다듬)내진단열 화스너-350	벽, 마천석 30mm(석재:관급)	M2	52,000	61,000		113,000	
AMB323011251	테라조판붙임(습식, 일반)	바닥, 400*400*25mm, 모르타르 35mm	M2	17,216	25,822		43,038	
AMB323011A06	테라조판붙임(습식, 일반)/계단	디딤면, 400*400*25mm, 모르타르 35mm	M2	32,252	45,248		77,500	
AMB323011A07	테라조판붙임(습식, 일반)/계단	철평면, 400*400*25mm, 모르타르 35mm	M2	32,420	62,052		94,472	
AMB33002300S	화강석붙임(습식, 잔다듬)	바닥, 포천석 30mm, 모르타르 30mm(석재:관급)	M2	562	56,198		56,760	
AMB7130240A1	화강석 두겹돌(습식,잔다듬)	거창석 600*30mm, 모르타르 30mm(석재:관급)	M	356	46,344		46,700	
AMB71502F005	화강석 소변기턱(습식, 물갈기)	포천석 150*30mm, 모르타르 30mm(석재:관급)	M	143	17,208		17,351	

일 위 대 가 목 록

공 사 명 : 대구중부경찰서 신축 건축공사

4 Page

코 드	품 명	규 격	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	비 고
AMB71502F006	화강석 대변기턱(습식, 물갈기)	포천석 150*30mm, 모르타르 30mm(석재:관급)	M	143	17,208		17,351	
A0G61006F003	화강석 재료분리대(습식, 혼드)/"D,G-TYPE	마천석, 150*30mm, 모르타르 30mm(석재:관급)	M	84	8,429		8,513	
A0G61006F005	인조대리석 재료분리대/"E-TYPE	W:80*12mm+시멘트벽돌 옆쌓기(석재:관급)	M	3,298	4,162		7,460	
A0G61006F006	인조대리석 재료분리대/"F-TYPE	W:230*12mm , 모르타르8.0mm(석재:관급)	M	8,676	10,950		19,626	
AMA31313AAAC	장애인용점자블럭	300*300(타일:포함)	EA	8,328	3,032		11,360	
AMA11313F006	도기질타일접착제붙임(타일전용접착제)	벽체,300*600*9t(타일 : 관급)	M2	5,718	22,776		28,494	
AMA112203021	도기질타일떠붙임(바탕 11mm)	벽체,300*600*9t(타일 : 관급)	M2	1,432	37,194		38,626	
AMA112203022	도기질타일떠붙임(바탕 21mm)	벽체,300*600*9t(타일 : 관급)	M2	1,432	37,832		39,264	
AMA31313BA14	포세린타일압착붙임(바탕 15mm+압 5mm)	바닥,600*600*10t(타일 : 관급)	M2	2,678	34,427		37,105	
AMA31313F004	자기질타일압착붙임(바탕 46mm+압 5mm)/논슬립	바닥,300*300*9t(타일 : 관급)	M2	2,875	42,791		45,666	
AMA31313F006	자기질타일압착붙임(바탕 66mm+압 5mm)/논슬립	바닥,300*300*9t(타일 : 관급)	M2	2,875	44,068		46,943	
AMA31313F008	자기질타일압착붙임(바탕 86mm+압 5mm)/논슬립	바닥,300*300*9t(타일 : 관급)	M2	2,875	45,345		48,220	
AMA31313J001	석재타일붙임(바탕 50mm)/외부용	바닥,300*300*15t(타일 : 포함)	M2	35,835	43,046		78,881	
AOA113210221	ACCESS FLOOR(우드 판넬)-전도성타일 3t마감	600x600x38, H-200	M2	80,041	21,706		101,747	
AOA113210222	ACCESS FLOOR(우드 판넬)-전도성타일 3t마감	600x600x38, H-260	M2	80,541	21,706		102,247	
AOA113210223	ACCESS FLOOR(우드 판넬)-전도성타일 3t마감	600x600x38, H-300	M2	81,041	21,706		102,747	
AOA113210224	ACCESS FLOOR(우드 판넬)-전도성타일 3t마감	600x600x38, H-400	M2	82,041	21,706		103,747	
AOA113210211	0.A후로아(비닐계타일마감)	스틸판넬 500각 T=5.0,H:150	M2	95,806	18,125		113,931	
AOA113210212	0.A후로아(카펫계타일마감)	스틸판넬 500각 T=5.0,H:100	M2	88,300	18,256		106,556	
AOA113210213	0.A후로아(카펫계타일마감)	스틸판넬 500각 T=5.0,H:150	M2	88,800	18,256		107,056	
AOA113210214	0.A후로아(카펫계타일마감)	스틸판넬 500각 T=5.0,H:200	M2	89,300	18,256		107,556	
AOA112200900	비닐타일 깔기(일반형)	비닐타일, 3.0*450*450mm, 디럭스	M2	11,070	6,890		17,960	
AOA112200901	비닐타일 깔기(보급형)	비닐타일, 3.0*450*450mm, 디럭스	M2	11,070	6,890		17,960	
AOA11270010S	타일카펫 깔기	타일카펫, 7.5mm*500*500	M2	25,144	7,021		32,165	
AOA11270010T	비닐시트 깔기	T=2mm(경보행용)	M2	8,830	1,808		10,638	
AOA525000000	PVC결레받이 붙임	9t,H=100	M	1,749	2,907		4,656	

일 위 대 가 목 록

공 사 명 : 대구중부경찰서 신축 건축공사

5 Page

코 드	품 명	규 격	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	비 고
A0B113000202	도배 - 합판 · 석고보드면	벽, 친환경 방염벽지	M2	3,317	2,501		5,818	
A0B114000204	도배 - 콘크리트 · 모르타르면	벽, 친환경 방염벽지	M2	3,317	2,501		5,818	
A0C212000A06	석고시멘트계텍스	천장, 300*600*6t	M2	3,636			3,636	
A0C212000A07	친환경불연흡음천장재 붙임	천장, 600*600*15t	M2	7,870	12,360		20,230	
A0C212000B05	석고보드 붙임	천장, 9.5t*1겹+12.5t*1겹	M2	6,417	12,471		18,888	
A0M210500D01	DRY WALL "[D1]"	방화(평)GB19t*양면*1겹+방화(테파)GB19t*양면*1겹+GW50t+S-124*45*0.4t	M2	48,708	30,210		78,918	
A0M210500D02	DRY WALL "[D2]"	차음(평)GB12.5t*양면*1겹+차음(테파)GB12.5t*양면*1겹+GW50t+C-150*45*0.8t	M2	31,985	30,210		62,195	
A0M210500D03	DRY WALL "[D3]"	차음(평)GB12.5t*양면*1겹+차음(테파)GB12.5t*양면*1겹+GW50t+W-100*45*0.5t	M2	29,912	30,210		60,122	
A0M210500D04	DRY WALL "[D4]"	차음(평)GB12.5t*양면*1겹+고강도(평)GB12.5t*한면*1겹+차음(테파)GB12.5t*한면*1겹	M2	32,335	30,210		62,545	
A0M210500D05	DRY WALL "[D5]"	일반(평)GB12.5t*양면*1겹+일반(테파)GB12.5t*양면*1겹+GW50t+C-50*45*0.8t	M2	26,669	30,210		56,879	
A0C21200F006	DRY WALL "[DL1]"	일반(평)GB9.5t*한면*1겹+합출법보온판1호60t+Z-12.5t*한면*1겹	M2	20,310	23,346		43,656	
A0M210500DL2	DRY WALL "[DL2]"	일반(평)GB9.5t*한면*1겹+일반(테파)GB12.5t*한면*1겹+C-60*45*0.8t	M2	11,279	20,874		32,153	
A0C21200F008	DRY WALL "[DL3]"	메쉬보강시멘트보드(평)GB12.5t*한면*1겹+합출법보온판1호60t+Z-60*50*80*0.5	M2	36,726	19,845		56,571	
A0C21200F009	DRY WALL "[DL4]"	일반(평)GB9.5t*한면*1겹+일반(테파)GB12.5t*한면*1겹+합출법보온판1호100t+Z-12.5t*한면*1겹	M2	28,766	23,346		52,112	
A0C21200G001	DRY WALL "[DL5]"	메쉬보강시멘트보드(평)GB12.5t*한면*1겹+합출법보온판1호100t+Z-100*50*80*0	M2	45,181	19,845		65,026	
A0M210500DL6	DRY WALL "[DL6]"	메쉬보강시멘트보드(평)GB12.5t*한면*1겹+C-50*45*0.8t	M2	29,238	13,448		42,686	
A0C21200G003	DRY WALL "[DL7]"	일반(평)GB9.5t*한면*1겹+일반(테파)GB12.5t*한면*1겹+발수GW160t+Z-100*50*8	M2	42,581	19,919		62,500	
A0D112120100	압출발포폴리스티렌 공간넣기	벽, 100mm, 1호	M2	14,029	6,397		20,426	
A0D112330061	발수글라스울(벽)	160mm(48K)	M2	23,221	14,684		37,905	
A0D112330060	압출법보온판(접착제붙이기 - 벽)	벽, 60mm, 1호	M2	9,210	13,883		23,093	
A0D11243D003	경질우레탄단열재(콘크리트타설부착 - 보측면)	70mm, 2종2호	M2	21,734	8,721		30,455	
A0D11243D004	경질우레탄단열재(콘크리트타설부착 - 보밀면)	70mm, 2종2호	M2	21,734	8,721		30,455	
A0D11243D005	경질우레탄단열재(콘크리트타설부착 - 보측면)	110mm, 2종2호	M2	34,061	9,087		43,148	
A0D11243D006	경질우레탄단열재(콘크리트타설부착 - 보밀면)	110mm, 2종2호	M2	34,061	9,087		43,148	
A0D11243D007	경질우레탄단열재(콘크리트타설부착 - 보측면)	150mm, 2종2호	M2	46,381	9,087		55,468	
A0D11243D008	경질우레탄단열재(콘크리트타설부착 - 보밀면)	150mm, 2종2호	M2	46,381	9,087		55,468	

일 위 대 가 목 록

공 사 명 : 대구중부경찰서 신축 건축공사

6 Page

코 드	품 명	규 격	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	비 고
A0D112420110	압출발포폴리스티렌 콘크리트타설 부착	벽, 100mm, 1호	M2	15,505	9,087		24,592	
A0D122440A01	경질우레탄단열재 (DECK 접착제붙이기 - 천장)	70mm, 2종2호	M2	22,554	16,642		39,196	
A0D122440A02	경질우레탄단열재 (DECK 접착제붙이기 - 천장)	110mm, 2종2호	M2	34,874	17,660		52,534	
A0D122440A03	경질우레탄단열재 (DECK 접착제붙이기 - 천장)	150mm, 2종2호	M2	47,194	17,660		64,854	
A0D132020081	압출발포폴리스티렌 슬래브 위 깔기	85mm, 1호	M2	11,302	2,620		13,922	
A0D311000030	방습필름 설치 - 바닥	폴리에틸렌필름, 두께, 0.03mm, 1겹	M2	190	1,236		1,426	
A0D311000100	방습필름 설치 - 바닥	폴리에틸렌필름, 두께, 0.1mm, 1겹	M2	507	1,236		1,743	
A0D312000100	방습필름 설치 - 바닥	폴리에틸렌필름, 두께, 0.1mm, 2겹	M2	1,014	1,236		2,250	
A0D3220001Q8	장비패드주위"방진패드	THK25, 바닥	M2	58,451	7,920		66,371	
A0D3220001Q7	장비패드주위"방진패드	THK25, 벽	M2	58,451	7,920		66,371	
A0D322000A05	장비패드주위"압출법보온판1호	벽, 20t	M2	2,943	7,920		10,863	
A0D322000A06	장비패드주위"무근접합부완충재	벽, 20t	M2	2,943	7,920		10,863	
A0L111000001	파라펫 하부 스티로폴	H300*20t	M	2,943	7,920		10,863	
AIA450101001	바닥후로링 깔기	단풍나무후로링22T[사금]	M2	80,977	15,931		96,908	
AIA450101002	무대철구조설치 공사	내수합판12T+□-각파이프	M2	43,221	85,469	281	128,971	
AIA450101003	무대계단설치	T30*W300*L1500	개소	206,965	211,716		418,681	
AIA450101004	장애인램프설치	각파이프틀+합판12t(W:1500)	M2	43,221	85,469	281	128,971	
AIA450101005	마루귀틀설치	라왕60*90, 바니쉬마감	M	6,636	21,751	290	28,677	
ADH30030F003	콘트롤조인트/내부	콘크리트+SAW CUT+SEALANT CAULKING	M	397	5,067	30	5,494	
ADH30030F004	콘트롤조인트/외부	콘크리트+SAW CUT+SEALANT CAULKING	M	397	5,067	30	5,494	
ADH30030F005	신축줄눈/내부	아스팔트+JOINT FILLER+SEALANT CAULKING+15t경질스티로폼+PVC줄눈받침대	M	3,351	5,063		8,414	
ADH30030F007	신축줄눈/외부	아스팔트+JOINT FILLER+SEALANT CAULKING+15t경질스티로폼+PVC줄눈받침대	M	3,351	5,063		8,414	
ADH42010300A	지수판설치	PVC, H200*5t	M	3,873	16,993		20,866	
AHI000020135	우레탄복합방수	바닥, 비노출	M2	26,017	10,003		36,020	
AHI000020138	우레탄복합방수	벽, 비노출	M2	22,757	10,670		33,427	
AHC1115310K2	코너 탄성도막방수보강	W:300	M	5,368	5,814		11,182	

일 위 대 가 목 록

공 사 명: 대구중부경찰서 신축 건축공사

7 Page

코 드	품 명	규 격	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	비 고
AHF11100010S	수밀코킹(실리콘)	삼각, 5mm이하, 방균용	M	243	3,140		3,383	
AHF32300100S	수밀코킹(실리콘)	삼각, 10mm, 창호주위	M	753	3,140		3,893	
AHF32300A003	수밀코킹(실리콘)	삼각, 10mm, ELEV주위	M	753	3,140		3,893	
AHG015100111	방수 모르타르 바름 / 바닥(트렌치)	30mm,	M2	4,696	30,064		34,760	
AHG115100171	방수 모르타르 바름 / 벽(트렌치)	30mm,	M2	5,097	30,599		35,696	
AHI2006000K1	침투식액체방수	바닥	M2	1,674	10,000		11,674	
AHI2006000K2	침투식액체방수	벽	M2	2,349	10,000		12,349	
AHJ000100011	바닥용 배수판 설치	730*2200*45T	M2	4,850	2,319		7,169	
AHJ000100012	벽체배수판설치	500*500*60	M2	16,718	9,279		25,997	
AHM100100010	단열배수판설치	80mm.이격단열재(단열배수판20mm이격, 경질우레탄폼보온판1종2호)	M2	24,000	2,319		26,319	
AHJ00010000S	방수층 보호재 깔기	바닥 5mm	M2	4,800	2,476		7,276	
AHJ000100021	방수보호판 (ABS수지)	H230	M	12,900	851		13,751	
AHF34280101S	장비패드주위"실란트코킹	20*20(우레탄계)	M	2,770	3,674		6,444	
AKB100030231	선홍통 설치	127.0mm, 스테인리스관	M	23,685	21,212		44,897	
AKB421001000	스텐 상자홍통 설치	250*250*250*1.5t	EA	23,814	26,671		50,485	
AKC120040000	루프드레인 설치	수직형, D125mm	개소	130,537	40,397		170,934	
AKC120050000	루프드레인 설치	수직형, D150mm	개소	153,498	40,397		193,895	
AKC220040000	루프드레인 설치	L형, D125mm	개소	131,841	40,397		172,238	
AGJ00120230S	창호틀용비드	몰탈스토퍼 아연도비드	M	532	3,991		4,523	
AGJ00120200S	미장용아연도코너비드	아연도코너비드(OUT)	M	591	3,991		4,582	
AGJ004421000	타일벽코너가드	스테인리스 1.2t*30*30(코킹 5*5)	M	6,916	16,506		23,422	
AJB301110A03	스테인리스사다리	W:450, D25.4STS PIPE@300,H:1750	EA	23,880	17,520		41,400	
AJB301110A05	스테인리스사다리	W:450, D25.4STS PIPE@300,H:1900	EA	27,860	20,440		48,300	
AJB301110A06	스테인리스사다리	W:600, D38.1*1.5tSTSPPIPE+D26*1.5tSTS PIPE@300+등보호가드(50*6tFB+40*6tFB)	EA	163,755	135,475		299,230	
AJB3012100J1	스테인리스사다리/C-TYPE	W:800, D38*1.5t+D26*1.5t@300, H1000	개	34,962	29,831		64,793	
AJD00000006S	와이어메시 바닥깔기	#8-150*150	M2	2,530	960		3,490	

일 위 대 가 목 록

공 사 명 : 대구중부경찰서 신축 건축공사

8 Page

코 드	품 명	규 격	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	비 고
AJG31210F004	스틸점검구뚜껑	무늬강판, 700*700*4.5t+L-40*40*4+L-50*50*5+D13환봉손잡이	개	74,734	214,530		289,264	
AJG31210F005	스틸점검구뚜껑	무늬강판, 1000*1000*4.5t+L-40*40*4+L-50*50*5+D13환봉손잡이	개	119,987	337,241		457,228	
AJG31210F007	스틸점검구뚜껑/장비반입구뚜껑	W:3800*3250+6t철판+3t철판+45*75각파이프+5t방진고무PAD(W:100)+L-100*100*5t+□-6*6@100	EA	10,300,000	335,945		10,635,945	
AJG31310F005	스틸점검구뚜껑	아연GT, 1000*1000. I-44*5*3+L-50*50*5t+□-6*6@100	개	193,046	92,265		285,311	
AJG333210000	알루미늄환기용그릴/방습벽	390*190*2.0t	개	13,227	7,301		20,528	
AJG333210001	알루미늄점검구/방습벽	벽, T=1.2, 390*190	개	21,325	14,034		35,359	
AJG412520A03	PC트랜치	W:200,	M	8,000	2,970		10,970	
AJG413300A03	트랜치/내부	아연도그레이팅, W260. I-25*5*3t+L-30*30*3t+□-6*6@100	M	30,000	7,425		37,425	
AJG413220001	무소음 트랜치/주차통로	W:300, L-50*50*3	M	142,988	47,106		190,094	
AJG430120001	국슬용트랜치/내부	스틸그레이팅, W200+1.5STSPL+L-30*30*5t+L-30*30*3t@250	M	87,353	17,606		104,959	
AJG430110001	트랜치	스테인리스, W200*3t	M	45,321	60,375		105,696	
AJG43011F007	트랜치/국슬용	스테인리스, W600*3t+바닥"1.5STSPL+L-30*30*5t	M	76,515	79,627		156,142	
AJI10001F004	경량 천장 철골틀	M-bar, 1m이상	M2	5,264	25,698		30,962	
AJI10001F005	경량 천장 철골틀	M-bar, 1m이하	M2	5,147	25,127		30,274	
AJI310000001	경량 천장 철골틀	T-bar, 1m이상	M2	14,328	8,859		23,187	
AJI10001G004	경량 천장 철골틀 (내진)	1m이상, 내진TM-BAR(M타입)마감판부착포함	M2	29,000			29,000	
AJI10001G005	경량 천장 철골틀 (내진)	1m이하, 내진TM-BAR(M타입)마감판부착포함	M2	27,000			27,000	
AJI60010100S	천장점검구 설치	AL 백색, 450*450mm	개소	11,727	57,252		68,979	
AJI60010110S	천장점검구 설치	AL 백색, 600*600mm	개소	12,735	66,855		79,590	
AJM420100001	주방배식대	스테인리스, W350*1.2t	M	66,973	89,632		156,605	
AJM420100002	주방퇴식대	스테인리스, W350*1.2t	M	66,973	89,632		156,605	
AJM420300001	파라펫링/매립형	스테인리스, D100*19t	개	35,000	7,425		42,425	
AJM430101000	엘리베이터후크	Ø100*22t STL	개	1,372	5,032		6,404	
AJG412520A04	장비패드주위"L-형강(아연도금)	L-30*30*3t	M	4,175	8,407		12,582	
AJM430102A05	장애인주차표지판/스탠드		EA	150,000			150,000	
AJM43010F004	화장실드레인 커버	STS드레인커버, 125*125*2.0T 타공	EA	1,264	1,129		2,393	

일 위 대 가 목 록

공 사 명: 대구중부경찰서 신축 건축공사

9 Page

코 드	품 명	규 격	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	비 고
A0G13030F004	스테인리스재료분리대	바닥, W30*H20*1.2t+1.6t@450	M	6,874	11,146		18,020	
A0G13030F005	스테인리스재료분리대	바닥, W95*H20*1.2t+1.6t@450	M	9,347	15,524		24,871	
A0H11005F005	철재커텐박스 (ㄱ자형)"A-1-TYPE	150*150*1.2t, STL(분체도장)+L-30*30*3@900	M	8,260	23,752		32,012	
A0H11005F006	철재커텐박스 (ㄱ자형)"A-2-TYPE	200*410*1.2t, STL(분체도장)+L-30*30*3@900	M	14,692	42,039		56,731	
A0H12005F003	철재커텐박스 (ㄷ자형)"B-1-TYPE	150*160*200*1.2t, STL(분체도장)+L-30*30*3@900	M	12,492	35,689		48,181	
A0H12005F005	철재커텐박스 (ㄷ자형)"C-2-TYPE	150*160*210*110*1.2t, STL(분체도장)+L-30*30*3@900	M	14,786	42,285		57,071	
A0H12005F006	철재커텐박스 (ㄷ자형)"C-3-TYPE	150*160*110*110*1.2t, STL(분체도장)+L-30*30*3@900	M	12,874	36,789		49,663	
A0H12005F007	철재커텐박스 (ㄷ자형)"C-4-TYPE	150*160*180*80*1.2t, STL(분체도장)+L-30*30*3@900	M	13,639	38,987		52,626	
A0I200600000	AL몰딩 설치	W형, 15*15*15*15*1.0mm	M	2,838	2,833		5,671	
AJM430102A06	장애인주차유도표지판설치/주차장		EA	150,000			150,000	
AGA11200090S	모르타르 바름 (초벌미장)	내벽, 10mm, 3.6m 이하	M2	355	17,995		18,350	
AGA11200110S	모르타르 바름	내벽, 11mm, 3.6m 이하	M2	355	18,059		18,414	
AGA11220110S	모르타르 바름	내벽, 11mm, 3.6m 초과	M2	459	23,190		23,649	
AGA230000Z10	수지미장	T:5.0MM, 벽체 (건출포함)	M2	327	10,108		10,435	
AGA133400201	모르타르 바름	바닥, 22.5mm	M2	201	11,523		11,724	
AGA133400202	모르타르 바름	바닥, 23.5mm	M2	201	11,587		11,788	
AGA133400270	모르타르 바름	바닥, 27mm	M2	201	11,811		12,012	
AGA133400A07	모르타르 바름	바닥, 54mm	M2	201	13,535		13,736	
AGA133400A08	모르타르 바름	바닥, 57mm	M2	201	13,726		13,927	
AGA2100001K1	쇠흠손마감	바닥	M2		805		805	
AGA2100001K2	기계휘니셔	바닥,바탕	M2	58	583		641	
AGA2100001K3	기계휘니셔	바닥,마감	M2	58	583		641	
AGA2100001K4	콘크리트면 정리	내벽	M2	183	5,892		6,075	
AGA2100001K5	콘크리트면 정리	내천정	M2	219	7,071		7,290	
AGA2100001K6	콘크리트면 정리	외천정	M2	219	7,071		7,290	
AGA2100011K7	콘크리트면 정리	외벽	M2	183	5,892		6,075	

일 위 대 가 목 록

공 사 명 : 대구중부경찰서 신축 건축공사

10 Page

코 드	품 명	규 격	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	비 고
AGF21130F004	판넬히팅	T=147mm(압출법보온판85mm1호+경량기포50mm+몰12.0mm)	M2	12,658	4,084	139	16,881	
AGF21130F005	판넬히팅	T=147.8mm(압출법보온판85mm1호+경량기포50mm+몰12.8mm)	M2	12,728	4,099	140	16,967	
AGF21130F007	판넬히팅	T=167.8mm(압출법보온판85mm1호+경량기포70mm+몰12.8mm)	M2	12,832	4,385	185	17,402	
AGF21130F008	판넬히팅	T=197mm(압출법보온판85mm1호+경량기포100mm+몰12.0mm)	M2	12,920	4,798	251	17,969	
AGF21130F009	판넬히팅	T=217.8mm(압출법보온판85mm1호+경량기포120mm+몰12.8mm)	M2	13,094	5,099	298	18,491	
AHF211305000	유리주위 코킹	5*5, 실리콘	M	376			376	
ALA00000X129	FFSD01	2.600 x 2.400 = 6.240	EA	509,244	182,993		692,237	
ALA00000X131	FFSD02	2.600 x 2.400 = 6.240	EA	509,244	182,993		692,237	
ALA00000X133	FISD01[45*150*1.6t,분체]	1.100 x 2.100 = 2.310	EA	329,720	112,228		441,948	
ALA00000X135	FISD02[45*150*1.6t,분체]	1.100 x 2.000 = 2.200	EA	314,179	112,228		426,407	
ALA00000X137	FISD03[45*150*1.6t,분체]	0.900 x 1.900 = 1.710	EA	244,953	112,228		357,181	
ALA00000X139	FISD04[45*150*1.6t,분체]	1.100 x 2.400 = 2.640	EA	376,342	112,228		488,570	
ALA00000X141	FISD05[45*150*1.6t,분체]	2.000 x 2.400 = 4.800	EA	654,132	145,553		799,685	
ALA00000X143	FSD01[45*150*1.6t,분체]	1.100 x 2.400 = 2.640	EA	376,342	112,228		488,570	
ALA00000X145	FSD02[45*150*1.6t,분체]	1.300 x 2.400 = 3.120	EA	445,156	145,553		590,709	
ALA00000X147	FSD03[45*150*1.6t,분체]	2.000 x 2.400 = 4.800	EA	654,132	145,553		799,685	
ALA00000X149	FSD04[45*150*1.6t,분체]	1.500 x 2.400 = 3.600	EA	512,970	145,553		658,523	
ALA00000X151	FSD05[45*150*1.6t,분체]	1.100 x 2.100 = 2.310	EA	329,720	112,228		441,948	
ALA00000X153	FSD06[45*150*1.6t,분체]	2.000 x 2.000 = 4.000	EA	545,838	145,553		691,391	
ALA00000X155	FSD07[45*150*1.6t,분체]	0.600 x 1.900 = 1.140	EA	164,424	112,228		276,652	
ALA00000X157	FSD08[45*150*1.6t,분체]	0.900 x 1.900 = 1.710	EA	244,953	112,228		357,181	
ALA00000X159	FSD09[45*150*1.6t,분체]	2.200 x 2.700 = 5.940	EA	808,451	145,553		954,004	
ALA00000X161	FSD10[45*150*1.6t,분체]	2.800 x 2.700 = 7.560	EA	1,028,510	170,958		1,199,468	
ALA00000X163	FSD11[45*150*1.6t,분체]	1.000 x 1.000 = 1.000	EA	144,645	112,228		256,873	
ALA00000X165	FSD12[45*150*1.6t,분체]	0.600 x 1.600 = 0.960	EA	138,691	102,141		240,832	
ALA00000X171	FSW01[▣방화이중창/복층유리26T포함]	1.800 x 1.400 = 2.520	EA	1,295,505	139,068		1,434,573	

일 위 대 가 목 록

공 사 명: 대구중부경찰서 신축 건축공사

11 Page

코 드	품 명	규 격	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	비 고
ALA00000X185	PCD04[40*100*1.5t,H/L]	0.750 x 2.100 = 1.575	EA	260,834	106,689		367,523	
ALA00000X187	PCD05[40*100*1.5t,H/L]	2.500 x 2.100 = 3.850	EA	553,170	226,272		779,442	
ALA00000X189	PCD06[40*100*1.5t,H/L]	2.050 x 2.100 = 4.305	EA	430,801	177,354		608,155	
ALA00000X191	PCD07[40*100*1.5t,H/L]	3.600 x 2.100 = 7.560	EA	633,549	261,699		895,248	
ALA00000X193	PCW01[40*100*1.5t,H/L]	0.800 x 1.100 = 0.880	EA	147,014	59,397		206,411	
ALA00000X195	PCW02[40*100*1.5t,H/L]	3.750 x 0.750 = 2.812	EA	477,483	198,266		675,749	
ALA00000X197	PCW03[40*100*1.5t,H/L]	1.800 x 1.200 = 2.160	EA	232,128	93,786		325,914	
ALA00000X199	SBD01[45*150*1.5t,방+조]	1.400 x 2.050 = 2.870	EA	225,010	329,495		554,505	
ALA00000X201	SBD02[45*150*1.5t,방+조]	1.400 x 2.350 = 3.290	EA	246,574	358,265		604,839	
ALA00000X203	SBD03[45*150*1.5t,방+조]	2.620 x 2.700 = 7.074	EA	314,091	440,301		754,392	
ALA00000X217	SD01[45*150*1.6t,분체]	0.900 x 2.100 = 1.890	EA	257,536	112,228		369,764	
ALA00000X219	SD02[45*150*1.6t,분체]	1.000 x 2.100 = 2.100	EA	285,778	112,228		398,006	
ALA00000X221	SD03[45*150*1.6t,분체]	1.100 x 2.100 = 2.310	EA	314,019	112,228		426,247	
ALA00000X223	SD04[45*150*1.6t,분체]	1.500 x 2.100 = 3.150	EA	409,361	145,553		554,914	
ALA00000X225	SD05[45*150*1.6t,분체]	2.000 x 2.100 = 4.200	EA	544,360	145,553		689,913	
ALA00000X227	SD06[45*150*1.6t,분체]	1.000 x 2.100 = 2.100	EA	285,778	112,228		398,006	
ALA00000X229	SD07[45*150*1.6t,분체]	1.100 x 2.100 = 2.310	EA	314,019	112,228		426,247	
ALA00000X231	SD08[45*150*1.6t,분체]	1.800 x 2.100 = 3.780	EA	490,360	145,553		635,913	
ALA00000X233	SD09[45*150*1.6t,분체]	2.000 x 2.100 = 4.200	EA	544,360	145,553		689,913	
ALA00000X235	SD10[45*150*1.6t,분체]	1.100 x 2.400 = 2.640	EA	358,398	112,228		470,626	
ALA00000X237	SD11[45*150*1.6t,분체]	2.000 x 2.400 = 4.800	EA	621,502	145,553		767,055	
ALA00000X239	SD12[45*150*1.6t,분체]	1.100 x 2.400 = 2.640	EA	358,398	112,228		470,626	
ALA00000X241	SD13[45*150*1.6t,분체]	0.700 x 2.100 = 1.470	EA	201,054	112,228		313,282	
ALA00000X243	SPD01[▣방음문]	1.100 x 2.100 = 2.310	EA	1,553,366	112,228		1,665,594	
ALA00000X245	SPD02[▣방음문]	2.200 x 2.400 = 5.280	EA	2,454,366	145,553		2,599,919	
ALA00000X247	SSD01[40*100*1.5t,H/L]	2.300 x 3.000 = 6.900	EA	831,956	344,726		1,176,682	

일 위 대 가 목 록

공 사 명: 대구중부경찰서 신축 건축공사

12 Page

코 드	품 명	규 격	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	비 고
ALA00000X249	SSD02[40*100*1.5t,H/L]	1.100 x 2.100 = 2.310	EA	205,046	82,844		287,890	
ALA00000X251	SSD03[40*100*1.5t,H/L]	2.000 x 2.400 = 4.800	EA	630,553	260,950		891,503	
ALA00000X253	SSD04[40*100*1.5t,H/L]	2.100 x 2.400 = 5.040	EA	368,131	150,381		518,512	
ALA00000X255	SSD05[40*100*1.5t,H/L/]	5.600 x 2.400 = 13.440	EA	1,565,167	652,348		2,217,515	
ALA00000X257	SSD06[40*100*1.5t,H/L]	5.400 x 2.400 = 12.960	EA	1,277,862	531,438		1,809,300	
ALA00000X259	SSD07[40*100*1.5t,H/L]	10.300 x 2.400 = 24.720	EA	2,781,041	1,158,245		3,939,286	
ALA00000X261	SSD08[40*100*1.5t,H/L]	3.800 x 3.300 = 12.343	EA	1,509,597	628,567		2,138,164	
ALA00000X265	SSW01[40*100*1.5t,H/L]	1.600 x 2.400 = 3.840	EA	581,208	237,608		818,816	
ALA00000X267	SSW02[40*100*1.5t,H/L]	1.500 x 2.400 = 3.600	EA	568,095	232,136		800,231	
ALA00000X269	SSW03[40*100*1.5t,H/L]	2.400 x 1.400 = 3.360	EA	374,848	154,841		529,689	
ALA00000X271	SSW04[40*100*1.5t,H/L]	0.900 x 1.200 = 1.080	EA	162,489	65,650		228,139	
ALA00000X273	SSW05[40*100*1.5t,H/L]	1.800 x 1.200 = 2.160	EA	232,128	93,786		325,914	
ALA00000X275	SSW06[40*100*1.5t,H/L]	1.200 x 1.200 = 1.440	EA	185,702	75,028		260,730	
ALA00000X277	SSW07[40*100*1.5t,H/L]	3.300 x 2.400 = 7.920	EA	679,897	282,320		962,217	
ALA00000X279	SSW08[40*100*1.5t,H/L]	1.600 x 1.700 = 2.720	EA	379,888	156,896		536,784	
ALA00000X281	SSW09[40*100*1.5t,H/L/]	1.300 x 2.100 = 2.730	EA	212,784	85,970		298,754	
ALF40000011S	창호주위 모르타르 충전		M	65	3,154		3,219	
ALF40100011S	창호주위 발포우레탄 충전		M	42	1,958		2,000	
ALG00000020S	창호유리설치 / 판유리	유리두께 5mm 이하	M2		20,307		20,307	
ALG00000030S	창호유리설치 / 판유리	유리두께 9mm 이하	M2		23,261		23,261	
ALG00000040S	창호유리설치 / 판유리	유리두께 12mm 이하	M2		29,979		29,979	
ALH000000051	유리끼우기 - 복층유리, 일반창호	24mm	M2	760	24,550		25,310	
ALH000000052	유리끼우기 - 복층유리, 커튼월	24mm	M2	840	27,155		27,995	
ALH000000053	유리끼우기 - 복층유리, 일반창호	26mm	M2	813	26,275		27,088	
ALH0000000A4	유리끼우기 - 복층유리, 일반창호	28mm	M2	813	26,275		27,088	
ALH990001000	복층유리주위 코킹	5*5, 실리콘	M	376			376	

일 위 대 가 목 록

공 사 명: 대구중부경찰서 신축 건축공사

13 Page

코 드	품 명	규 격	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	비 고
ALH990001001	방수용코킹		M	2,252			2,252	
ALH990001002	구조용코킹		M	2,252			2,252	
ALH990001003	노턴테이프		M	1,000			1,000	
ALH990001013	백판넬설치	0.8T STL + 160발수글라스울	M2	36,949	57,116		94,065	
ALH9900010A1	Mirror sheet부착		M2	18,000			18,000	
ALH990001111	에칭시트지		M2	18,000			18,000	
ALI411001000	방습거울설치 - 합판 12mm+STS 1.5mm	5mm, 틀 포함	M2	50,460	55,284		105,744	
ANA00010000A	방청페인트(붓칠)	창호용	M2	658	3,415		4,073	
ANB112134001	조합페인트(붓칠)	창호용	M2	1,148	6,966		8,114	
ANB3161020L1	바탕만들기+걸레받이용 친환경아크릴페인트	붓칠, 2회, 콘크리트·모르타르면	M2	2,291	19,435		21,726	
ANB3161020L2	바탕만들기+걸레받이용 친환경아크릴페인트	붓칠, 2회, 석고보드면(줄퍼티)	M2	4,345	22,781		27,126	
ANC134621000	바탕만들기+수성페인트 뽕칠	내부 2회, con'c·mortar면, 친환경	M2	1,781	4,065		5,846	
ANC134626000	바탕만들기+수성페인트 뽕칠	내부 2회, G.B.면 줄퍼티, 친환경	M2	3,905	7,411		11,316	
ANC134681000	바탕만들기+수성페인트 뽕칠	내천장 2회, con'c·mortar면, 친환경	M2	1,781	4,878		6,659	
ANC134851000	바탕만들기+수성페인트 뽕칠	외부 2회, con'c·mortar면, 친환경	M2	1,878	4,065		5,943	
ANC134911000	바탕만들기+수성페인트 뽕칠	외천장 2회, con'c·mortar면, 친환경	M2	1,878	4,878		6,756	
ANC133851201	석재뽕칠	외벽기둥	M2	27,500			27,500	
ANJ00110111L6	바탕만들기+에폭시코팅(친환경)	바닥, 0.3t	M2	8,829	12,570		21,399	
ANJ00110111L8	수용성에폭시코팅/우수조, 소화수조, 정화조	바닥	M2	7,119	18,992		26,111	
ANJ00110111L9	수용성에폭시코팅/우수조, 소화수조, 정화조	벽체	M2	7,794	18,992		26,786	
ANJ00110111M0	친환경 무기질계 바닥재(세라믹수지/논슬립)	바닥, 2t	M2	11,770	13,503		25,273	
ANQ000340010	주차라인마킹	W:150	M	2,607	279	36	2,922	
ANQ000340030	장애인주차표시		EA	8,690	932	121	9,743	
ANQ000340033	주차이동경로표시		EA	8,690	932	121	9,743	
ANQ000340032	전기차충전표시		EA	8,690	932	121	9,743	
AN0000200010	바탕만들기+안전페인트 롤러칠(바닥및 벽체)	con'c·mortar면, 2회 2급	M2	1,163	9,293		10,456	

일 위 대 가 목 록

공 사 명 : 대구중부경찰서 신축 건축공사

14 Page

코 드	품 명	규 격	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	비 고
ADF175041001	콘크리트연석(레미콘:관급)	400*150, 안전페인트	M	2,928	27,013		29,941	
ADF175041002	콘크리트연석(레미콘:관급)	500*150, 안전페인트	M	3,102	31,214		34,316	
AON111202A03	카스토퍼506/고무	L1000*150*H120/12kg	개소	29,400	5,815	290	35,505	
AON111202A04	카스토퍼506/고무(신형)	L750*150*H120/7.0kg	개소	23,800	5,815	290	29,905	
AON121100A04	고무코너보호대/A형(한줄)	90*90*H1000/1.8kg	EA	6,750	16,797		23,547	
AQA44011B204	반사경/주차장	D:600	EA	220,000			220,000	
AQA44011F005	4종분리수거함설치	300*300*500*4종1SET	EA	286,000			286,000	
AMA113137B05	포셀린타일착붙임 예폭시접착제붙임	벽, 600*600*10t(타일 : 관급)	M2	5,718	22,776		28,494	
AMA31313BA13	포셀린타일압착붙임(바탕 45mm+압 5mm)	바닥, 600*600*10t(타일 : 관급)	M2	2,678	36,343		39,021	
AOA5370100J3	걸레받이 붙임 - MDF	T=12, H=100, 인테리어필름	M	3,985	3,490		7,475	
AOC211003I01	석고보드 벽붙임	벽, 12.5t*2겹, W200 각PIPE □-30*30	M2	19,057	39,658		58,715	
AOC2120000I3	친환경 유공흡음 석고보드	천장, 12.5t*1겹	M2	21,000			21,000	
AOC414022001	MDF 벽붙임	12t*1겹, □-30*30 파이프구조틀+12.5t 석고보드*1겹, 인테리어필름 마감	M2	45,243	36,607		81,850	
AOC414022002	MDF 벽붙임	12t*1겹, 인테리어필름 마감	M2	36,221	15,127		51,348	
AOC414022003	MDF 벽붙임	12t*1겹, W500 □-30*30 파이프구조틀+합판4.8t*1겹, 인테리어필름 마감	M2	54,443	60,069		114,512	
AOC414022004	MDF 벽붙임	12t*1겹, W100 □-30*30 파이프구조틀+합판4.8t*1겹, 인테리어필름 마감	M2	46,964	43,372		90,336	
AOC414022005	MDF 벽붙임	12t*1겹, W300 □-30*30 파이프구조틀+합판4.8t*1겹, 인테리어필름 마감	M2	53,375	57,683		111,058	
AOC414022006	지정흡음패널(컬러MDF라인트공)	9t, 각PIPE□-30*30+석고보드12.5t*1겹	M2	58,644	25,347		83,991	
AOC414022007	지정흡음패널(컬러MDF라인트공)	9t	M2	49,678	9,554		59,232	
AOM210500I01	전시벽체"W1"	MDF 9t*1겹 양면, 합판 4.8t*1겹 양면+각PIPE□-50*50	M2	29,272	83,578		112,850	
AOM210500I02	전시벽체"W1" 곡면	MDF 6t*1겹 양면, 합판 4.8t*1겹 양면+각PIPE□-50*50	M2	26,972	83,578		110,550	
AOM210500I03	전시벽체"W2"(W:200)	MDF 9t*1겹 양면, 합판 4.8t*1겹 양면+각PIPE□-50*50	M2	39,351	108,955		148,306	
AOM210500I04	전시벽체"W3"	MDF 9t*1겹 양면, 합판 4.8t*1겹 양면+C-100*45*0.8t	M2	32,610	69,208		101,818	
AJM430101B04	SST 걸레받이설치	H100, 1.6tSST'L헤어라인	M	6,567	7,520		14,087	
AJM430103001	간접조명ST'L PL접기	W920*1.6t, 각PIPE □-30*30+□-20*20, 지정도장하감	M	34,859	94,774		129,633	
AJM430103002	간접조명ST'L PL접기	W530*1.6t, 각PIPE □20*20, 지정도장 마감	M	16,117	45,590		61,707	

일 위 대 가 목 록

공 사 명 : 대구중부경찰서 신축 건축공사

15 Page

코 드	품 명	규 격	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	비 고
AJM430103003	간접조명ST'L PL접기	W1120*1.6t, 각PIPE □-30*30+□-20*20, 지정도장마감	M	42,745	116,144		158,889	
AJM430103004	간접조명ST'L PL접기	W190*1.6t, 각PIPE □-30*30, 지정도장마감	M	7,384	20,062		27,446	
AJM430103005	간접조명ST'L PL접기	W1065*1.6t, 각PIPE □-30*30+□-20*20, 지정도장마감	M	31,842	90,768		122,610	
AJM430103006	간접조명ST'L PL접기	W920*1.6t, 각PIPE □-30*30+□-20*20, 지정도장마감	M	34,859	94,774		129,633	
AJM430103007	간접조명ST'L PL접기	W175*1.6t, 각PIPE □-30*30, 지정도장마감	M	7,033	18,996		26,029	
AJM430103008	바리솔 등박스	W780*1.6t, 각PIPE □-30*30, 지정도장마감, W300 바리솔	M	30,808	83,459		114,267	
AJM430104001	간접조명ST'L PL접기	W485*1.6t, 각PIPE □20*20, 지정도장마감	M2	15,064	42,392		57,456	
AJM430104002	ST'L 프레임설치	W215*1.6t, 지정도장마감	M2	5,031	15,279		20,310	
AJM430104003	간접조명ST'L PL접기	W490*1.6t, 각PIPE □-30*30+□20*20, 지정도장마감	M2	21,057	55,866		76,923	
ALH990002013	컬러유리보드 벽붙임	5t, 합판4.8t*1겹	M2	28,371	35,434		63,805	
ALH990002014	컬러유리보드 벽붙임	5t, 각PIPE□-30*30+석고보드12.5t*1겹+합판4.8t*1겹	M2	35,398	56,914		92,312	
ANC134686000	바탕만들기+수성페인트 뽕칠	내천장 2회, G.B.면 줄퍼티, 친환경	M2	3,905	7,736		11,641	
AAB29910A111	품질시험비/시멘트	분말도	회		165,777	8,543	174,320	
AAB29910A121	품질시험비/콘크리트	압축강도	회		44,344	2,304	46,648	
AAB29910A122	품질시험비/콘크리트	슬럼프	회		13,883	731	14,614	
AAB29910A123	품질시험비/콘크리트	공기량	회		77,499	3,964	81,463	
AAB29910A131	품질시험비/철근콘크리트용봉강	항복점및항복강도	회		91,383	5,122	96,505	
AAB29910A132	품질시험비/철근콘크리트용봉강	인장강도	회		91,383	4,999	96,382	
AAB29910A133	품질시험비/철근콘크리트용봉강	연신율	회		91,383	5,122	96,505	
AAB29910A141	품질시험비/PC강선	0.2% 영구연신율	회		30,461	1,622	32,083	
AAB29910A142	품질시험비/PC강선	인장하중	회		30,461	1,638	32,099	
AAB29910A143	품질시험비/PC강선	연신율	회		30,461	2,033	32,494	
AAB29910A151	품질시험비/석재	압축강도	회		80,194	6,195	86,389	
AAB29910A161	품질시험비/타일	접착성및박리성	회		27,766	1,396	29,162	
AAB29910A171	품질시험비/콘크리트벽돌	압축강도	회		132,621	7,108	139,729	
AAB29910A172	품질시험비/콘크리트벽돌	흡수율	회		165,777	25,894	191,671	

일 위 대 가 목 록

공 사 명 : 대구중부경찰서 신축 건축공사

16 Page

코 드	품 명	규 격	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	비 고
AAB29910A181	품질시험비/속빈콘크리트블록	압축강도	회		99,466	5,407	104,873	
AAB29910A182	품질시험비/속빈콘크리트블록	흡수율	회		149,199	21,329	170,528	
AAB29910A191	품질시험비/단열재	흡수율	회		66,310	3,681	69,991	
AAB29910A192	품질시험비/단열재	열전도율	회		49,733	3,364	53,097	
AAB29910A201	품질시험비/강화유리	낙구충격 파괴강도	회		82,888	4,169	87,057	
AAB29910A202	품질시험비/강화유리	파쇄시험	회		27,766	1,396	29,162	
CNG502081000	평판재하시험		회			914,189	914,189	
AAB29910A221	품질시험비/강관동바리	수직재, 압축하중	회			255,000	255,000	
AAB29910A222	품질시험비/강관동바리	수평재, 휨하중	회			255,000	255,000	
AAB29910A231	품질시험비/시스템동바리	수직재, 압축하중	회			255,000	255,000	
AAB29910A232	품질시험비/시스템동바리	수평재, 휨하중	회			255,000	255,000	
AAB29910A241	품질시험비/시스템비계	수직재, 압축하중	회			255,000	255,000	
AAB29910A242	품질시험비/시스템비계	가새재, 압축하중	회			255,000	255,000	
AAB29910A243	품질시험비/시스템비계	수평재, 휨하중	회			255,000	255,000	
AAB29910A244	품질시험비/시스템비계	작업발판, 처짐및휨시험	회			255,000	255,000	
AAB29910C000	중급품질관리원배치		개월		3,647,094		3,647,094	
AAB29910C00A	관리및시험계획서작성비		식			765,889	765,889	
AAB29910C00B	교육및훈련비		식			765,889	765,889	
AAB29910C00C	품질검사비		식			307,424	307,424	
AAB29910C00D	예비비용		식			784,281	784,281	
AAB215900130	콘테이너형 가설건축물 설치 및 해체	3.0*9.0m	개소			447,772	447,772	공통 2-3-2
00002104001000000	크레인 (타이어)	10ton	HR	9,634	47,849	28,495	85,978	
AAB21500130S	콘테이너형 가설건축물 설치 및 해체	3.0*9.0m	개소			447,772	447,772	
00002210014500000	건설용리프트 (인화물용)	1ton*45m	HR			3,959	3,959	
00002502002500000	지게차	2.5ton	HR	9,995	47,849	3,693	61,537	
AAB281001000	관급자재관리비	철근 (총량/50톤)	회			297,020	297,020	

일 위 대 가 목 록

공 사 명 : 대구중부경찰서 신축 건축공사

17 Page

코 드	품 명	규 격	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	비 고
AAB281001500	관급자재관리비	데크플레이트	회			297,020	297,020	
AAB281002000	관급자재관리비	자연석판석	회			148,510	148,510	
AAB281003000	관급자재관리비	타일	회			148,510	148,510	
AAB281004000	관급자재관리비	시멘트	회			148,510	148,510	
AAB281005000	관급자재관리비	벽돌 (미장벽돌,콘크리트벽돌,블록)	회			148,510	148,510	
AAB281006000	관급자재관리비	기타	회			148,510	148,510	
AAB282002000	CCTV 설치운용비	27월	개소			306,713	306,713	
AAB281000100	관급자재관리비		일		29,702		29,702	
EEA906010010	CCTV System 설치 -찰상부	카메라-일반	대		202,655		202,655	
00007202008000000	자동세륜기(롤 타입)	8롤 (2200*5150*1000)	HR			11,099	11,099	
AAD12000010S	자동세륜기 설치 및 해체		회			1,277,740	1,277,740	
CDI600010370	기초 지정	잡석지정	M3	1,162	8,537	1,040	10,739	
AAB299100500	레미콘타설 / 가설	25-18-8, 무근구조물	M3			121,020	121,020	
AAB299100400	레미콘타설 / 가설	25-21-12, 철근구조물	M3			130,874	130,874	
ADB00000030S	철근 현장가공 및 현장조립	Type- I	TON	9,906	693,360	27,591	730,857	
ADA10100040S	합판거푸집 설치 및 해체	간단 6회, 수직고 7m까지	M2	11,678	29,605		41,283	
AQA34000060S	콘크리트구조물 헐기(대형장비)	장애물 제거(기준높이 10m 이하)	M3	14,656	32,394	17,765	64,815	
00000201007000000	굴삭기(무한궤도)	0.7m³	HR	25,813	47,849	22,383	96,045	
00000201002000000	굴삭기(무한궤도)	0.2m³	HR	11,035	47,849	12,688	71,572	
00001305000700000	진동롤러(핸드가이드식)	0.7ton	HR	4,534	29,239	1,767	35,540	
ADF00000010S	레디믹스트콘크리트 인력운반 타설	무근구조물	M3	990	49,548		50,538	
ADF00000020S	레디믹스트콘크리트 인력운반 타설	철근구조물	M3	1,111	55,579		56,690	
ADB00000010S	철근 현장가공	Type- I	TON		196,067	17,646	213,713	
ADB00000020S	철근 현장조립	Type- I	TON	9,906	497,293	9,945	517,144	
ADA10100020S	합판거푸집 - 자재비	6회	M2	11,382			11,382	
ADA10100030S	합판거푸집 - 인력투입	간단, 수직고 7m까지	M2	296	29,605		29,901	

일 위 대 가 목 록

공 사 명 : 대구중부경찰서 신축 건축공사

18 Page

코 드	품 명	규 격	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	비 고
00000201010000000	굴삭기(무한궤도)	1.0㎥	HR	43,392	47,849	27,097	118,338	
00000230001000000	대형 브레이커	1.0㎥용	HR			17,119	17,119	
00000250010000000	압쇄기(펄버라이저)	1.0㎥용	HR			17,043	17,043	
AAA310641800	시스템비계	재료비, 18개월	M2	9,364			9,364	
ADA20100030S	합판거푸집 - 인력투입	복잡, 수직고 7m까지	M2	495	49,525		50,020	
ADA20100020S	합판거푸집 - 자재비	4회	M2	12,988			12,988	
ADA21000020S	합판거푸집 - 인력투입	보통, 슬래브(경사도 20° 미만)	M2	335	40,214		40,549	
ADA20100010S	합판거푸집 - 자재비	3회	M2	15,003			15,003	
00002702002000000	트럭 트랙터 및 평판트레일러	20ton	HR	41,833	47,849	15,608	105,290	
00002105001000000	트럭탑재형 크레인	10ton	HR	22,544	39,645	20,758	82,947	
AGA100143000	모르타르 배합(배합품 포함) - 모래채 가름 제외	배합용적비 1:3, 시멘트, 모래 별도	M3		63,859		63,859	
ADB00000310S	철근 현장가공 및 현장조립	Type- I , 소형구조물	TON	65,581	530,609		596,190	
AKB16100010S	염화비닐 선호통 설치	150mm 이하 기준	M	302	15,131		15,433	
AGJ004422030	각파이프설치	□-30*30*1.4. 방청	M	2,671	5,963		8,634	
AJM20000050S	잡철물 제작 및 설치	현장제작 설치, 일반철재	kg	364	4,560		4,924	
ANA00012100S	방청페인트(붓칠)	철재면, 1회	M2	658	3,415		4,073	
MJB10010020S	녹막이 페인트칠 재료비(20년 품셈기준)	철재면, 1회, 2종	M2	552			552	
AMB000010010	모르타르비빔 - 돌볼임(바닥)	배합용적비 1:3, 시멘트, 모래 별도	M3					
AMB000010020	모르타르비빔 - 돌볼임(벽)	배합용적비 1:3, 시멘트, 모래 별도	M3					
AMA31313AAAA	장애인타일붙이기(바탕 30mm)	바닥, 300*300 (타일 포함)	M2	983	33,694		34,677	
AMA313023011	타일시멘트 바닥면, 바름두께 5mm	타일C, 백색줄눈	M2	1,642			1,642	
AOA11200010S	PVC계 바닥재 설치 - 타일	주재료 제외	M2	994	6,890		7,884	
AOA112003001	PVC계 바닥재 설치 - 카펫 타일	주재료 제외	M2	994	7,021		8,015	
AOA52500010S	걸레받이 설치	합성수지류, H=75~120mm 기준	M	58	2,907		2,965	
AOC12100010S	흡음텍스 설치		M2	370	12,360		12,730	
AOC32100010S	석고판 설치(나사고정) - 바탕용	천장, 1겹 붙임	M2	124	12,471		12,595	

일 위 대 가 목 록

공 사 명 : 대구중부경찰서 신축 건축공사

19 Page

코 드	품 명	규 격	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	비 고
AOM210500DL1	DRY WALL "[DL1]"	일반(평)GB9.5t*한면*1겹+일반(테파)GB12.5t*한면*1겹+압출법보온판1호60t+Z-	M2	11,343	16,949		28,292	
AOD11000020S	단열재 공간넣기	100mm이하	M2		6,397		6,397	
AOM210500DL3	DRY WALL "[DL3]"	메쉬보강시멘트보드(평)GB12.5t*한면*1겹+압출법보온판1호60t+Z-60*50*80*0.5	M2	27,759	13,448		41,207	
AOM210500DL4	DRY WALL "[DL4]"	일반(평)GB9.5t*한면*1겹+일반(테파)GB12.5t*한면*1겹+압출법보온판1호100t+Z	M2	13,948	16,949		30,897	
AOM210500DL5	DRY WALL "[DL5]"	메쉬보강시멘트보드(평)GB12.5t*한면*1겹+압출법보온판1호100t+Z-100*50*80*0	M2	30,363	13,448		43,811	
AOM210500DL7	DRY WALL "[DL7]"	일반(평)GB9.5t*한면*1겹+일반(테파)GB12.5t*한면*1겹+발수GW160t+Z-100*50*8	M2	42,581	16,949		59,530	
AOD11100020S	단열재 공간넣기	100mm 이하	M2		6,397		6,397	
AOD11100060S	단열재 접착제 붙이기	200mm 이하, 벽	M2		14,684		14,684	
AOD11100050S	단열재 접착제 붙이기	100mm 이하, 벽	M2		13,883		13,883	
AOD11100080S	단열재 콘크리트타설 부착(벽 및 바닥)	100mm 이하	M2	174	8,721		8,895	
AOD11100090S	단열재 콘크리트타설 부착(벽 및 바닥)	200mm 이하	M2	181	9,087		9,268	
AOD12100020S	단열재 접착제 붙이기	100mm 이하, 천장	M2		16,642		16,642	
AOD12100030S	단열재 접착제 붙이기	200mm 이하, 천장	M2		17,660		17,660	
AOD13100020S	단열재 슬래브 위 깔기	100mm 이하	M2		2,620		2,620	
AHK11000010S	방습필름 설치	바닥	M2		1,236		1,236	
AOD11100070S	단열재 콘크리트타설 부착(벽 및 바닥)	50mm 이하	M2	158	7,920		8,078	
AOD112420020	압출발포폴리스티렌 콘크리트타설 부착	비중 0.03, 20mm	M2	2,943	7,920		10,863	
AIA44000010S	마루널 설치	마루널 t22*w60mm 기준	M2	637	15,931		16,568	
AIA30000020S	마루바탕 설치	합판 깔기 기준	M2		7,031	281	7,312	
AGJ004422044	각파이프설치	□-50*50*1.5. 방청	M	4,581	11,535		16,116	
AOK400000010	마루귀틀 설치		M		14,536	290	14,826	
00004430040000000	커터(콘크리트 및 아스팔트용)	320 400mm	HR	11,948	29,239	1,803	42,990	
AHF34280101Z	실란트코킹	5*5(우레탄계)	M	173	3,497		3,670	
AHF40000020S	줄눈 설치		M		1,073		1,073	
AHF34280101T	실란트코킹	15*20(우레탄계)	M	2,077	3,674		5,751	
AHG00010001A	방수 모르타르 비빔	1:3, 방수액 포함	M3	133,571	178,212		311,783	

일 위 대 가 목 록

공 사 명: 대구중부경찰서 신축 건축공사

20 Page

코 드	품 명	규 격	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	비 고
AHG00000030S	방수모르타르 바름	20mm 이하, 벽돌, 콘크리트 바탕	M2	489	24,451		24,940	
AHS13200020S	방수층보호재 붙임	발포 PE시트, 수직부	M2		3,701		3,701	
AKB15100010S	금속 선홈통 설치	150mm 이하 기준	M	424	21,212		21,636	
AJM200230000	잡철물 제작 및 설치	현장제작 설치, 경량철재	kg	355	5,927		6,282	
AKC13000010S	루프드레인 설치		개소		40,397		40,397	
AJB301110002	스테인리스사다리	W:450*150	EA	3,980	2,920		6,900	
AJB301110001	스테인리스사다리	D25.4*1.5t	M	5,687	4,172		9,859	
AJC103200000	스테인리스 CAP	D60*1.2t	개	181	201		382	
AJB301200001	스테인리스사다리	W:600, D38.1+25.4*2t	M	32,751	27,095		59,846	
AJB301200002	스테인리스사다리	W:800, D38.1+25.4*2t	M	34,962	29,831		64,793	
ANB11213400S	조합페인트(붓칠)	철재면, 2회 1급	M2	1,148	6,966		8,114	
ANA000121000	녹막이페인트 붓칠(재료비 미포함)	철재면, 1회 2중	M2	77	3,884		3,961	
ANA00000010S	녹막이 페인트칠	철재면 1회 노무비	M2	77	3,884		3,961	
ANB112134000	유성페인트 붓칠(재료비 미포함)	철재면, 2회 1급	M2	207	10,358		10,565	
ANB112130210	유성페인트 붓칠 재료비(20년 품셈기준)	철재면, 2회, 1급	M2	977			977	
ANB11200020S	유성페인트 붓칠	철재면 2회 노무비	M2	207	10,358		10,565	
AJ1100010200	경량천장철골틀 설치	BAR 간격 600mm	M2	531	8,859		9,390	
ANB112130011	분체도장 붓칠	철재면 1회	M2	1,119	5,179		6,298	
AGA31000040S	바탕 고르기	바닥, 24mm 이하 기준	M2	201	10,087		10,288	
AGA41100020S	모르타르 타설		M3	275	19,041	2,245	21,561	
AGA411002110	모르타르 타설	스티로폴입자/기포액 포함	M3	5,235	14,281	2,245	21,761	
AGA42000070S	표면 마무리	기계마감	M2	46	522		568	
00007991050000000	모르타르펌프	37kw	HR			17,263	17,263	
00007992000100000	모르타르 믹서	0.3m3	HR	2,357		1,912	4,269	
00007993002000000	양수기	1.49kw	HR			11	11	
00007995005000000	배관파이프	φ 50mm 2.6m	HR			7	7	

일 위 대 가 목 록

공 사 명: 대구중부경찰서 신축 건축공사

21 Page

코 드	품 명	규 격	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	비 고
AGA411002010	모르타르 타설	스티로폴입자/기포액 포함	10M3	2,757	142,813	22,455	168,025	
ALB15000030S	강재창호 설치 / 여닫이	창호면적 m2, 3.0 ~ 6.0 이하	개소	4,366	145,553		149,919	
ALB15000020S	강재창호 설치 / 여닫이	창호면적 m2, 1.0 ~ 3.0 이하	개소	3,366	112,228		115,594	
ALB15000040S	강재창호 설치 / 여닫이	창호면적 m2, 6.0 ~ 8.0 이하	개소	5,128	170,958		176,086	
ALB15000010S	강재창호 설치 / 여닫이	창호면적 m2, 1.0 이하	개소	3,064	102,141		105,205	
ALB22000020S	알루미늄창호 설치	창호면적 m2, 1.0 ~ 3.0 이하	개소	1,457	72,855		74,312	
AGJ004423019	강판설치	3.2 방+조 포함	M2	45,555	128,343		173,898	
AGJ004422051	원형파이프설치	D:22. 방청+조합	M	1,668	3,991		5,659	
AGJ004422045	각파이프설치	□-50*50*1.5. 방청+조합	M	4,810	12,929		17,739	
AGJ004423008	강판설치	0.8 도장 포함	M2	13,728	42,432		56,160	
ANS10000010S	콘크리트·모르타르면 바탕만들기	노무비	M2	73	2,441		2,514	
ANS100108200	콘크리트·모르타르면 바탕만들기 재료비	(20년 품셈 기준)	M2	106			106	
ANB31600010S	걸레받이용 페인트칠	붓칠 2회 노무비	M2	339	16,994		17,333	
ANB316101000	걸레받이용 페인트칠 재료비(20년 품셈 기준)	붓칠, 2회	M2	1,773			1,773	
ANS100125100	con'c, mortar면 바탕만들기	내부 친환경 노무비	M2	73	2,441		2,514	
ANS100126600	con'c, mortar면 바탕만들기 재료비	내부, 친환경(20년 품셈 기준)	M2	36			36	
ANC13200080S	수성페인트 뿔칠	2회 노무비	M2	194	1,624		1,818	
ANC134600020	수성페인트 뿔칠 재료비(20년 품셈 기준)	내부, 2회, 친환경페인트(진품)	M2	1,478			1,478	
ANC13200100S	수성페인트 뿔칠	2회 노무비	10M2	1,949	16,241		18,190	
ANS100126100	con'c, mortar면 바탕만들기	내천장 친환경 노무비	M2	73	2,929		3,002	
ANC13300080S	수성페인트 뿔칠	천장 2회 노무비	M2	194	1,949		2,143	
ANC13300100S	수성페인트 뿔칠	천장 2회 노무비	10M2	1,949	19,490		21,439	
ANS100125500	con'c, mortar면 바탕만들기	외부 친환경 노무비	M2	73	2,441		2,514	
ANS100126700	con'c, mortar면 바탕만들기 재료비	외부, 친환경(20년 품셈 기준)	M2	59			59	
ANC134602020	수성페인트 뿔칠 재료비(20년 품셈 기준)	외부, 2회, 친환경페인트(POP)	M2	1,552			1,552	
ANS100126500	con'c, mortar면 바탕만들기	외천장 친환경 노무비	M2	73	2,929		3,002	

일 위 대 가 목 록

공 사 명 : 대구중부경찰서 신축 건축공사

22 Page

코 드	품 명	규 격	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	비 고
ANJ001300100	에폭시 페인트칠 재료비(20년 품셈기준)	콘크리트, 시멘트 모르타르용	M2	8,448			8,448	
ANJ00100010S	에폭시 코팅(롤러칠 노무비)	하도1회, 퍼티 및 연마, 에폭시 페인트 2회칠 기준	M2	202	10,129		10,331	
ANJ001300350	에폭시코팅	바닥, T=0.3mm	M2	5,445	8,992		14,437	
ANJ00100020S	에폭시 라이닝(레기칠 노무비)	하도1회, 퍼티 및 연마, 에폭시 페인트 2회칠 기준	M2	270	13,503		13,773	
CLH200211200	차선도색/용착식 도로 수동식/신설공사	실선(백색) / 자재[2019 품셈 준용]	10M2	173,810	18,650	2,430	194,890	
00000602004500000	덤프트럭	4.5ton	HR	12,585	39,645	6,963	59,193	
00000602002500000	덤프트럭	2.5ton	HR	7,299	39,645	5,965	52,909	
ANB13200050S	유성페인트 롤러칠	con'c·mortar면, G.B.면 2회 노무비	M2	137	6,852		6,989	
ANB132100220	유성페인트 붓칠 재료비(20년 품셈기준)	con'c·mortar면, G.B.면, 2회, 2급	M2	847			847	
ADA20100060S	합판거푸집 설치 및 해체	보통 4회, 수직고 7m까지	M2	13,323	33,511		46,834	
AGA110001020	모르타르 바름(폭 30cm 이하 또는 원주면)	3.6m 이하, 2회(T=24mm 이하 기준)	M2	421	25,279		25,700	
ADA20100040S	합판거푸집 - 인력투입	보통, 수직고 7m까지	M2	335	33,511		33,846	
AOA53500010S	걸레받이 설치	중밀도섬유판, H=75~120mm 기준	M	69	3,490		3,559	
AOC31100020S	석고판 설치(나사고정) - 바탕용	벽, 2겹 붙임	M2	134	13,421		13,555	
AOC31100010S	석고판 설치(나사고정) - 바탕용	벽, 1겹 붙임	M2	95	9,554		9,649	
AOC114001001	MDF 설치	12.0	M2	6,221	15,127		21,348	
AOC41100010S	벽체합판 설치	합판 별도	M2	302	15,127		15,429	
AOC114001000	MDF 설치		M2	5,188	15,127		20,315	
AOC114001002	MDF 설치	6.0	M2	4,038	15,127		19,165	
AJM420300002	스텐레스강판설치	1.6t	M2	65,671	75,201		140,872	
AGJ004422020	각파이프설치	□-20*20*1.4. 방청	M	1,688	3,602		5,290	
AGJ004423016	강판설치	1.6 방+조 포함	M2	23,403	71,069		94,472	
00000602008000000	덤프트럭	8ton	HR	23,409	39,645	9,643	72,697	
00000602015000000	덤프트럭	15ton	HR	40,022	47,849	18,972	106,843	
00000610015000000	덤프트럭 자동덮개시설	15ton	HR			401	401	