

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
AAB215102061 콘테이너형 가설사무소 설치 및 해체 3.0*9.0m, 27개월(감독감리자) 개소 공통 2-3-2, 2-2-3.2 (호표 1)												
컨테이너하우스	컨테이너하우스, 사무실용, 3.0*9.0*2.6m	개	0.615	4000000	2,460,000					4000000	2,460,000	금액제외
콘테이너형 가설건축물 설치 및 해체	3.0*9.0m	개소	1					447772	447,772	447772	447,772	금액제외
경비로 적용	합계의 100%	식	1					2907772	2,907,772	2907772	2,907,772	
합 계									2,907,772		2,907,772	
AAB215102062 콘테이너형 가설사무소 설치 및 해체 3.0*9.0m, 27개월(수급자) 개소 공통 2-3-2, 2-2-3.2 (호표 2)												
컨테이너하우스	컨테이너하우스, 사무실용, 3.0*9.0*2.6m	개	0.615	4000000	2,460,000					4000000	2,460,000	금액제외
콘테이너형 가설건축물 설치 및 해체	3.0*9.0m	개소	1					447772	447,772	447772	447,772	금액제외
경비로 적용	합계의 100%	식	1					2907772	2,907,772	2907772	2,907,772	
합 계									2,907,772		2,907,772	
AAB215102063 콘테이너형 가설사무소 설치 및 해체 3.0*9.0m, 27개월(하도급) 개소 공통 2-3-2, 2-2-3.2 (호표 3)												
컨테이너하우스	컨테이너하우스, 사무실용, 3.0*9.0*2.6m	개	0.615	4000000	2,460,000					4000000	2,460,000	금액제외
콘테이너형 가설건축물 설치 및 해체	3.0*9.0m	개소	1					447772	447,772	447772	447,772	금액제외
경비로 적용	합계의 100%	식	1					2907772	2,907,772	2907772	2,907,772	
합 계									2,907,772		2,907,772	
AAB222402061 콘테이너형 가설창고 설치 및 해체 3.0*9.0m, 27개월(기자재창고) 개소 공통 2-3-2, 2-2-3.2 (호표 4)												
컨테이너하우스	컨테이너하우스, 창고용, 3.0*9.0*2.6m	개	0.615	3363013	2,068,252.9					3363013	2,068,252.9	금액제외
콘테이너형 가설건축물 설치 및 해체	3.0*9.0m	개소	1					447772	447,772	447772	447,772	금액제외
경비로 적용	합계의 100%	식	1					2516024.9	2,516,024.9	2516024.9	2,516,024.9	
합 계									2,516,024		2,516,024	
AAB222402062 콘테이너형 가설창고 설치 및 해체 3.0*9.0m, 27개월(품질실험실) 개소 (호표 5)												
컨테이너하우스	컨테이너하우스, 창고용, 3.0*9.0*2.6m	개	0.615	3363013	2,068,252.9					3363013	2,068,252.9	금액제외
콘테이너형 가설건축물 설치 및 해체	3.0*9.0m	개소	1					447772	447,772	447772	447,772	금액제외
경비로 적용	합계의 100%	식	1					2516024.9	2,516,024.9	2516024.9	2,516,024.9	
합 계									2,516,024		2,516,024	

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
AAB222402063 콘테이너형 가설창고 설치 및 해체 3.0*9.0m, 27개월(폐기물보관소) 개소 (호표 6)												
컨테이너하우스	컨테이너하우스, 창고용, 3.0*9.0*2.6m	개	0.615	3363013	2,068,252.9					3363013	2,068,252.9	금액제외
콘테이너형 가설건축물 설치 및 해체	3.0*9.0m	개소	1					447772	447,772	447772	447,772	금액제외
경비로 적용	합계의 100%	식	1					2516024.9	2,516,024.9	2516024.9	2,516,024.9	
합 계									2,516,024		2,516,024	
AAC21063490A 타워크레인기초 4.0*4.0*1.0M(레미콘및철근:관급) EA (호표 7)												
레미콘/구체(관급)	25-24-150	M3	16.16									금액제외
철근콘크리트타설/1회	보통,슬럼프15이상200m3초과	m³	16	1400	22,400	10649	170,384	3385	54,160	15434	246,944	금액제외
철근콘크리트용봉강(관급)	철근콘크리트용봉강, 이형봉강(S D500), HD16	TON	0.192									금액제외
철근 현장가공 및 조립	TYPE-1	ton	0.064	65581	4,197.1	530609	33,958.9			596190	38,156	금액제외
유로폼	간단, 0-7m이하	m²	16	4780	76,480	25095	401,520			29875	478,000	금액제외
경비로 적용	합계의 100%	식	1					763100	763,100	763100	763,100	
합 계									763,100		763,100	
AAC30900020S 자재운반용 타워(호이스트) 설치 및 해체 엘리베이터형 M (호표 8)												
비계공	일반공사 직중	인	0.26			262297	68,197.2			262297	68,197.2	금액제외
비계공	일반공사 직중	인	0.13			262297	34,098.6			262297	34,098.6	금액제외
공구손료	노무비의 3%	식	1	3068.8	3,068.8					3068.8	3,068.8	금액제외
경비로 적용	합계의 100%	식	1					105364.6	105,364.6	105364.6	105,364.6	
합 계									105,364		105,364	
AAC300100000 인화물용리프트 1톤*45m 개월 (호표 9)												
건설용리프트(인화물용)	1ton*45m	HR	166					3959	657,194	3959	657,194	호표 414
합 계									657,194		657,194	
AAC21063490B 인화물용리프트기초 4.0*4.0*1.0M(레미콘및철근:관급) EA (호표 10)												
레미콘/구체(관급)	25-24-150	M3	16.16									금액제외
철근콘크리트타설/1회	보통,슬럼프15이상200m3초과	m³	16	1400	22,400	10649	170,384	3385	54,160	15434	246,944	금액제외

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
철근콘크리트용봉강(관급)	철근콘크리트용봉강, 이형봉강(SD500), HD16	TON	0.192									금액제외
철근 현장가공 및 조립	TYPE-1	ton	0.064	65581	4,197.1	530609	33,958.9			596190	38,156	금액제외
유로폼	간단, 0-7m이하	m ²	16	4780	76,480	25095	401,520			29875	478,000	금액제외
경비로 적용	합계의 100%	식	1					763100	763,100	763100	763,100	
합 계									763,100		763,100	
AAC211020002 현장내 자재 상,하차비 지게차2.5ton 일 (호표 11)												
지게차	2.5ton	HR	6	9995	59,970	47849	287,094	3693	22,158	61537	369,222	금액제외
경비로 적용	합계의 100%	식	1					369222	369,222	369222	369,222	
합 계									369,222		369,222	
AQ3202110AA 관급자재관리비 철근,CCTV,데크,자연석판석,벽돌,... 식 (호표 12)												
관급자재관리비	철근 (총량/50톤)	회	27					297020	8,019,540	297020	8,019,540	호표 416
관급자재관리비	데크플레이트	회	10					297020	2,970,200	297020	2,970,200	호표 417
관급자재관리비	자연석판석	회	2					148510	297,020	148510	297,020	호표 418
관급자재관리비	타일	회	2					148510	297,020	148510	297,020	호표 419
관급자재관리비	시멘트	회						148510		148510		호표 420
관급자재관리비	벽돌(미장벽돌,콘크리트벽돌,블록)	회	7					148510	1,039,570	148510	1,039,570	호표 421
관급자재관리비	기타	회						148510		148510		호표 422
CCTV 설치운용비	27월	개소	1					306713	306,713	306713	306,713	호표 423
합 계									12,930,063		12,930,063	
AAD15121061A 건설폐기물상차비(신축) TON (호표 13)												
건설폐기물상차비	24ton 덤프트럭, 30km	TON	1					2016	2,016	2016	2,016	
합 계									2,016		2,016	
AAD120150000 자동세륜기 설치 및 해체 - 8롤 사용기간 8개월 개소 (호표 14)												
1)장비손료												금액제외
자동세륜기(롤 타입)	8롤 (2200*5150*1000)	HR	1600					11099	17,758,400	11099	17,758,400	금액제외

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
강관동바리 (0.6m이하)	3.5m이하, 3개월이하	m ²	1	4584	4,584	10202	10,202			14786	14,786	
합 계					4,584		10,202				14,786	
AAA32211300S 강관동바리 설치 및 해체 3.5m 초과 ~ 4.2m 이하 M2 (호표 23)												
강관동바리 (0.6m이하)	3.5-4.2m이하, 3개월이하	m ²	1	4404	4,404	12531	12,531			16935	16,935	
합 계					4,404		12,531				16,935	
AAA32371000S 시스템동바리 설치 및 해체 10m이하, 3개월 10공M3 (호표 24)												
시스템동바리	수직재,D60.5*2.9t,L=1725	본	0.054	11500	621					11500	621	
시스템동바리	수평재,D42.7*2.3t,L=1524	본	0.3	7200	2,160					7200	2,160	
시스템동바리	U-HEAD JACK,L=600	EA	0.054	6000	324					6000	324	
시스템동바리	JACK BASE,L=600	EA	0.054	8300	448.2					8300	448.2	
시스템동바리	JACK 소켓,L=120	EA	0.054	630	34					630	34	
시스템동바리	5m이하, 0.6-1.2m	공m ³	10	156	1,560	14164	141,640	590	5,900	14910	149,100	
합 계					5,147		141,640		5,900		152,687	
AAD16010000S 건축물 현장정리 철근콘크리트조 M2 (호표 25)												
현장 정리	RC조	m ²	1	126	126	12418	12,418			12544	12,544	
합 계					126		12,418				12,544	
AAD20138000S 먹매김 일반 M2 (호표 26)												
먹매김	학교,공장,사무소등	m ²	1			2991	2,991			2991	2,991	
합 계							2,991				2,991	
AAD20212100S 건축물보양 - 콘크리트 살수 M2 (호표 27)												
콘크리트 양생	살수	m ²	1			499	499			499	499	
합 계							499				499	
AAD20220100S 건축물보양 - 석재면, 테라조면 하드롱지 M2 (호표 28)												
석재면,타일보양	하드롱지	m ²	1	319	319	907	907			1226	1,226	
합 계					319		907				1,226	

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
AAD20221000S 건축물보양 - 타일 톱밥 M2 (호표 29)												
석재면,타일보양	톱밥	m ²	1	954	954	168	168			1122	1,122	
합 계					954		168				1,122	
ADA20111007S 합판거푸집 설치 및 해체 보통 4회, 수직고 7m까지 M2 (호표 30)												
합판거푸집	보통, 0-7m이하	m ²	1	14462	14,462	24624	24,624			39086	39,086	
합 계					14,462		24,624				39,086	
ADA40110001S 유로폼 설치 및 해체 복잡, 수직고 7m까지 M2 (호표 31)												
유로폼	복잡, 0-7m이하	m ²	1	7090	7,090	37218	37,218			44308	44,308	
합 계					7,090		37,218				44,308	
ADA40110002S 유로폼 설치 및 해체 보통, 수직고 7m까지 M2 (호표 32)												
유로폼	보통, 0-7m이하	m ²	1	5465	5,465	28686	28,686			34151	34,151	
합 계					5,465		28,686				34,151	
ADA40110003S 유로폼 설치 및 해체 간단, 수직고 7m까지 M2 (호표 33)												
유로폼	간단, 0-7m이하	m ²	1	4780	4,780	25095	25,095			29875	29,875	
합 계					4,780		25,095				29,875	
ADA4011000K1 유로폼 설치 및 해체/트렌치 간단, 수직고 7m까지 M2 (호표 34)												
유로폼	간단, 0-7m이하	m ²	1	4780	4,780	25095	25,095			29875	29,875	
합 계					4,780		25,095				29,875	
ADA40180300A 합벽거푸집 설치 및 해체 지하외벽 M2 (호표 35)												
내수합판	내수합판, 1급, 12*1220*2440mm	M2	0.3656	11496	4,202.9					11496	4,202.9	
각재	각재, 외송	M3	0.0134	513637	6,882.7					513637	6,882.7	
철선	철선, 어닐링, ϕ 4.0mm	kg	0.1336	1270	169.6					1270	169.6	
일반못	일반못, 75mm	kg	0.0922	1179	108.7					1179	108.7	
박리제	박리제, 목재용, 수성	L	0.0875	1034	90.4					1034	90.4	
철강채널	철강채널, 100*50*5.0mm, 중형	TON	0.0109	1242649	13,544.8					1242649	13,544.8	

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
철골공	일반공사 직중	인	0.03			214374	6,431.2			214374	6,431.2	
옹접공	일반공사 직중	인	0.01			234564	2,345.6			234564	2,345.6	
특별인부	일반공사 직중	인	0.01			187435	1,874.3			187435	1,874.3	
공구손료	인력품의 5%	식	1	532.5	532.5					532.5	532.5	
합 계					532		10,651				11,183	
AFA11101010S 0.5B 벽돌쌓기 3.6m 이하 M2 (호표 43)												
모르타르 배합(배합품 포함) - 모래채가름 제외	배합용적비 1:3, 시멘트, 모래 별도	M3	0.019			63859	1,213.3			63859	1,213.3	호표 453
시멘트벽돌(0.5B)	3.6m 이하	m ²	1	471	471	23054	23,054			23525	23,525	
합 계					471		24,267				24,738	
AFA11101020S 0.5B 벽돌쌓기 3.6m 초과 M2 (호표 44)												
모르타르 배합(배합품 포함) - 모래채가름 제외	배합용적비 1:3, 시멘트, 모래 별도	M3	0.019			63859	1,213.3			63859	1,213.3	호표 453
시멘트벽돌(0.5B)	3.6m 초과	m ²	1	628	628	30757	30,757			31385	31,385	
합 계					628		31,970				32,598	
AFA11301010S 1.0B 벽돌쌓기 3.6m 이하 M2 (호표 45)												
모르타르 배합(배합품 포함) - 모래채가름 제외	배합용적비 1:3, 시멘트, 모래 별도	M3	0.049			63859	3,129			63859	3,129	호표 453
시멘트벽돌(1.0B)	3.6m 이하	m ²	1	833	833	40802	40,802			41635	41,635	
합 계					833		43,931				44,764	
AFA11301020S 1.0B 벽돌쌓기 3.6m 초과 M2 (호표 46)												
모르타르 배합(배합품 포함) - 모래채가름 제외	배합용적비 1:3, 시멘트, 모래 별도	M3	0.049			63859	3,129			63859	3,129	호표 453
시멘트벽돌(1.0B)	3.6m 초과	m ²	1	1135	1,135	55582	55,582			56717	56,717	
합 계					1,135		58,711				59,846	
AFA31010400S 벽돌운반 인력, 1층 천매 (호표 47)												
시멘트벽돌 운반	1층	천매	1			50483	50,483			50483	50,483	
합 계							50,483				50,483	
AFA310104001 벽돌 운반 인력, B3층 천매 (호표 48)												

품 명	규 격	단 위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
시멘트벽돌 운반	4층	천매	1			110144	110,144			110144	110,144	
합 계							110,144				110,144	
AFA3101040K1 벽돌 운반 인력, B2층 천매 (호표 49)												
시멘트벽돌 운반	3층	천매	1			84903	84,903			84903	84,903	
합 계							84,903				84,903	
AFA3101040K2 벽돌 운반 인력, B1층 천매 (호표 50)												
시멘트벽돌 운반	2층	천매	1			64251	64,251			64251	64,251	
합 계							64,251				64,251	
AFA31011100S 벽돌운반 리프트 사용 천매 (호표 51)												
시멘트벽돌 운반	리프트 운반	천매	1			35569	35,569			35569	35,569	
합 계							35,569				35,569	
AFB12100212S 블록 보강쌓기(390*190*150/한면마감) 3.6m 이하, 블록(관급) M2 (호표 52)												
모르타르 배합(배합품 포함) - 모래채가름 제외	배합용적비 1:3, 시멘트, 모래 별도	M3	0.019			63859	1,213.3			63859	1,213.3	호표 453
속빈콘크리트블록(관급)	속빈시멘트블록, 150*190*390mm, 대구	매	13									관급자재
콘크리트 블록 보강쌓기(150*190*390)	3.6m 이하/한면 마감	m ²	1	648	648	31711	31,711			32359	32,359	
합 계					648		32,924				33,572	
AFB12100230S 블록 보강쌓기(390*190*150/한면마감) 3.6m 초과, 블록(관급) M2 (호표 53)												
모르타르 배합(배합품 포함) - 모래채가름 제외	배합용적비 1:3, 시멘트, 모래 별도	M3	0.019			63859	1,213.3			63859	1,213.3	호표 453
속빈콘크리트블록(관급)	속빈시멘트블록, 150*190*390mm, 대구	매	13									관급자재
콘크리트 블록 보강쌓기(150*190*390)	3.6m 초과/한면 마감	m ²	1	873	873	42747	42,747			43620	43,620	
합 계					873		43,960				44,833	
AFB12100112S 블록 보강쌓기(390*190*190/양면마감) 3.6m 이하, 블록(관급) M2 (호표 54)												
모르타르 배합(배합품 포함) - 모래채가름 제외	배합용적비 1:3, 시멘트, 모래 별도	M3	0.027			63859	1,724.1			63859	1,724.1	호표 453
속빈콘크리트블록(관급)	속빈시멘트블록, 190*190*390mm, 대구	매	13									관급자재
콘크리트 블록 보강쌓기(190*190*390)	3.6m 이하/양면 마감	m ²	1	831	831	40685	40,685			41516	41,516	

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
용접철망	용접철망, 블록메시, #8-8〃 용	M	1.05	521	547					521	547	
합 계					547						547	
AFR6202000P3 보강근<수직> HD13 M (호표 65)												
철근콘크리트용보강	철근콘크리트용보강, 이형봉강(SD350/400), HD-13, 하치장상차도	TON	0.00103	1143230	1,171.8					1143230	1,171.8	
철강설	철강설, 고철, 작업설부산물	kg	-0.015	444	-6.6					444	-6.6	
합 계					1,165						1,165	
AFR620210000 스트롱앵커설치 3/8" 개소 (호표 66)												
스트롱앵커	스트롱앵커, M10, 9.5mm	개	1.03	87	89.6					87	89.6	
전산볼트	전산볼트, 탄소강, M10*1000mm	개	0.15	1017	152.5					1017	152.5	
보통인부	일반공사 직종	인	0.031			148510	4,603.8			148510	4,603.8	
공구손료	노무비의 2%	식	1	92	92					92	92	
합 계					334		4,603				4,937	
AKB100021031 통수관설치 (후면탈락메쉬포함) PVC, Ø50, L=200 개 (호표 67)												
일반용경질폴리염화비닐관	일반용경질폴리염화비닐관, ϕ 50 mm, VG2	M	0.2	1580	316					1580	316	
염화비닐 선흡통 설치	150mm 이하 기준	M	0.2	302	60.4	15131	3,026.2			15433	3,086.6	호표 455
합 계					376		3,026				3,402	
APA18010040A 세면대 설치 W:580*100 M (호표 68)												
카운터-마블	W:600*120 L=1000	M	1	83333.33	83,333.3					83333.33	83,333.3	
위생공	일반공사 직종	인	0.114			196165	22,362.8			196165	22,362.8	
보통인부	일반공사 직종	인	0.062			148510	9,207.6			148510	9,207.6	
합 계					83,333		31,570				114,903	
APA18010040B 인조대리석화장대 설치 W:400*170+□-30*30틀포함 M (호표 69)												
인조대리석세면대		M	1	266666	266,666					266666	266,666	
위생공	일반공사 직종	인	0.114			196165	22,362.8			196165	22,362.8	
보통인부	일반공사 직종	인	0.062			148510	9,207.6			148510	9,207.6	

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
각파이프설치	□-30*30*1.4. 방청	M	1.5	2671	4,006.5	5963	8,944.5			8634	12,951	호표 456
합 계					270,672		40,514				311,186	
AMB1603030J1 화강석붙임 (건식/앵커,잔다듬)내진단열화스너-350 벽, 거창석 30mm(석재:관급) M2 (호표 70)												
자연석판석(관급)	자연석판석, 잔다듬, 30mm, 거창석판재	M2	1.1									관급자재
석재후면 내진단열화스너	W:350, 부자재맞설치비 포함	M2	1	52000	52,000	61000	61,000			113000	113,000	
합 계					52,000		61,000				113,000	
AMB1603030J2 화강석붙임 (건식/앵커,잔다듬)내진단열화스너-350 벽, 고흥석 30mm(석재:관급) M2 (호표 71)												
자연석판석(관급)	자연석판석, 잔다듬, 30mm, 고흥석판재	M2	1.1									관급자재
석재후면 내진단열화스너	W:350, 부자재맞설치비 포함	M2	1	52000	52,000	61000	61,000			113000	113,000	
합 계					52,000		61,000				113,000	
AMB1603030J3 화강석붙임 (건식/앵커,잔다듬)내진단열화스너-350 벽, 마천석 30mm(석재:관급) M2 (호표 72)												
자연석판석(관급)	자연석판석, 잔다듬, 30mm, 마천석판재	M2	1.1									관급자재
석재후면 내진단열화스너	W:350, 부자재맞설치비 포함	M2	1	52000	52,000	61000	61,000			113000	113,000	
합 계					52,000		61,000				113,000	
AMB323011251 테라조판붙임(습식, 일반) 바닥, 400*400*25mm, 모르타르 35mm M2 (호표 73)												
테라조	바탕 30mm, t=25mm(시멘트, 모래 제외)	m ²	1	17216	17,216	25822	25,822			43038	43,038	
모르타르비빔 - 돌붙임(바닥)	배합용적비 1:3, 시멘트, 모래 별도	M3	0.035									호표 460
합 계					17,216		25,822				43,038	
AMB323011A06 테라조판붙임(습식, 일반)/계단 디딤면, 400*400*25mm, 모르타르 35mm M2 (호표 74)												
테라조타일 및 판석	테라조타일 및 판석, 테라조판, 계단 t=25mm	M2	1.06	30000	31,800					30000	31,800	
인조석 시공비	바닥습식	m ²	1	452	452	45248	45,248			45700	45,700	
모르타르비빔 - 돌붙임(바닥)	배합용적비 1:3, 시멘트, 모래 별도	M3	0.035									호표 460
합 계					32,252		45,248				77,500	
AMB323011A07 테라조판붙임(습식, 일반)/계단 철평면, 400*400*25mm, 모르타르 35mm M2 (호표 75)												
테라조타일 및 판석	테라조타일 및 판석, 테라조판, 계단 t=25mm	M2	1.06	30000	31,800					30000	31,800	

품 명	규 격	단 위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
화강석붙임(바닥)	t=30mm	m ²	0.15	562	84.3	56198	8,429.7			56760	8,514	
모르타르비빔 - 돌붙임(바닥)	배합용적비 1:3, 시멘트, 모래 별도	M3	0.0045									호표 460
합 계					84		8,429				8,513	
A0G61006F005 인조대리석 재료분리대/"E-TYPE W:80*12mm+시멘트벽돌 옆쌓기(석재:관급) M (호표 81)												
인조대리석	인조대리석, 400*400*17mm, 글로 톤, MS	M2	0.1012	32182	3,256.8					32182	3,256.8	
인조석 시공비	바닥습식	m ²	0.092	452	41.5	45248	4,162.8			45700	4,204.3	
모르타르비빔 - 돌붙임(바닥)	배합용적비 1:3, 시멘트, 모래 별도	M3	0.00276									호표 460
합 계					3,298		4,162				7,460	
A0G61006F006 인조대리석 재료분리대/"F-TYPE W:230*12mm ,모르타르8.0mm(석재:관급) M (호표 82)												
인조대리석	인조대리석, 400*400*17mm, 글로 톤, MS	M2	0.2662	32182	8,566.8					32182	8,566.8	
인조석 시공비	바닥습식	m ²	0.242	452	109.3	45248	10,950			45700	11,059.3	
모르타르비빔 - 돌붙임(바닥)	배합용적비 1:3, 시멘트, 모래 별도	M3	0.00726									호표 460
합 계					8,676		10,950				19,626	
AMA31313AAAC 장애인용점자블럭 300*300(타일:포함) EA (호표 83)												
장애인타일붙이기(바탕 30mm)	바탕,300*300 (타일 포함)	M2	0.09	983	88.4	33694	3,032.4			34677	3,120.8	호표 462
안전유도블록	점형밧선형	EA	1.03	8000	8,240					8000	8,240	
합 계					8,328		3,032				11,360	
AMA11313F006 도기질타일접착제붙임(타일전용접착제) 벽체,300*600*9t(타일 : 관급) M2 (호표 84)												
에폭시접착제	에폭시접착제, 세라믹타일용	kg	1.71	2752	4,705.9					2752	4,705.9	
타일시멘트	타일시멘트, 줄눈용, 백색	kg	1.48	208	307.8					208	307.8	
타일 접착붙이기/벽면	0.11-0.20m이하	m ²	1	705	705	22776	22,776			23481	23,481	
도기질타일(관급)	도기질타일, 일반색, 300*600mm	M2	1.03									관급자재
합 계					5,718		22,776				28,494	
AMA112203021 도기질타일떠붙임(바탕 11mm) 벽체,300*600*9t(타일 : 관급) M2 (호표 85)												
모르타르 배합(배합품 포함) - 모래채가름 제외	배합용적비 1:3, 시멘트, 모래 별도	M3	0.013			63859	830.1			63859	830.1	호표 453

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
모르타르 배합(배합품 포함) - 모래채가름 제외	배합용적비 1:3, 시멘트, 모래 별도	M3	0.066			63859	4,214.6			63859	4,214.6	호표 453
타일 바탕 고르기	바닥	m ²	1	250	250	8075	8,075			8325	8,325	
타일 압착붙이기 / 바닥면	0.04-0.10m ² 이하	m ²	1	983	983	31779	31,779			32762	32,762	
타일시멘트 바닥면, 바름두께 5m	타일C, 백색줄눈	M2	1	1642	1,642					1642	1,642	호표 463
자기질타일(관급)	자기질타일, 300*300*8~11mm	M2	1.03									관급자재
합 계					2,875		44,068				46,943	
AMA31313F008 자기질타일압착붙임(바탕 86mm+압 5mm)/논슬립 바닥,300*300*9t(타일 : 관급) M2 (호표 90)												
모르타르 배합(배합품 포함) - 모래채가름 제외	배합용적비 1:3, 시멘트, 모래 별도	M3	0.086			63859	5,491.8			63859	5,491.8	호표 453
타일 바탕 고르기	바닥	m ²	1	250	250	8075	8,075			8325	8,325	
타일 압착붙이기 / 바닥면	0.04-0.10m ² 이하	m ²	1	983	983	31779	31,779			32762	32,762	
타일시멘트 바닥면, 바름두께 5m	타일C, 백색줄눈	M2	1	1642	1,642					1642	1,642	호표 463
자기질타일(관급)	자기질타일, 300*300*8~11mm	M2	1.03									관급자재
합 계					2,875		45,345				48,220	
AMA31313J001 석재타일붙임(바탕 50mm)/외부용 바닥,300*300*15t(타일 : 포함) M2 (호표 91)												
모르타르 배합(배합품 포함) - 모래채가름 제외	배합용적비 1:3, 시멘트, 모래 별도	M3	0.05			63859	3,192.9			63859	3,192.9	호표 453
타일 바탕 고르기	바닥	m ²	1	250	250	8075	8,075			8325	8,325	
타일 압착붙이기 / 바닥면	0.04-0.10m ² 이하	m ²	1	983	983	31779	31,779			32762	32,762	
타일시멘트 바닥면, 바름두께 5m	타일C, 백색줄눈	M2	1	1642	1,642					1642	1,642	호표 463
자기질타일	자기질타일, 석재타일, 300*300*15mm	M2	1.03	32000	32,960					32000	32,960	
합 계					35,835		43,046				78,881	
AOA113210221 ACCESS FLOOR(우드 판넬)-전도성타일 3t마감 600x600x38, H-200 M2 (호표 92)												
ACCESS FLOOR(우드 판넬)-전도성 타일 3t마감	600x600x38, H-200	M2	1	79300	79,300					79300	79,300	
악세스후로아설치비	600*600	m ²	1	741	741	14816	14,816			15557	15,557	
수장타일 붙이기	데코타일, 갤런트타일, 네오비아 3T, 왁스무	m ²	1			6890	6,890			6890	6,890	
합 계					80,041		21,706				101,747	

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
AOA113210222 ACCESS FLOOR(우드 판넬)-전도성타일 3t마감 600x600x38, H-260 M2 (호표 93)												
ACCESS FLOOR(우드 판넬)-전도성 타일 3t마감	600x600x38, H-260	M2	1	79800	79,800					79800	79,800	
악세스후로아설치비	600*600	m ²	1	741	741	14816	14,816			15557	15,557	
수장타일 붙이기	데코타일, 갤런트타일, 네오비아 3T, 왁스무	m ²	1			6890	6,890			6890	6,890	
합 계					80,541		21,706				102,247	
AOA113210223 ACCESS FLOOR(우드 판넬)-전도성타일 3t마감 600x600x38, H-300 M2 (호표 94)												
ACCESS FLOOR(우드 판넬)-전도성 타일 3t마감	600x600x38, H-300	M2	1	80300	80,300					80300	80,300	
악세스후로아설치비	600*600	m ²	1	741	741	14816	14,816			15557	15,557	
수장타일 붙이기	데코타일, 갤런트타일, 네오비아 3T, 왁스무	m ²	1			6890	6,890			6890	6,890	
합 계					81,041		21,706				102,747	
AOA113210224 ACCESS FLOOR(우드 판넬)-전도성타일 3t마감 600x600x38, H-400 M2 (호표 95)												
ACCESS FLOOR(우드 판넬)-전도성 타일 3t마감	600x600x38, H-400	M2	1	81300	81,300					81300	81,300	
악세스후로아설치비	600*600	m ²	1	741	741	14816	14,816			15557	15,557	
수장타일 붙이기	데코타일, 갤런트타일, 네오비아 3T, 왁스무	m ²	1			6890	6,890			6890	6,890	
합 계					82,041		21,706				103,747	
AOA113210211 0.A후로아(비닐계타일마감) 스틸판넬 500각 T=5.0,H:150 M2 (호표 96)												
0A타일	5.0*500*500	M2	1.05	29000	30,450					29000	30,450	
0A FLOOR(우드 판넬)-마감재별도	600x600x35, H-150	M2	1	63800	63,800					63800	63,800	
악세스후로아설치비	500*500, 0.A용	m ²	1	562	562	11235	11,235			11797	11,797	
PVC계 바닥재 설치 - 타일	주재료 제외	M2	1	994	994	6890	6,890			7884	7,884	호표 464
합 계					95,806		18,125				113,931	
AOA113210212 0.A후로아(카펫계타일마감) 스틸판넬 500각 T=5.0,H:100 M2 (호표 97)												
0A FLOOR(우드 판넬)-마감재별도	600x600x35, H-100	M2	1	63300	63,300					63300	63,300	
타일카펫	7.5*500*500	M2	1.05	23000	24,150					23000	24,150	
악세스후로아설치비	500*500, 0.A용	m ²	1	562	562	11235	11,235			11797	11,797	

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
카펫타일 붙이기	500*500	m ²	1			7021	7,021			7021	7,021	
초산비닐계접착제	초산비닐계접착제, 비닐타일용	kg	0.1	2882	288.2					2882	288.2	
합 계					88,300		18,256				106,556	
AOA113210213 0.A후로아(카펫계타일마감) 스틸판넬 500각 T=5.0,H:150 M2 (호표 98)												
OA FLOOR(우드 판넬)-마감재별도	600x600x35, H-150	M2	1	63800	63,800					63800	63,800	
타일카펫	7.5*500*500	M2	1.05	23000	24,150					23000	24,150	
악세스후로아설치비	500*500, 0.A용	m ²	1	562	562	11235	11,235			11797	11,797	
카펫타일 붙이기	500*500	m ²	1			7021	7,021			7021	7,021	
초산비닐계접착제	초산비닐계접착제, 비닐타일용	kg	0.1	2882	288.2					2882	288.2	
합 계					88,800		18,256				107,056	
AOA113210214 0.A후로아(카펫계타일마감) 스틸판넬 500각 T=5.0,H:200 M2 (호표 99)												
OA FLOOR(우드 판넬)-마감재별도	600x600x35, H-200	M2	1	64300	64,300					64300	64,300	
타일카펫	7.5*500*500	M2	1.05	23000	24,150					23000	24,150	
악세스후로아설치비	500*500, 0.A용	m ²	1	562	562	11235	11,235			11797	11,797	
카펫타일 붙이기	500*500	m ²	1			7021	7,021			7021	7,021	
초산비닐계접착제	초산비닐계접착제, 비닐타일용	kg	0.1	2882	288.2					2882	288.2	
합 계					89,300		18,256				107,556	
AOA112200900 비닐타일 깔기(일반형) 비닐타일, 3.0*450*450mm,디럭스 M2 (호표 100)												
비닐타일 (보급형)	비닐타일, 3.0*450*450mm,디럭스	M2	1.05	9597	10,076.8					9597	10,076.8	
PVC계 바닥재 설치 - 타일	주재료 제외	M2	1	994	994	6890	6,890			7884	7,884	호표 464
합 계					11,070		6,890				17,960	
AOA112200901 비닐타일 깔기(보급형) 비닐타일, 3.0*450*450mm,디럭스 M2 (호표 101)												
비닐타일 (보급형)	비닐타일, 3.0*450*450mm,디럭스	M2	1.05	9597	10,076.8					9597	10,076.8	
PVC계 바닥재 설치 - 타일	주재료 제외	M2	1	994	994	6890	6,890			7884	7,884	호표 464
합 계					11,070		6,890				17,960	

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
A0A11270010S 타일카펫 깔기 타일카펫, 7.5mm*500*500 M2 (호표 102)												
타일카펫	7.5*500*500	M2	1.05	23000	24,150					23000	24,150	
PVC계 바닥재 설치 - 카펫 타일	주재료 제외	M2	1	994	994	7021	7,021			8015	8,015	호표 465
합 계					25,144		7,021				32,165	
A0A11270010T 비닐시트 깔기 T=2mm(경보행용) M2 (호표 103)												
비닐장판 깔기	T=2mm(경보행용)	m ²	1	8830	8,830	1808	1,808			10638	10,638	
합 계					8,830		1,808				10,638	
A0A525000000 PVC걸레받이 붙임 9t,H=100 M (호표 104)												
굽도리	굽도리, 3.2*103mm, 이중구조, PVC	M	1.04	1320	1,372.8					1320	1,372.8	
고무접착제	고무접착제, 건설용고무풀	kg	0.029	11000	319					11000	319	
걸레받이 설치	합성수지류, H=75~120mm 기준	M	1	58	58	2907	2,907			2965	2,965	호표 466
합 계					1,749		2,907				4,656	
A0B113000202 도배 - 합판·석고보드면 벽, 친환경 방염벽지 M2 (호표 105)												
벽지(초배무)	방염실크	m ²	1	3317	3,317	2501	2,501			5818	5,818	
합 계					3,317		2,501				5,818	
A0B114000204 도배 - 콘크리트·모르타르면 벽, 친환경 방염벽지 M2 (호표 106)												
벽지(초배무)	방염실크	m ²	1	3317	3,317	2501	2,501			5818	5,818	
합 계					3,317		2,501				5,818	
A0C212000A06 석고시멘트게텍스 천장,300*600*6t M2 (호표 107)												
불연천장재	불연천장재, 아스텍스, 6*300*600mm	M2	1	3636	3,636					3636	3,636	
합 계					3,636						3,636	
A0C212000A07 친환경불연흡음천장재 붙임 천장,600*600*15t M2 (호표 108)												
불연천장재	불연천장재, STF 410, 15mm*594*594	M2	1	7500	7,500					7500	7,500	
흡음텍스 설치		M2	1	370	370	12360	12,360			12730	12,730	호표 467
합 계					7,870		12,360				20,230	

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
AOC212000B05 석고보드 불임 천장, 9.5t*1겹+12.5t*1겹 M2 (호표 109)												
석고보드	석고보드, 평보드, 9.5*900*1800mm(㎡)	M2	1.05	2579	2,707.9					2579	2,707.9	
석고보드	석고보드, 평보드, 12.5*900*1800mm(㎡)	M2	1.05	3415	3,585.7					3415	3,585.7	
석고판 설치(나사고정) - 바탕용	천장, 1겹 불임	M2	1	124	124	12471	12,471			12595	12,595	호표 468
합 계					6,417		12,471				18,888	
AOM210500D01 DRY WALL "[D1]" 방화(평)GB19t*양면*1겹+방화(테파)GB19t*양면*1겹+GW50t+S-124*45*0.4t M2 (호표 110)												
석고보드	석고보드, 평보드, 방화, 19*900*2400mm(㎡)	M2	4.2	7778	32,667.6					7778	32,667.6	
시그마스터드	124*45*0.4t	M	2.45	3861	9,459.4					3861	9,459.4	
시그마런너	74*40*0.5t	M	0.875	1752	1,533					1752	1,533	
그라스울	24K 50T	M2	1.05	3120	3,276					3120	3,276	
석고보드 설치	건식벽체, 2P, 3.6m 이하, 일반, 방수, 차음, 방화 15mm이하	m2	2			9336	18,672			9336	18,672	
경량철골틀 설치	건식벽체, C-100초과(또는 W-100초과, CH형)	m2	1			7613	7,613			7613	7,613	
단열재(흡음재) 설치	건식벽체, 50mm이하, (유리면, 발포폴리스티렌 등)	m2	1			3925	3,925			3925	3,925	
잡자재비	재료비의 10%	식	1	1426.8	1,426.8					1426.8	1,426.8	
공구손료	노무비의 3%	식	1	346.1	346.1					346.1	346.1	
합 계					48,708		30,210				78,918	
AOM210500D02 DRY WALL "[D2]" 차음(평)GB12.5t*양면*1겹+차음(테파)GB12.5t*양면*1겹+GW50t+C-150*45*0.8t M2 (호표 111)												
석고보드	석고보드, 평보드, 차음, 12.5*900*1800mm(㎡)	M2	4.2	3704	15,556.8					3704	15,556.8	
C-STUD	150*45*0.8t	M	2.45	3465	8,489.2					3465	8,489.2	
C-RUNNER	152*45*0.8t	M	0.87	3282	2,855.3					3282	2,855.3	
그라스울	24K 50T	M2	1.05	3120	3,276					3120	3,276	
석고보드 설치	건식벽체, 2P, 3.6m 이하, 일반, 방수, 차음, 방화 15mm이하	m2	2			9336	18,672			9336	18,672	
경량철골틀 설치	건식벽체, C-100초과(또는 W-100초과, CH형)	m2	1			7613	7,613			7613	7,613	
단열재(흡음재) 설치	건식벽체, 50mm이하, (유리면, 발포폴리스티렌 등)	m2	1			3925	3,925			3925	3,925	
잡자재비	재료비의 10%	식	1	1462	1,462					1462	1,462	

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
공구손료	노무비의 3%	식	1	346.1	346.1					346.1	346.1	
합 계					31,985		30,210				62,195	
AOM210500D03 DRY WALL "[D3]" 차음(평)GB12.5t*양면*1겹+차음(테파)GB12.5t*양면*1겹+GW50t+W-100*45*0.5t M2 (호표 112)												
석고보드	석고보드, 평보드, 차음, 12.5*900*1800mm(㎡)	M2	4.2	3704	15,556.8					3704	15,556.8	
W-스터드	100*45*0.5t	M	2.45	3130	7,668.5					3130	7,668.5	
C-런너(perforated)	102*45*0.5t	M	0.87	2059	1,791.3					2059	1,791.3	
그라스울	24K 50T	M2	1.05	3120	3,276					3120	3,276	
석고보드 설치	건식벽체, 2P, 3.6m 이하, 일반, 방수, 차음, 방화 15mm이하	m2	2			9336	18,672			9336	18,672	
경량철골틀 설치	건식벽체, C-100초과(또는 W-100초과, CH형)	m2	1			7613	7,613			7613	7,613	
단열재(흡음재) 설치	건식벽체, 50mm이하, (유리면, 발포폴리스티렌 등)	m2	1			3925	3,925			3925	3,925	
잡자재비	재료비의 10%	식	1	1273.5	1,273.5					1273.5	1,273.5	
공구손료	노무비의 3%	식	1	346.1	346.1					346.1	346.1	
합 계					29,912		30,210				60,122	
AOM210500D04 DRY WALL "[D4]" 차음(평)GB12.5t*양면*1겹+고강도(평)GB12.5t*한면*1겹+차음(테파)GB12.5t*한면*1겹+GW50t+W-100*50*0.5t M2 (호표 113)												
석고보드	석고보드, 평보드, 차음, 12.5*900*1800mm(㎡)	M2	3.15	3704	11,667.6					3704	11,667.6	
석고보드	석고보드, 평보드, 방수, 12.5*900*1800mm(㎡)	M2	1.05	6012	6,312.6					6012	6,312.6	
W-스터드	100*45*0.5t	M	2.45	3130	7,668.5					3130	7,668.5	
C-런너(perforated)	102*45*0.5t	M	0.87	2059	1,791.3					2059	1,791.3	
그라스울	24K 50T	M2	1.05	3120	3,276					3120	3,276	
석고보드 설치	건식벽체, 2P, 3.6m 이하, 일반, 방수, 차음, 방화 15mm이하	m2	2			9336	18,672			9336	18,672	
경량철골틀 설치	건식벽체, C-100초과(또는 W-100초과, CH형)	m2	1			7613	7,613			7613	7,613	
단열재(흡음재) 설치	건식벽체, 50mm이하, (유리면, 발포폴리스티렌 등)	m2	1			3925	3,925			3925	3,925	
잡자재비	재료비의 10%	식	1	1273.5	1,273.5					1273.5	1,273.5	
공구손료	노무비의 3%	식	1	346.1	346.1					346.1	346.1	
합 계					32,335		30,210				62,545	

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
AOM210500D05 DRY WALL "[D5]" 일반(평)GB12.5t*양면*1겹+일반(테파)GB12.5t*양면*1겹+GW50t+C-50*45*0.8t M2 (호표 114)												
석고보드	석고보드, 평보드, 12.5*900*2400mm(㎡)	M2	4.2	3812	16,010.4					3812	16,010.4	
C-STUD	50*45*0.8t	M	2.45	1908	4,674.6					1908	4,674.6	
C-RUNNER	52*45*0.8t	M	0.87	1638	1,425					1638	1,425	
그라스울	24K 50T	M2	1.05	3120	3,276					3120	3,276	
석고보드 설치	건식벽체, 2P, 3.6m 이하,일반, 방수, 차음, 방화 15mm이하	m2	2			9336	18,672			9336	18,672	
경량철골틀 설치	건식벽체, C-100초과(또는 W-100초과, CH형)	m2	1			7613	7,613			7613	7,613	
단열재(흡음재) 설치	건식벽체, 50mm이하, (유리면, 발포폴리스티렌 등)	m2	1			3925	3,925			3925	3,925	
잡자재비	재료비의 10%	식	1	937.5	937.5					937.5	937.5	
공구손료	노무비의 3%	식	1	346.1	346.1					346.1	346.1	
합 계					26,669		30,210				56,879	
AOC21200F006 DRY WALL "[DL1]" 일반(평)GB9.5t*한면*1겹+일반(테파)GB12.5t*한면*1겹+압출법보온판1호60t+Z-60*50*80*0.5t M2 (호표 115)												
DRY WALL "[DL1]"	일반(평)GB9.5t*한면*1겹+일반(테파)GB12.5t*한면*1겹+압출법보	M2	1	11343	11,343	16949	16,949			28292	28,292	호표 469
압출발포폴리스티렌단열재	압출발포폴리스티렌단열재, 압출, 0.03, 60mm	M2	1.05	7598	7,977.9					7598	7,977.9	
단열재 공간넣기	100mm이하	M2	1			6397	6,397			6397	6,397	호표 470
공구손료	노무비의 3%	식	1	191.9	191.9					191.9	191.9	
잡자재비	재료비의 10%	식	1	797.7	797.7					797.7	797.7	
합 계					20,310		23,346				43,656	
AOM210500DL2 DRY WALL "[DL2]" 일반(평)GB9.5t*한면*1겹+일반(테파)GB12.5t*한면*1겹+C-60*45*0.8t M2 (호표 116)												
석고보드	석고보드, 평보드, 9.5*900*2400mm(㎡)	M2	1.05	2673	2,806.6					2673	2,806.6	
석고보드	석고보드, 평보드, 12.5*900*2400mm(㎡)	M2	1.05	3812	4,002.6					3812	4,002.6	
C-STUD	60*45*0.8t	M	2.45	1170	2,866.5					1170	2,866.5	
C-RUNNER	62*40*0.8t	M	0.87	1015	883					1015	883	
석고보드 설치	건식벽체, 2P, 3.6m 이하,일반, 방수, 차음, 방화 15mm이하	m2	1			9336	9,336			9336	9,336	
경량철골틀 설치	건식벽체, C-100초과(또는 W-100초과, CH형)	m2	1			7613	7,613			7613	7,613	

품 명	규 격	단 위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
단열재(흡음재) 설치	건식벽체, 50mm이하, (유리면, 발포폴리스티렌 등)	m2	1			3925	3,925			3925	3,925	
잡자재비	재료비의 10%	식	1	374.9	374.9					374.9	374.9	
공구손료	노무비의 3%	식	1	346.1	346.1					346.1	346.1	
합 계					11,279		20,874				32,153	
AOC21200F008 DRY WALL "[DL3]" 메쉬보강시멘트보드 (평)GB12.5t*한면*1겹+압출법보온판1호60t+Z-60*50*80*0.5t M2 (호표 117)												
DRY WALL "[DL3]"	메쉬보강시멘트보드(평)GB12.5t*한면*1겹+압출법보온판1호60t+Z-	M2	1	27759	27,759	13448	13,448			41207	41,207	호표 471
압출발포폴리스티렌단열재	압출발포폴리스티렌단열재, 압출, 0.03, 60mm	M2	1.05	7598	7,977.9					7598	7,977.9	
단열재 공간넣기	100mm이하	M2	1			6397	6,397			6397	6,397	호표 470
공구손료	노무비의 3%	식	1	191.9	191.9					191.9	191.9	
잡자재비	재료비의 10%	식	1	797.7	797.7					797.7	797.7	
합 계					36,726		19,845				56,571	
AOC21200F009 DRY WALL "[DL4]" 일반(평)GB9.5t*한면*1겹+일반(테파)GB12.5t*한면*1겹+압출법보온판1호100t+Z-100*50*80*0.5t M2 (호표 118)												
DRY WALL "[DL4]"	일반(평)GB9.5t*한면*1겹+일반(테파)GB12.5t*한면*1겹+압출법보	M2	1	13948	13,948	16949	16,949			30897	30,897	호표 472
압출발포폴리스티렌단열재	압출발포폴리스티렌단열재, 압출, 0.03, 100mm	M2	1.05	12664	13,297.2					12664	13,297.2	
단열재 공간넣기	100mm이하	M2	1			6397	6,397			6397	6,397	호표 470
공구손료	노무비의 3%	식	1	191.9	191.9					191.9	191.9	
잡자재비	재료비의 10%	식	1	1329.7	1,329.7					1329.7	1,329.7	
합 계					28,766		23,346				52,112	
AOC21200G001 DRY WALL "[DL5]" 메쉬보강시멘트보드 (평)GB12.5t*한면*1겹+압출법보온판1호100t+Z-100*50*80*0.5t M2 (호표 119)												
DRY WALL "[DL5]"	메쉬보강시멘트보드(평)GB12.5t*한면*1겹+압출법보온판1호100t+Z	M2	1	30363	30,363	13448	13,448			43811	43,811	호표 473
압출발포폴리스티렌단열재	압출발포폴리스티렌단열재, 압출, 0.03, 100mm	M2	1.05	12664	13,297.2					12664	13,297.2	
단열재 공간넣기	100mm이하	M2	1			6397	6,397			6397	6,397	호표 470
공구손료	노무비의 3%	식	1	191.9	191.9					191.9	191.9	
잡자재비	재료비의 10%	식	1	1329.7	1,329.7					1329.7	1,329.7	
합 계					45,181		19,845				65,026	

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
AOM210500DL6 DRY WALL "[DL6]" 메쉬보강시멘트보드 (평)GB12.5t*한면*1겹+C-50*45*0.8t M2 (호표 120)												
듀락(메쉬보강시멘트보드)	12.5X1220X2440	M2	1.05	22500	23,625					22500	23,625	
C-STUD	50*45*0.8t	M	2.45	1570	3,846.5					1570	3,846.5	
C-RUNNER	52*45*0.8t	M	0.87	1206	1,049.2					1206	1,049.2	
석고보드 설치	건식벽체, 1P, 3.6m 이하, 일반, 방수, 차음, 방화 15mm이하	m2	1			5835	5,835			5835	5,835	
경량철골틀 설치	건식벽체, C-100초과(또는 W-100초과, CH형)	m2	1			7613	7,613			7613	7,613	
잡자재비	재료비의 10%	식	1	489.5	489.5					489.5	489.5	
공구손료	노무비의 3%	식	1	228.3	228.3					228.3	228.3	
합 계					29,238		13,448				42,686	
AOC21200G003 DRY WALL "[DL7]" 일반(평)GB9.5t*한면*1겹+일반(테파)GB12.5t*한면*1겹+발수GW160t+Z-100*50*80*0.5t M2 (호표 121)												
DRY WALL "[DL7]"	일반(평)GB9.5t*한면*1겹+일반(테파)GB12.5t*한면*1겹+발수GW16	M2	1	42581	42,581	16949	16,949			59530	59,530	호표 474
보통인부	일반공사 직종	인	0.02			148510	2,970.2			148510	2,970.2	
합 계					42,581		19,919				62,500	
AOD112120100 압출발포폴리스티렌 공간넣기 벽,100mm,1호 M2 (호표 122)												
압출발포폴리스티렌단열재	압출발포폴리스티렌단열재, 압출, 0.03, 100mm	M2	1.1	12664	13,930.4					12664	13,930.4	
초산비닐계접착제	초산비닐계접착제, 스티로폼, 양면	kg	0.035	2842	99.4					2842	99.4	
단열재 공간넣기	100mm 이하	M2	1			6397	6,397			6397	6,397	호표 475
합 계					14,029		6,397				20,426	
AOD112330061 발수글라스울(벽) 160mm(48K) M2 (호표 123)												
글라스울 워터프리	48K×160T	M2	1.05	19169	20,127.4					19169	20,127.4	
투습은박페이싱		M2	1.05	1680	1,764					1680	1,764	
화 스 너	160mm	EA	6.3	208	1,310.4					208	1,310.4	
조인트 테이프		M	1.05	19	19.9					19	19.9	
단열재 접착제 붙이기	200mm 이하, 벽	M2	1			14684	14,684			14684	14,684	호표 476
합 계					23,221		14,684				37,905	

품 명	규 격	단 위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
AOD112330060 압출법보온판(접착제붙이기 - 벽) 벽,60mm,1호 M2 (호표 124)												
압출발포폴리스티렌단열재	압출발포폴리스티렌단열재, 압출, 0.03, 60mm	M2	1.1	7598	8,357.8					7598	8,357.8	
초산비닐계접착제	초산비닐계접착제, 스티로폼, 암면	kg	0.3	2842	852.6					2842	852.6	
단열재 접착제 붙이기	100mm 이하, 벽	M2	1			13883	13,883			13883	13,883	호표 477
합 계					9,210		13,883				23,093	
AOD11243D003 경질우레탄단열재(콘크리트타설부착 - 보측면) 70mm,2종2호 M2 (호표 125)												
경질우레탄단열재	70MM,2종2호	M2	1.1	19600	21,560					19600	21,560	
단열재 콘크리트타설 부착(벽 및 바닥)	100mm 이하	M2	1	174	174	8721	8,721			8895	8,895	호표 478
합 계					21,734		8,721				30,455	
AOD11243D004 경질우레탄단열재(콘크리트타설부착 - 보밀면) 70mm,2종2호 M2 (호표 126)												
경질우레탄단열재	70MM,2종2호	M2	1.1	19600	21,560					19600	21,560	
단열재 콘크리트타설 부착(벽 및 바닥)	100mm 이하	M2	1	174	174	8721	8,721			8895	8,895	호표 478
합 계					21,734		8,721				30,455	
AOD11243D005 경질우레탄단열재(콘크리트타설부착 - 보측면) 110mm,2종2호 M2 (호표 127)												
경질우레탄단열재	110MM,2종2호	M2	1.1	30800	33,880					30800	33,880	
단열재 콘크리트타설 부착(벽 및 바닥)	200mm 이하	M2	1	181	181	9087	9,087			9268	9,268	호표 479
합 계					34,061		9,087				43,148	
AOD11243D006 경질우레탄단열재(콘크리트타설부착 - 보밀면) 110mm,2종2호 M2 (호표 128)												
경질우레탄단열재	110MM,2종2호	M2	1.1	30800	33,880					30800	33,880	
단열재 콘크리트타설 부착(벽 및 바닥)	200mm 이하	M2	1	181	181	9087	9,087			9268	9,268	호표 479
합 계					34,061		9,087				43,148	
AOD11243D007 경질우레탄단열재(콘크리트타설부착 - 보측면) 150mm,2종2호 M2 (호표 129)												
경질우레탄단열재	150MM,2종2호	M2	1.1	42000	46,200					42000	46,200	
단열재 콘크리트타설 부착(벽 및 바닥)	200mm 이하	M2	1	181	181	9087	9,087			9268	9,268	호표 479
합 계					46,381		9,087				55,468	

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
AOD11243D008 경질우레탄단열재 (콘크리트타설부착 - 보밀면) 150mm,2종2호 M2 (호표 130)												
경질우레탄단열재	150MM,2종2호	M2	1.1	42000	46,200					42000	46,200	
단열재 콘크리트타설 부착(벽 및 바닥)	200mm 이하	M2	1	181	181	9087	9,087			9268	9,268	호표 479
합 계					46,381		9,087				55,468	
AOD112420110 압출발포폴리스티렌 콘크리트타설 부착 벽,100mm,1호 M2 (호표 131)												
압출발포폴리스티렌단열재	압출발포폴리스티렌단열재, 압출, 0.03, 110mm	M2	1.1	13931	15,324.1					13931	15,324.1	
단열재 콘크리트타설 부착(벽 및 바닥)	200mm 이하	M2	1	181	181	9087	9,087			9268	9,268	호표 479
합 계					15,505		9,087				24,592	
AOD122440A01 경질우레탄단열재 (DECK 접착제붙이기 - 천장) 70mm,2종2호 M2 (호표 132)												
경질우레탄단열재	70MM,2종2호	M2	1.1	19600	21,560					19600	21,560	
초산비닐계접착제	초산비닐계접착제, 스티로폼, 양면	kg	0.35	2842	994.7					2842	994.7	
단열재 접착제 붙이기	100mm 이하, 천장	M2	1			16642	16,642			16642	16,642	호표 480
합 계					22,554		16,642				39,196	
AOD122440A02 경질우레탄단열재 (DECK 접착제붙이기 - 천장) 110mm,2종2호 M2 (호표 133)												
경질우레탄단열재	110MM,2종2호	M2	1.1	30800	33,880					30800	33,880	
초산비닐계접착제	초산비닐계접착제, 스티로폼, 양면	kg	0.35	2842	994.7					2842	994.7	
단열재 접착제 붙이기	200mm 이하, 천장	M2	1			17660	17,660			17660	17,660	호표 481
합 계					34,874		17,660				52,534	
AOD122440A03 경질우레탄단열재 (DECK 접착제붙이기 - 천장) 150mm,2종2호 M2 (호표 134)												
경질우레탄단열재	150MM,2종2호	M2	1.1	42000	46,200					42000	46,200	
초산비닐계접착제	초산비닐계접착제, 스티로폼, 양면	kg	0.35	2842	994.7					2842	994.7	
단열재 접착제 붙이기	200mm 이하, 천장	M2	1			17660	17,660			17660	17,660	호표 481
합 계					47,194		17,660				64,854	
AOD132020081 압출발포폴리스티렌 슬래브 위 깔기 85mm,1호 M2 (호표 135)												
압출발포폴리스티렌단열재	압출발포폴리스티렌단열재, 압출, 0.03, 85mm	M2	1.05	10764	11,302.2					10764	11,302.2	

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
초산비닐계접착제	초산비닐계접착제, 스티로폼, 암면	kg		2842						2842		
단열재 슬래브 위 깔기	100mm 이하	M2	1			2620	2,620			2620	2,620	호표 482
합 계					11,302		2,620				13,922	
AOD311000030 방습필름 설치 - 바닥 폴리에틸렌필름, 두께, 0.03mm, 1겹 M2 (호표 136)												
폴리에틸렌필름	폴리에틸렌필름, 두께, 0.03mm	M2	1.15	166	190.9					166	190.9	
방습필름 설치	바닥	M2	1			1236	1,236			1236	1,236	호표 483
합 계					190		1,236				1,426	
AOD311000100 방습필름 설치 - 바닥 폴리에틸렌필름, 두께, 0.1mm, 1겹 M2 (호표 137)												
폴리에틸렌필름	폴리에틸렌필름, 두께, 0.10mm	M2	1.15	441	507.1					441	507.1	
방습필름 설치	바닥	M2	1			1236	1,236			1236	1,236	호표 483
합 계					507		1,236				1,743	
AOD312000100 방습필름 설치 - 바닥 폴리에틸렌필름, 두께, 0.1mm, 2겹 M2 (호표 138)												
폴리에틸렌필름	폴리에틸렌필름, 두께, 0.10mm	M2	2.3	441	1,014.3					441	1,014.3	
방습필름 설치	바닥	M2	1			1236	1,236			1236	1,236	호표 483
합 계					1,014		1,236				2,250	
AOD3220001Q8 장비패드주위"방진패드 THK25,바닥 M2 (호표 139)												
방진고무판	25mm	M2	1.05	52500	55,125					52500	55,125	
아스팔트	유제RS(C)-1,2,3,4,P/K(200 ℓ)	L	1.8	1760	3,168					1760	3,168	
단열재 콘크리트타설 부착(벽 및 바닥)	50mm 이하	M2	1	158	158	7920	7,920			8078	8,078	호표 484
합 계					58,451		7,920				66,371	
AOD3220001Q7 장비패드주위"방진패드 THK25,벽 M2 (호표 140)												
방진고무판	25mm	M2	1.05	52500	55,125					52500	55,125	
아스팔트	유제RS(C)-1,2,3,4,P/K(200 ℓ)	L	1.8	1760	3,168					1760	3,168	
단열재 콘크리트타설 부착(벽 및 바닥)	50mm 이하	M2	1	158	158	7920	7,920			8078	8,078	호표 484
합 계					58,451		7,920				66,371	

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
A0D322000A05 장비패드주위"압출법보온판1호 벽,20t M2 (호표 141)												
압출발포폴리스티렌 콘크리트타설 부착	비중 0.03, 20mm	M2	1	2943	2,943	7920	7,920			10863	10,863	호표 485
합 계					2,943		7,920				10,863	
A0D322000A06 장비패드주위"무근접합부완충재 벽,20t M2 (호표 142)												
압출발포폴리스티렌 콘크리트타설 부착	비중 0.03, 20mm	M2	1	2943	2,943	7920	7,920			10863	10,863	호표 485
합 계					2,943		7,920				10,863	
A0L111000001 파라펫 하부 스티로폴 H300*20t M (호표 143)												
압출발포폴리스티렌 콘크리트타설 부착	비중 0.03, 20mm	M2	1	2943	2,943	7920	7,920			10863	10,863	호표 485
합 계					2,943		7,920				10,863	
A1A450101001 바닥후로링 깔기 단풍나무후로링22T[사급] M2 (호표 144)												
북미원목단풍나무	22*60*1800 UV도장	M2	1.03	78000	80,340					78000	80,340	
마루널 설치	마루널 t22*w60mm 기준	M2	1	637	637	15931	15,931			16568	16,568	호표 486
합 계					80,977		15,931				96,908	
A1A450101002 무대철구조설치 공사 내수합판12T+ㄱ-각파이프 M2 (호표 145)												
내수합판	내수합판, 1급, 12*1220*2440mm	M2	1.05	11496	12,070.8					11496	12,070.8	
마루바탕 설치	합판 깔기 기준	M2	1			7031	7,031	281	281	7312	7,312	호표 487
각파이프설치	ㄱ-50*50*1.5. 방청	M	6.8	4581	31,150.8	11535	78,438			16116	109,588.8	호표 488
합 계					43,221		85,469		281		128,971	
A1A450101003 무대계단설치 T30*W300*L1500 개소 (호표 146)												
판재	판재, 라왕, 일반	재	30.24	6152	186,036.4					6152	186,036.4	
각재	각재, 미송	재	4.5	2288	10,296					2288	10,296	
연마지	연마지, #120~180, 230*280mm	장	0.8	211	168.8					211	168.8	
바니쉬		L	0.12	87200	10,464					87200	10,464	
건축목공	일반공사 직종	인	0.6			237273	142,363.8			237273	142,363.8	
보통인부	일반공사 직종	인	0.2			148510	29,702			148510	29,702	

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
연마공	일반공사 직종	인	0.03			175326	5,259.7			175326	5,259.7	
도장공	일반공사 직종	인	0.15			229273	34,390.9			229273	34,390.9	
합 계					206,965		211,716				418,681	
AIA450101004 장애인램프설치 각파이프틀+합판12t(W:1500) M2 (호표 147)												
무대철구조설치 공사	내수합판12T+□-각파이프	M2	1	43221	43,221	85469	85,469	281	281	128971	128,971	호표 145
합 계					43,221		85,469		281		128,971	
AIA450101005 마루귀틀설치 라왕60*90, 바니쉬마감 M (호표 148)												
각재	각재, 미송	재	1.75	2288	4,004					2288	4,004	
연마지	연마지, #120~180, 230*280mm	장	0.08	211	16.8					211	16.8	
바니쉬		L	0.03	87200	2,616					87200	2,616	
마루귀틀 설치		M	1			14536	14,536	290	290	14826	14,826	호표 489
연마공	일반공사 직종	인	0.015			175326	2,629.8			175326	2,629.8	
도장공	일반공사 직종	인	0.02			229273	4,585.4			229273	4,585.4	
합 계					6,636		21,751		290		28,677	
ADH30030F003 콘트롤조인트/내부 콘크리트+SAW CUT+SEALANT CAULKING M (호표 149)												
방수공	일반공사 직종	인	0.005			184934	924.6			184934	924.6	
보통인부	일반공사 직종	인	0.001			148510	148.5			148510	148.5	
공구손료	노무비의 2%	식	1	21.4	21.4					21.4	21.4	
커터(콘크리트 및 아스팔트용)	320 400mm	HR	0.017	11948	203.1	29239	497	1803	30.6	42990	730.7	호표 490
실란트코킹	5*5(우레탄계)	M	1	173	173	3497	3,497			3670	3,670	호표 491
합 계					397		5,067		30		5,494	
ADH30030F004 콘트롤조인트/외부 콘크리트+SAW CUT+SEALANT CAULKING M (호표 150)												
방수공	일반공사 직종	인	0.005			184934	924.6			184934	924.6	
보통인부	일반공사 직종	인	0.001			148510	148.5			148510	148.5	
공구손료	노무비의 2%	식	1	21.4	21.4					21.4	21.4	

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
커터(콘크리트 및 아스팔트용)	320 400mm	HR	0.017	11948	203.1	29239	497	1803	30.6	42990	730.7	호표 490
실란트코킹	5*5(우레탄계)	M	1	173	173	3497	3,497			3670	3,670	호표 491
합 계					397		5,067		30		5,494	
ADH30030F005 신축줄눈/내부 아스팔트+JOINT FILLER+SEALANT CAULKING+15t경질스치로폼+PVC줄눈받침대 M (호표 151)												
신축이음채움재	신축이음채움재, 가교발포PE, 20*80mm(#0.09)	M	1.05	720	756					720	756	
줄눈 설치		M	1			1073	1,073			1073	1,073	호표 492
실란트코킹	15*20(우레탄계)	M	1	2077	2,077	3674	3,674			5751	5,751	호표 493
압출발포폴리스티렌 콘크리트타설 부착	비중 0.03, 20mm	M2	0.04	2943	117.7	7920	316.8			10863	434.5	호표 485
잡재료	합계의 5%	식	1	400.7	400.7					400.7	400.7	
합 계					3,351		5,063				8,414	
ADH30030F007 신축줄눈/외부 아스팔트+JOINT FILLER+SEALANT CAULKING+15t경질스치로폼+PVC줄눈받침대 M (호표 152)												
신축이음채움재	신축이음채움재, 가교발포PE, 20*80mm(#0.09)	M	1.05	720	756					720	756	
줄눈 설치		M	1			1073	1,073			1073	1,073	호표 492
실란트코킹	15*20(우레탄계)	M	1	2077	2,077	3674	3,674			5751	5,751	호표 493
압출발포폴리스티렌 콘크리트타설 부착	비중 0.03, 20mm	M2	0.04	2943	117.7	7920	316.8			10863	434.5	호표 485
잡재료	합계의 5%	식	1	400.7	400.7					400.7	400.7	
합 계					3,351		5,063				8,414	
ADH42010300A 지수판설치 PVC, H200*5t M (호표 153)												
폴리염화비닐지수판	폴리염화비닐지수판, 200*5mm	M	1.04	2760	2,870.4					2760	2,870.4	
PVC용접봉	PVC용접봉, ϕ 2.6mm	kg	0.042	5000	210					5000	210	
철선	철선, 어닐링, ϕ 4.0mm	kg	0.21	1270	266.7					1270	266.7	
지수판	200*5	M	1	526	526	16993	16,993			17519	17,519	
합 계					3,873		16,993				20,866	
AHI000020135 우레탄복합방수 바닥,비노출 M2 (호표 154)												
우레탄프라이머	접착용 16KG	L	0.1	4000	400					4000	400	

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
고무아스팔트시트	T=2.0mm, 1m*15m	M2	1.05	8500	8,925					8500	8,925	
폴리우레탄	조인트용	KG	0.6	5900	3,540					5900	3,540	
논탈우레탄	조인트, 중도제, 28kg	KG	1.8	6300	11,340					6300	11,340	
부직포	바닥용, 0.1m*100m	M	1.2	650	780					650	780	
우레탄 희석제	15kg	KG	0.1	2750	275					2750	275	
잡재료	주재료비의 3%	식	1	757.8	757.8					757.8	757.8	
방수공	일반공사 직종	인	0.03			184934	5,548			184934	5,548	
보통인부	일반공사 직종	인	0.03			148510	4,455.3			148510	4,455.3	
합 계					26,017		10,003				36,020	
AH1000020138 우레탄복합방수 벽,비노출 M2 (호표 155)												
우레탄프라이머	접착용 16KG	L	0.3	4000	1,200					4000	1,200	
폴리우레탄	벽체용, 12kg	KG	2.6	6500	16,900					6500	16,900	
우레탄 탑코트	상도재, 20kg	KG	0.3	7200	2,160					7200	2,160	
부직포	벽체용, 0.2m*50m	M	2.4	650	1,560					650	1,560	
우레탄 희석제	15kg	KG	0.1	2750	275					2750	275	
잡재료	주재료비의 3%	식	1	662.8	662.8					662.8	662.8	
방수공	일반공사 직종	인	0.032			184934	5,917.8			184934	5,917.8	
보통인부	일반공사 직종	인	0.032			148510	4,752.3			148510	4,752.3	
합 계					22,757		10,670				33,427	
AHC1115310K2 코너 탄성도막방수보강 W:300 M (호표 156)												
우레탄도막방수	벽, 비노출 3MM	m ²	0.3	17896	5,368.8	19380	5,814			37276	11,182.8	
합 계					5,368		5,814				11,182	
AHF11100010S 수밀코킹(실리콘) 삼각, 5mm이하, 방균용 M (호표 157)												
실링재	실링재, 실리콘, 비초산, 방균용	L	0.015	16228	243.4					16228	243.4	
수밀코킹	삼각 / 폭 15mm이하	m	1			3140	3,140			3140	3,140	

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
모래	(별도)	M3	0.01									
합 계					2,349		10,000				12,349	
AHJ000100011 바닥용 배수판 설치 730*2200*45T M2 (호표 164)												
배수판설치	730*2200*45T	M2	1	4850	4,850					4850	4,850	
바닥용 배수판 설치	지하층 바닥용	m ²	1			2319	2,319			2319	2,319	
합 계					4,850		2,319				7,169	
AHJ000100012 벽체배수판설치 500*500*60 M2 (호표 165)												
베이스판	500*500*60	매	4	1500	6,000					1500	6,000	
디자인판	167*167*10	매	36	290	10,440					290	10,440	
벽체용 배수판 설치	타정방식	m ²	1	278	278	9279	9,279			9557	9,557	
합 계					16,718		9,279				25,997	
AHM100100010 단열배수판설치 80mm,이격단열재(단열배수판20mm이격,경질우레탄폼보온판1종2호) M2 (호표 166)												
단열배수판	90mm	M2	1	24000	24,000					24000	24,000	
바닥용 배수판 설치	지하층 바닥용	m ²	1			2319	2,319			2319	2,319	
합 계					24,000		2,319				26,319	
AHJ00010000S 방수층 보호재 깔기 바닥 5mm M2 (호표 167)												
방수층 보호재	5mm	M2	1.2	4000	4,800					4000	4,800	
방수층 보호재/발포PE 설치	바닥	m ²	1			2476	2,476			2476	2,476	
합 계					4,800		2,476				7,276	
AHJ000100021 방수보호판(ABS수지) H230 M (호표 168)												
방수보호판넬	230x750x8T(ABS수지)	M	1	9500	9,500					9500	9,500	
코너재	55*75*3T	EA	1	500	500					500	500	
칼블럭	평나사못 포함	EA	4	100	400					100	400	
코킹재	외장용(우레탄계열)	M	0.5	5000	2,500					5000	2,500	
방수층보호재 붙임	발포 PE시트, 수직부	M2	0.23			3701	851.2			3701	851.2	호표 496

품 명	규 격	단 위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
합 계					12,900		851				13,751	
AHF34280101S 장비패드주위"실란트코킹 20*20(우레탄계) M (호표 169)												
실링재	실링재, 폴리우레탄	L	0.48	5771	2,770					5771	2,770	
수밀코킹	사각 / 폭 15-25mm이하	m	1			3674	3,674			3674	3,674	
합 계					2,770		3,674				6,444	
AKB100030231 선홈통 설치 127.0mm, 스테인리스관 M (호표 170)												
기계구조용스테인리스강관	기계구조용스테인리스강관, ㄱ 127.0*1.2mm	M	1.05	22154	23,261.7					22154	23,261.7	
금속 선홈통 설치	150mm 이하 기준	M	1	424	424	21212	21,212			21636	21,636	호표 497
합 계					23,685		21,212				44,897	
AKB421001000 스텐 상자홈통 설치 250*250*250*1.5t EA (호표 171)												
스테인리스강판	스테인리스강판, STS304, 1.5mm	kg	4.9	4534	22,216.6					4534	22,216.6	
잡철물 제작 및 설치	현장제작 설치, 경량철재	kg	4.5	355	1,597.5	5927	26,671.5			6282	28,269	호표 498
합 계					23,814		26,671				50,485	
AKC120040000 루프드레인 설치 수직형, D125mm 개소 (호표 172)												
루프드레인	루프드레인, ISRD1610, 125mm	개	1	127978	127,978					127978	127,978	
잡재료	재료비의 2%	식	1	2559.5	2,559.5					2559.5	2,559.5	
루프드레인 설치		개소	1			40397	40,397			40397	40,397	호표 499
합 계					130,537		40,397				170,934	
AKC120050000 루프드레인 설치 수직형, D150mm 개소 (호표 173)												
루프드레인	루프드레인, ISRD1610, 150mm	개	1	150489	150,489					150489	150,489	
잡재료	재료비의 2%	식	1	3009.7	3,009.7					3009.7	3,009.7	
루프드레인 설치		개소	1			40397	40,397			40397	40,397	호표 499
합 계					153,498		40,397				193,895	
AKC220040000 루프드레인 설치 L형, D125mm 개소 (호표 174)												
루프드레인	루프드레인, L형, ISRD8570, 125mm	개	1	129256	129,256					129256	129,256	

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
잡재료	재료비의 2%	식	1	2585.1	2,585.1					2585.1	2,585.1	
루프드레인 설치		개소	1			40397	40,397			40397	40,397	호표 499
합 계					131,841		40,397				172,238	
AGJ00120230S 창호틀용비드 몰탈스토퍼 아연도비드 M (호표 175)												
코너비드	코너비드, 아연도금, 스톱, 10mm	M	1	450	450					450	450	
비드설치		m	1	82	82	3991	3,991			4073	4,073	
합 계					532		3,991				4,523	
AGJ00120200S 미장용아연도코너비드 아연도코너비드(OUT) M (호표 176)												
코너비드	코너비드, 아연도금, 코너, 50*50mm	M	1	509	509					509	509	
비드설치		m	1	82	82	3991	3,991			4073	4,073	
합 계					591		3,991				4,582	
AGJ004421000 타일벽코너가드 스테인리스 1.2t*30*30(코킹 5*5) M (호표 177)												
일반구조용압연강판	일반구조용압연강판, 1.6mm	kg	1.2434	1221	1,518.1					1221	1,518.1	
스테인리스강판	스테인리스강판, STS304, 1.2mm	kg	0.942	4611	4,343.5					4611	4,343.5	
잡철물 제작 및 설치	현장제작 설치, 일반철재	kg	1.13	364	411.3	4560	5,152.8			4924	5,564.1	호표 457
잡철물 제작 및 설치	현장제작 설치, 경량철재	kg	0.856	355	303.8	5927	5,073.5			6282	5,377.3	호표 498
수밀코킹(실리콘)	삼각, 5mm이하, 방균용	M	2	243	486	3140	6,280			3383	6,766	호표 157
철강설	철강설, 고철, 작업설부산물	kg	-0.079	444	-35					444	-35	
철강설	철강설, 스텐레스, 작업설부산물	kg	-0.06	1850	-111					1850	-111	
합 계					6,916		16,506				23,422	
AJB301110A03 스테인리스사다리 W:450, D25.4STS PIPE@300,H:1750 EA (호표 178)												
스테인리스사다리	W:450*150	EA	6	3980	23,880	2920	17,520			6900	41,400	호표 500
합 계					23,880		17,520				41,400	
AJB301110A05 스테인리스사다리 W:450, D25.4STS PIPE@300,H:1900 EA (호표 179)												
스테인리스사다리	W:450*150	EA	7	3980	27,860	2920	20,440			6900	48,300	호표 500

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
합 계					27,860		20,440				48,300	
AJB301110A06 스테인리스사다리 W:600, D38.1*1.5tSTSPIPE+D26*1.5tSTSPIPE@300+등보호가드 (50*6tFB+40*6tFB),H:3900 EA (호표 180)												
스테인리스사다리	W:600, D38.1+25.4*2t	M	5	32751	163,755	27095	135,475			59846	299,230	호표 503
합 계					163,755		135,475				299,230	
AJB3012100J1 스테인리스사다리/C-TYPE W:800, D38*1.5t+D26*1.5t@300, H1000 개 (호표 181)												
스테인리스사다리	W:800, D38.1+25.4*2t	M	1	34962	34,962	29831	29,831			64793	64,793	호표 504
합 계					34,962		29,831				64,793	
AJD00000006S 와이어메시 바닥 깔기 #8-150*150 M2 (호표 182)												
용접철망	용접철망, 와이어메시, #8-150*150	M2	1.16	2101	2,437.1					2101	2,437.1	
잡재료	주재료비의 3%	식	1	73.1	73.1					73.1	73.1	
와이어메쉬		m ²	1	20	20	960	960			980	980	
합 계					2,530		960				3,490	
AJG31210F004 스틸점검구두경 무늬강판, 700*700*4.5t+L-40*40*4+L-50*50*5+D13환봉손잡이 개 (호표 183)												
무늬강판	무늬강판, 4.5mm	kg	19.958	1354	27,023.1					1354	27,023.1	
ㄱ형강	ㄱ형강, 등변, 50*50*4mm	kg	20.563	1227	25,230.8					1227	25,230.8	
ㄱ형강	ㄱ형강, 등변, 25*25*3mm	kg	2.6608	1227	3,264.8					1227	3,264.8	
일반봉강	일반봉강, SS400, f 13mm	kg	0.4258	1240	527.9					1240	527.9	
잡철물 제작 및 설치	현장제작 설치, 일반철재	kg	40.6671	364	14,802.8	4560	185,441.9			4924	200,244.7	호표 457
방청페인트(보칠)	철재면, 1회	M2	2.8021	658	1,843.7	3415	9,569.1			4073	11,412.8	호표 458
조합페인트(보칠)	철재면, 2회 1급	M2	2.8021	1148	3,216.8	6966	19,519.4			8114	22,736.2	호표 505
철강설	철강설, 고철, 작업설부산물	kg	-2.6465	444	-1,175					444	-1,175	
합 계					74,734		214,530				289,264	
AJG31210F005 스틸점검구두경 무늬강판, 1000*1000*4.5t+L-40*40*4+L-50*50*5+D13환봉손잡이 개 (호표 184)												
무늬강판	무늬강판, 4.5mm	kg	40.7308	1354	55,149.5					1354	55,149.5	
ㄱ형강	ㄱ형강, 등변, 50*50*4mm	kg	25.704	1227	31,538.8					1227	31,538.8	

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
ㄱ형강	ㄱ형강, 등변, 25*25*3mm	kg	3.3261	1227	4,081.1					1227	4,081.1	
일반봉강	일반봉강, SS400, ϕ 13mm	kg	0.4258	1240	527.9					1240	527.9	
잡철물 제작 및 설치	현장제작 설치, 일반철재	kg	65.081	364	23,689.4	4560	296,769.3			4924	320,458.7	호표 457
방청페인트(보칠)	철재면, 1회	M2	3.8987	658	2,565.3	3415	13,314			4073	15,879.3	호표 458
조합페인트(보칠)	철재면, 2회 1급	M2	3.8987	1148	4,475.7	6966	27,158.3			8114	31,634	호표 505
철강설	철강설, 고철, 작업설부산물	kg	-4.5951	444	-2,040.2					444	-2,040.2	
합 계					119,987		337,241				457,228	
AJG31210F007 스틸점검구두경/장비반입구두경 W:3800*3250+6t철판+3t철판+45*75각파이프+5t방진 고무PAD(W:100)+L-100*100*10, 유리섬유충진, D16손잡이 EA (호표 185)												
장비반입구두경	3250*3800	EA	1	10300000	10,300,000					10300000	10,300,000	
보통인부	일반공사 직종	인	1			148510	148,510			148510	148,510	
특별인부	일반공사 직종	인	1			187435	187,435			187435	187,435	
합 계					10,300,000		335,945				10,635,945	
AJG31310F005 스틸점검구두경 아연GT, 1000*1000. I-44*5*3+L-50*50*5t+口-6*6@100 개 (호표 186)												
스틸그레이팅	스틸그레이팅, 집배수용, I-50*5*3, 995*500(t14)	M2	1	140700	140,700					140700	140,700	
ㄱ형강	ㄱ형강, 등변, 50*50*4mm	kg	12.852	1227	15,769.4					1227	15,769.4	
평강	평강, t6*38 75mm	kg	8.704	1212	10,549.2					1212	10,549.2	
잡철물 제작 및 설치	현장제작 설치, 일반철재	kg	20.152	364	7,335.3	4560	91,893.1			4924	99,228.4	호표 457
아연도금		kg	19.069	1000	19,069					1000	19,069	
녹막이페인트 보칠(재료비 미포함)	철재면, 1회 2종	M2	0.096	77	7.3	3884	372.8			3961	380.1	호표 506
철강설	철강설, 고철, 작업설부산물	kg	-0.983	444	-436.4					444	-436.4	
녹막이 페인트칠 재료비(20년 품셈기준)	철재면, 1회, 2종	M2	0.096	552	52.9					552	52.9	호표 459
합 계					193,046		92,265				285,311	
AJG333210000 알루미늄환기용그릴/방습벽 390*190*2.0t 개 (호표 187)												
알루미늄 갤러리	불소코팅 2회, 후램 포함, 2.0t	M2	0.0741	165700	12,278.3					165700	12,278.3	
수밀코킹(실리콘)	삼각, 10mm, 창호주위	M	1.16	753	873.4	3140	3,642.4			3893	4,515.8	호표 158

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
창호주위 모르타르 충전		M	1.16	65	75.4	3154	3,658.6			3219	3,734	호표 303
합 계					13,227		7,301				20,528	
AJG333210001 알루미늄점검구/방습벽 벽, T=1.2, 390*190 개 (호표 188)												
스텐창호(헤어라인) - 일반도아	1.2T 900*2100 문틀포함	m ²	0.0741	261489	19,376.3	90875	6,733.8			352364	26,110.1	
수밀코킹(실리콘)	삼각, 10mm, 창호주위	M	1.16	753	873.4	3140	3,642.4			3893	4,515.8	호표 158
창호주위 모르타르 충전		M	1.16	65	75.4	3154	3,658.6			3219	3,734	호표 303
창호철물	푸시버튼	개	1	1000	1,000					1000	1,000	
합 계					21,325		14,034				35,359	
AJG412520A03 PC트랜치 W:200, M (호표 189)												
PC 트랜치	50*200	M	1	8000	8,000					8000	8,000	
보통인부	일반공사 직중	인	0.02			148510	2,970.2			148510	2,970.2	
합 계					8,000		2,970				10,970	
AJG413300A03 트랜치/내부 아연도그레이팅, W260. I-25*5*3t+L-30*30*3t+□-6*6@100 M (호표 190)												
PC 트랜치	50*200	M	1	8000	8,000					8000	8,000	
PC 그레이팅트랜치 커버	철재일반 25T / 50/200용	M	1	22000	22,000					22000	22,000	
보통인부	일반공사 직중	인	0.05			148510	7,425.5			148510	7,425.5	
합 계					30,000		7,425				37,425	
AJG413220001 무소음 트랜치/주차통로 W:300,L-50*50*3 M (호표 191)												
무소음트랜치	W:300	M	1	120000	120,000					120000	120,000	
ㄱ형강	ㄱ형강, 등변, 50*50*4mm	kg	6.426	1227	7,884.7					1227	7,884.7	
평강	평강, t6*38 75mm	kg	3.1086	1212	3,767.6					1212	3,767.6	
평강	평강, t3*19 50mm	kg	1.0008	1212	1,212.9					1212	1,212.9	
잡철물 제작 및 설치	현장제작 설치, 일반철재	kg	9.856	364	3,587.5	4560	44,943.3			4924	48,530.8	호표 457
아연도금		kg	6.426	1000	6,426					1000	6,426	
녹막이페인트 붓칠(재료비 미포함)	철재면, 1회 2중	M2	0.397	77	30.5	3884	1,541.9			3961	1,572.4	호표 506

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
유성페인트 붓칠(재료비 미포함)	철재면, 2회 1급	M2	0.06	207	12.4	10358	621.4			10565	633.8	호표 508
철강설	철강설, 고철, 작업설부산물	kg	-0.476	444	-211.3					444	-211.3	
녹막이 페인트칠 재료비(20년 품셈기준)	철재면, 1회, 2중	M2	0.397	552	219.1					552	219.1	호표 459
유성페인트 붓칠 재료비(20년 품셈기준)	철재면, 2회, 1급	M2	0.06	977	58.6					977	58.6	호표 509
합 계					142,988		47,106				190,094	
AJG430120001 국술훈트랜치/내부 스틸그레이팅, W200+1.5STSPL+L-30*30*5t+L-30*30*3t@250 M (호표 192)												
스텐그레이팅	1-25*5, W200	M	1	74400	74,400					74400	74,400	
스테인리스강판	스테인리스강판, STS304, 2.0mm	kg	2.4424	4458	10,888.2					4458	10,888.2	
평강	평강, t3*19 50mm	kg	1.0008	1212	1,212.9					1212	1,212.9	
잡철물 제작 및 설치	현장제작 설치, 경량철재	kg	2.22	355	788.1	5927	13,157.9			6282	13,946	호표 498
잡철물 제작 및 설치	현장제작 설치, 일반철재	kg	0.91	364	331.2	4560	4,149.6			4924	4,480.8	호표 457
녹막이페인트 붓칠(재료비 미포함)	철재면, 1회 2중	M2	0.077	77	5.9	3884	299			3961	304.9	호표 506
철강설	철강설, 스텐레스, 작업설부산물	kg	-0.155	1850	-286.7					1850	-286.7	
철강설	철강설, 고철, 작업설부산물	kg	-0.064	444	-28.4					444	-28.4	
녹막이 페인트칠 재료비(20년 품셈기준)	철재면, 1회, 2중	M2	0.077	552	42.5					552	42.5	호표 459
합 계					87,353		17,606				104,959	
AJG430110001 트랜치 스테인리스, W200*3t M (호표 193)												
스테인리스강판	스테인리스강판, STS304, 2.0mm	kg	2.4424	4458	10,888.2					4458	10,888.2	
스테인리스강판	스테인리스강판, STS304, 3.0mm	kg	7.937	3873	30,740					3873	30,740	
평강	평강, t3*19 50mm	kg	1.0008	1212	1,212.9					1212	1,212.9	
잡철물 제작 및 설치	현장제작 설치, 경량철재	kg	9.436	355	3,349.7	5927	55,927.1			6282	59,276.8	호표 498
잡철물 제작 및 설치	현장제작 설치, 일반철재	kg	0.91	364	331.2	4560	4,149.6			4924	4,480.8	호표 457
녹막이페인트 붓칠(재료비 미포함)	철재면, 1회 2중	M2	0.077	77	5.9	3884	299			3961	304.9	호표 506
철강설	철강설, 스텐레스, 작업설부산물	kg	-0.66	1850	-1,221					1850	-1,221	
철강설	철강설, 고철, 작업설부산물	kg	-0.064	444	-28.4					444	-28.4	

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
녹막이 페인트칠 재료비(20년 품셈기준)	철재면, 1회, 2중	M2	0.077	552	42.5					552	42.5	호표 459
합 계					45,321		60,375				105,696	
AJG43011F007 트랜치/국솔용 스테인리스, W600*3t+바닥"1.5STSPL+L-30*30*5t M (호표 194)												
스테인리스강판	스테인리스강판, STS304, 2.0mm	kg	2.4424	4458	10,888.2					4458	10,888.2	
스테인리스강판	스테인리스강판, STS304, 3.0mm	kg	15.7014	3873	60,811.5					3873	60,811.5	
평강	평강, t3*19 50mm	kg	1.0008	1212	1,212.9					1212	1,212.9	
잡철물 제작 및 설치	현장제작 설치, 일반철재	kg	17.4043	364	6,335.1	4560	79,363.6			4924	85,698.7	호표 457
방청페인트(보칠)	철재면, 1회	M2	0.0772	658	50.7	3415	263.6			4073	314.3	호표 458
철강설	철강설, 스텐레스, 작업설부산물	kg	-1.4845	1850	-2,746.3					1850	-2,746.3	
철강설	철강설, 고철, 작업설부산물	kg	-0.0818	444	-36.3					444	-36.3	
합 계					76,515		79,627				156,142	
AJI10001F004 경량 천장 철골틀 M-bar,1m이상 M2 (호표 195)												
경량철골천장틀	M-BAR,H:1m이상,인서트유	m ²	1	5264	5,264	25698	25,698			30962	30,962	
합 계					5,264		25,698				30,962	
AJI10001F005 경량 천장 철골틀 M-bar,1m이하 M2 (호표 196)												
경량철골천장틀	M-BAR,H:1M미만,인서트유	m ²	1	5147	5,147	25127	25,127			30274	30,274	
합 계					5,147		25,127				30,274	
AJI310000001 경량 천장 철골틀 T-bar,1m이상 M2 (호표 197)												
인서트	인서트, 주물, f 9mm	개	1.362	250	340.5					250	340.5	
경량철골천장틀	경량철골천장틀, 달대볼트, 상6*1000mm	개	1.362	540	735.4					540	735.4	
경량철골천장틀	경량철골천장틀, 캐링찬넬, 38*12*1.2mm	M	1.222	1560	1,906.3					1560	1,906.3	
경량철골천장틀	경량철골천장틀, 마이너찬넬, 19*10*1.2mm	M	0.525	980	514.5					980	514.5	
경량철골천장틀	경량철골천장틀, 행가밋핀, 110*23*18*2.3mm	조	1.362	310	422.2					310	422.2	
경량철골천장틀	경량철골천장틀, 찬넬크립, 37*30*10*1.2mm	조	0.584	111	64.8					111	64.8	
경량철골천장틀	경량철골천장틀, 캐링조인트, 90*40*13*0.5mm	조	0.195	107	20.8					107	20.8	

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
경량철골천장틀	경량철골천장틀, T-BAR, STEEL, 25*38*0.4mm	M	3.36	1570	5,275.2					1570	5,275.2	
경량철골천장틀	경량철골천장틀, BAR크립, 더블	개	2.04	60	122.4					60	122.4	
경량철골천장틀	경량철골천장틀, 연결철물	개	5.86	100	586					100	586	
경량철골천장틀	경량철골천장틀, 홀드다운크립	개	5.86	650	3,809					650	3,809	
경량천장철골틀 설치	BAR 간격 600mm	M2	1	531	531	8859	8,859			9390	9,390	호표 511
합 계					14,328		8,859				23,187	
AJI10001G004 경량 천장 철골틀(내진) 1m이상,내진TM-BAR(M타입)마감판부착포함 M2 (호표 198)												
내진천정틀/H:1.0M 이상 ~ 1.8M 미만,텍스	내진TM-BAR(M타입)마감판부착포함	M2	1	29000	29,000					29000	29,000	
합 계					29,000						29,000	
AJI10001G005 경량 천장 철골틀(내진) 1m이하,내진TM-BAR(M타입)마감판부착포함 M2 (호표 199)												
내진천정틀/H:1.0M 미만,텍스	내진TM-BAR(M타입)마감판부착포함	M2	1	27000	27,000					27000	27,000	
합 계					27,000						27,000	
AJI60010100S 천장점검구 설치 AL 백색, 450*450mm 개소 (호표 200)												
천정점검구 설치	450X450	nr(개소)	1	11727	11,727	57252	57,252			68979	68,979	
합 계					11,727		57,252				68,979	
AJI60010110S 천장점검구 설치 AL 백색, 600*600mm 개소 (호표 201)												
천정점검구 설치	650X650	nr(개소)	1	12735	12,735	66855	66,855			79590	79,590	
합 계					12,735		66,855				79,590	
AJM420100001 주방배식대 스테인리스, W350*1.2t M (호표 202)												
각재	각재, 외송	M3	0.0086	513637	4,417.2					513637	4,417.2	
보통합판	보통합판, 1급, 9.0*1220*2440mm	M2	1.26	8580	10,810.8					8580	10,810.8	
앵커볼트(드릴앵커)	M10*L90	개	1.6666	150	249.9					150	249.9	
일반못	일반못, 50mm	kg	0.066	1192	78.6					1192	78.6	
건축목공	일반공사 직종	인	0.1278			237273	30,323.4			237273	30,323.4	
보통인부	일반공사 직종	인	0.012			148510	1,782.1			148510	1,782.1	

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
스테인리스강판	스테인리스강판, STS304, 1.2mm	kg	10.676	4611	49,227					4611	49,227	
잡철물 제작 및 설치	현장제작 설치, 경량철재	kg	9.706	355	3,445.6	5927	57,527.4			6282	60,973	호표 498
철강설	철강설, 스텐레스, 작업설부산물	kg	-0.679	1850	-1,256.1					1850	-1,256.1	
합 계					66,973		89,632				156,605	
AJM420100002 주방퇴식대 스테인리스, W350*1.2t M (호표 203)												
각재	각재, 외송	M3	0.0086	513637	4,417.2					513637	4,417.2	
보통합판	보통합판, 1급, 9.0*1220*2440mm	M2	1.26	8580	10,810.8					8580	10,810.8	
앵커볼트(드릴앵커)	M10*L90	개	1.6666	150	249.9					150	249.9	
일반못	일반못, 50mm	kg	0.066	1192	78.6					1192	78.6	
건축목공	일반공사 직종	인	0.1278			237273	30,323.4			237273	30,323.4	
보통인부	일반공사 직종	인	0.012			148510	1,782.1			148510	1,782.1	
스테인리스강판	스테인리스강판, STS304, 1.2mm	kg	10.676	4611	49,227					4611	49,227	
잡철물 제작 및 설치	현장제작 설치, 경량철재	kg	9.706	355	3,445.6	5927	57,527.4			6282	60,973	호표 498
철강설	철강설, 스텐레스, 작업설부산물	kg	-0.679	1850	-1,256.1					1850	-1,256.1	
합 계					66,973		89,632				156,605	
AJM420300001 파라펫링/매립형 스테인리스, D100*19t 개 (호표 204)												
파라펫링/매립형	매립형 링타입	개	1	35000	35,000					35000	35,000	
보통인부	일반공사 직종	인	0.05			148510	7,425.5			148510	7,425.5	
합 계					35,000		7,425				42,425	
AJM430101000 엘리베이터후크 Ø100*22t STL 개 (호표 205)												
일반봉강	일반봉강, SS400, ϕ 22mm	kg	0.8666	1240	1,074.5					1240	1,074.5	
잡철물 제작 및 설치	현장제작 설치, 경량철재	kg	0.825	355	292.8	5927	4,889.7			6282	5,182.5	호표 498
녹막이페인트 붓칠(재료비 미포함)	철재면, 1회 2중	M2	0.01	77	0.7	3884	38.8			3961	39.5	호표 506
유성페인트 붓칠(재료비 미포함)	철재면, 2회 1급	M2	0.01	207	2	10358	103.5			10565	105.5	호표 508
철강설	철강설, 고철, 작업설부산물	kg	-0.029	444	-12.8					444	-12.8	

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
녹막이 페인트칠 재료비(20년 품셈기준)	철재면, 1회, 2중	M2	0.01	552	5.5					552	5.5	호표 459
유성페인트 붓칠 재료비(20년 품셈기준)	철재면, 2회, 1급	M2	0.01	977	9.7					977	9.7	호표 509
합 계					1,372		5,032				6,404	
AJG412520A04 장비패드주위"L-형강(아연도금) L-30*30*3t M (호표 206)												
ㄱ형강	ㄱ형강, 등변, 30*30*3mm	kg	1.428	1227	1,752.1					1227	1,752.1	
평강	평강, t3*19 50mm	kg	0.5004	1212	606.4					1212	606.4	
잡철물 제작 및 설치	현장제작 설치, 일반철재	kg	1.8149	364	660.6	4560	8,275.9			4924	8,936.5	호표 457
아연도금		kg	1.176	1000	1,176					1000	1,176	
방청페인트(붓칠)	철재면, 1회	M2	0.0386	658	25.3	3415	131.8			4073	157.1	호표 458
철강설	철강설, 고철, 작업설부산물	kg	-0.1022	444	-45.3					444	-45.3	
합 계					4,175		8,407				12,582	
AJM430102A05 장애인주차표지판/스탠드 EA (호표 207)												
장애인주차표지판/스탠드		EA	1	150000	150,000					150000	150,000	
합 계					150,000						150,000	
AJM43010F004 화장실드레인 커버 STS드레인커버,125*125*2.0T 타공 EA (호표 208)												
스테인리스강판	스테인리스강판, STS304, 2.0mm	kg	0.2726	4458	1,215.2					4458	1,215.2	
잡철물 제작 및 설치	현장제작 설치, 일반철재	kg	0.2478	364	90.1	4560	1,129.9			4924	1,220	호표 457
철강설	철강설, 스텐레스, 작업설부산물	kg	-0.0223	1850	-41.2					1850	-41.2	
합 계					1,264		1,129				2,393	
AOG13030F004 스테인리스재료분리대 바닥, W30*H20*1.2t+1.6t@450 M (호표 209)												
스테인리스강판	스테인리스강판, STS304, 1.5mm	kg	0.8504	4534	3,855.7					4534	3,855.7	
일반구조용압연강판	일반구조용압연강판, 2.3mm	kg	1.7874	1265.7	2,262.3					1265.7	2,262.3	
일반구조용압연강판	일반구조용압연강판, 1.6mm	kg	0.0511	1221	62.3					1221	62.3	
잡철물 제작 및 설치	현장제작 설치, 일반철재	kg	2.4444	364	889.7	4560	11,146.4			4924	12,036.1	호표 457
철강설	철강설, 스텐레스, 작업설부산물	kg	-0.0695	1850	-128.5					1850	-128.5	

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
철강설	철강설, 고철, 작업설부산물	kg	-0.1504	444	-66.7					444	-66.7	
합 계					6,874		11,146				18,020	
A0G13030F005 스테인리스재료분리대 바닥, W95*H20*1.2t+1.6t@450 M (호표 210)												
스테인리스강판	스테인리스강판, STS304, 1.5mm	kg	1.1121	4534	5,042.2					4534	5,042.2	
일반구조용압연강판	일반구조용압연강판, 2.3mm	kg	2.5818	1265.7	3,267.7					1265.7	3,267.7	
일반구조용압연강판	일반구조용압연강판, 1.6mm	kg	0.0511	1221	62.3					1221	62.3	
잡철물 제작 및 설치	현장제작 설치, 일반철재	kg	3.4045	364	1,239.2	4560	15,524.5			4924	16,763.7	호표 457
철강설	철강설, 스텐레스, 작업설부산물	kg	-0.0909	1850	-168.1					1850	-168.1	
철강설	철강설, 고철, 작업설부산물	kg	-0.2154	444	-95.6					444	-95.6	
합 계					9,347		15,524				24,871	
A0H11005F005 철재커텐박스(ㄱ자형)"A-1-TYPE 150*150*1.2t, STL(분체도장)+L-30*30*3@900 M (호표 211)												
일반구조용압연강판	일반구조용압연강판, 1.2mm	kg	3.1086	1315.6	4,089.6					1315.6	4,089.6	
ㄱ형강	ㄱ형강, 등변, 25*25*3mm	kg	1.5675	1227	1,923.3					1227	1,923.3	
잡철물 제작 및 설치	현장제작 설치, 일반철재	kg	4.3189	364	1,572	4560	19,694.1			4924	21,266.1	호표 457
방청페인트(붓칠)	철재면, 1회	M2	0.7333	658	482.5	3415	2,504.2			4073	2,986.7	호표 458
분체도장 붓칠	철재면 1회	M2	0.3	1119	335.7	5179	1,553.7			6298	1,889.4	호표 512
철강설	철강설, 고철, 작업설부산물	kg	-0.3214	444	-142.7					444	-142.7	
합 계					8,260		23,752				32,012	
A0H11005F006 철재커텐박스(ㄱ자형)"A-2-TYPE 200*410*1.2t, STL(분체도장)+L-30*30*3@900 M (호표 212)												
일반구조용압연강판	일반구조용압연강판, 1.2mm	kg	6.6421	1315.6	8,738.3					1315.6	8,738.3	
ㄱ형강	ㄱ형강, 등변, 25*25*3mm	kg	1.5675	1227	1,923.3					1227	1,923.3	
잡철물 제작 및 설치	현장제작 설치, 일반철재	kg	7.5311	364	2,741.3	4560	34,341.8			4924	37,083.1	호표 457
방청페인트(붓칠)	철재면, 1회	M2	1.282	658	843.5	3415	4,378			4073	5,221.5	호표 458
분체도장 붓칠	철재면 1회	M2	0.641	1119	717.2	5179	3,319.7			6298	4,036.9	호표 512
철강설	철강설, 고철, 작업설부산물	kg	-0.6107	444	-271.1					444	-271.1	

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
합 계					14,692		42,039				56,731	
AOH12005F003 철재커텐박스(ㄷ자형)"B-1-TYPE 150*160*200*1.2t, STL(분체도장)+L-30*30*3@900 M (호표 213)												
일반구조용압연강판	일반구조용압연강판, 1.2mm	kg	5.2846	1315.6	6,952.4					1315.6	6,952.4	
ㄱ형강	ㄱ형강, 등변, 25*25*3mm	kg	1.7634	1227	2,163.6					1227	2,163.6	
잡철물 제작 및 설치	현장제작 설치, 일반철재	kg	6.4836	364	2,360	4560	29,565.2			4924	31,925.2	호표 457
방청페인트(보칠)	철재면, 1회	M2	1.02	658	671.1	3415	3,483.3			4073	4,154.4	호표 458
분체도장 보칠	철재면 1회	M2	0.51	1119	570.6	5179	2,641.2			6298	3,211.8	호표 512
철강설	철강설, 고철, 작업설부산물	kg	-0.50796	444	-225.5					444	-225.5	
합 계					12,492		35,689				48,181	
AOH12005F005 철재커텐박스(ㄷ자형)"C-2-TYPE 150*160*210*110*1.2t, STL(분체도장)+L-30*30*3@900 M (호표 214)												
일반구조용압연강판	일반구조용압연강판, 1.2mm	kg	6.5281	1315.6	8,588.3					1315.6	8,588.3	
ㄱ형강	ㄱ형강, 등변, 25*25*3mm	kg	1.7634	1227	2,163.6					1227	2,163.6	
잡철물 제작 및 설치	현장제작 설치, 일반철재	kg	7.614	364	2,771.4	4560	34,719.8			4924	37,491.2	호표 457
방청페인트(보칠)	철재면, 1회	M2	1.26	658	829	3415	4,302.9			4073	5,131.9	호표 458
분체도장 보칠	철재면 1회	M2	0.63	1119	704.9	5179	3,262.7			6298	3,967.6	호표 512
철강설	철강설, 고철, 작업설부산물	kg	-0.6098	444	-270.7					444	-270.7	
합 계					14,786		42,285				57,071	
AOH12005F006 철재커텐박스(ㄷ자형)"C-3-TYPE 150*160*110*110*1.2t, STL(분체도장)+L-30*30*3@900 M (호표 215)												
일반구조용압연강판	일반구조용압연강판, 1.2mm	kg	5.4919	1315.6	7,225.1					1315.6	7,225.1	
ㄱ형강	ㄱ형강, 등변, 25*25*3mm	kg	1.7634	1227	2,163.6					1227	2,163.6	
잡철물 제작 및 설치	현장제작 설치, 일반철재	kg	6.672	364	2,428.6	4560	30,424.3			4924	32,852.9	호표 457
방청페인트(보칠)	철재면, 1회	M2	1.06	658	697.4	3415	3,619.9			4073	4,317.3	호표 458
분체도장 보칠	철재면 1회	M2	0.53	1119	593	5179	2,744.8			6298	3,337.8	호표 512
철강설	철강설, 고철, 작업설부산물	kg	-0.525	444	-233.1					444	-233.1	
합 계					12,874		36,789				49,663	

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
콘크리트면 전면마감	3.6m 이하, 천장	m ²	1	219	219	7071	7,071			7290	7,290	
시멘트	시멘트(별도)	kg	1.43									
합 계					219		7,071				7,290	
AGA2100011K7 콘크리트면 정리 외벽 M2 (호표 234)												
콘크리트면 전면마감	3.6m 이하, 벽체	m ²	1	183	183	5892	5,892			6075	6,075	
시멘트	시멘트(별도)	kg	1.43									
합 계					183		5,892				6,075	
AGF21130F004 판넬히팅 T=147mm(압출법보온판85mm1호+경량기포50mm+몰12.0mm) M2 (호표 235)												
압출발포폴리스티렌 슬래브 위 깔기	85mm,1호	M2	1	11302	11,302	2620	2,620			13922	13,922	호표 135
모르타르	모르타르, 1:3, 500kg	M3	0.012	87110	1,045.3					87110	1,045.3	
모르타르 타설		M3	0.012	275	3.3	19041	228.4	2245	26.9	21561	258.6	호표 514
모르타르 타설	스티로폼입자/기포액 포함	M3	0.05	5235	261.7	14281	714	2245	112.2	21761	1,087.9	호표 515
표면 마무리	기계마감	M2	1	46	46	522	522			568	568	호표 516
합 계					12,658		4,084		139		16,881	
AGF21130F005 판넬히팅 T=147.8mm(압출법보온판85mm1호+경량기포50mm+몰12.8mm) M2 (호표 236)												
압출발포폴리스티렌 슬래브 위 깔기	85mm,1호	M2	1	11302	11,302	2620	2,620			13922	13,922	호표 135
모르타르	모르타르, 1:3, 500kg	M3	0.0128	87110	1,115					87110	1,115	
모르타르 타설		M3	0.0128	275	3.5	19041	243.7	2245	28.7	21561	275.9	호표 514
모르타르 타설	스티로폼입자/기포액 포함	M3	0.05	5235	261.7	14281	714	2245	112.2	21761	1,087.9	호표 515
표면 마무리	기계마감	M2	1	46	46	522	522			568	568	호표 516
합 계					12,728		4,099		140		16,967	
AGF21130F007 판넬히팅 T=167.8mm(압출법보온판85mm1호+경량기포70mm+몰12.8mm) M2 (호표 237)												
압출발포폴리스티렌 슬래브 위 깔기	85mm,1호	M2	1	11302	11,302	2620	2,620			13922	13,922	호표 135
모르타르	모르타르, 1:3, 500kg	M3	0.0128	87110	1,115					87110	1,115	
모르타르 타설		M3	0.0128	275	3.5	19041	243.7	2245	28.7	21561	275.9	호표 514

품 명	규 격	단 위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
모르타르 타설	스티로폴입자/기포액 포함	M3	0.07	5235	366.4	14281	999.6	2245	157.1	21761	1,523.1	호표 515
표면 마무리	기계마감	M2	1	46	46	522	522			568	568	호표 516
합 계					12,832		4,385		185		17,402	
AGF21130F008 패널히팅 T=197mm(압출법보온판85mm1호+경량기포100mm+몰12.0mm) M2 (호표 238)												
압출발포폴리스티렌 슬래브 위 깔기	85mm,1호	M2	1	11302	11,302	2620	2,620			13922	13,922	호표 135
모르타르	모르타르, 1:3, 500kg	M3	0.012	87110	1,045.3					87110	1,045.3	
모르타르 타설		M3	0.012	275	3.3	19041	228.4	2245	26.9	21561	258.6	호표 514
모르타르 타설	스티로폴입자/기포액 포함	M3	0.1	5235	523.5	14281	1,428.1	2245	224.5	21761	2,176.1	호표 515
표면 마무리	기계마감	M2	1	46	46	522	522			568	568	호표 516
합 계					12,920		4,798		251		17,969	
AGF21130F009 패널히팅 T=217.8mm(압출법보온판85mm1호+경량기포120mm+몰12.8mm) M2 (호표 239)												
압출발포폴리스티렌 슬래브 위 깔기	85mm,1호	M2	1	11302	11,302	2620	2,620			13922	13,922	호표 135
모르타르	모르타르, 1:3, 500kg	M3	0.0128	87110	1,115					87110	1,115	
모르타르 타설		M3	0.0128	275	3.5	19041	243.7	2245	28.7	21561	275.9	호표 514
모르타르 타설	스티로폴입자/기포액 포함	M3	0.12	5235	628.2	14281	1,713.7	2245	269.4	21761	2,611.3	호표 515
표면 마무리	기계마감	M2	1	46	46	522	522			568	568	호표 516
합 계					13,094		5,099		298		18,491	
AHF211305000 유리주위 코킹 5*5, 실리콘 M (호표 240)												
실링재	실링재, 실리콘, 비초산, 유리용, 창호주위	L	0.03	12552	376.5					12552	376.5	
합 계					376						376	
ALA00000X129 FFSD01 2.600 x 2.400 = 6.240 EA (호표 241)												
철재후라쉬도아(일반분체), 문틀 포함	150*45*1.6T, 0.9*2.1, 편개	M2	3.12	141279	440,790.4					141279	440,790.4	
강재창호 설치 / 여닫이	창호면적 m2, 3.0 ~ 6.0 이하	개소	1	4366	4,366	145553	145,553			149919	149,919	호표 522
철재문틀(방청1회마감)	150*45MM*1.6T	m	3.7	17321	64,087.7	10119	37,440.3			27440	101,528	
합 계					509,244		182,993				692,237	

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
ALA00000X131 FFSD02 2.600 x 2.400 = 6.240 EA (호표 242)												
철재후라쉬도아(일반분체), 문틀 포함	150*45*1.6T, 0.9*2.1, 편개	M2	3.12	141279	440,790.4					141279	440,790.4	
강재창호 설치 / 여닫이	창호면적 m2, 3.0 ~ 6.0 이하	개소	1	4366	4,366	145553	145,553			149919	149,919	호표 522
철재문틀(방청1회마감)	150*45MM*1.6T	m	3.7	17321	64,087.7	10119	37,440.3			27440	101,528	
합 계					509,244		182,993				692,237	
ALA00000X133 F1SD01[45*150*1.6t,분체] 1.100 x 2.100 = 2.310 EA (호표 243)												
철재후라쉬도아(일반분체), 문틀 포함	150*45*1.6T, 0.9*2.1, 편개	M2	2.31	141279	326,354.4					141279	326,354.4	
강재창호 설치 / 여닫이	창호면적 m2, 1.0 ~ 3.0 이하	개소	1	3366	3,366	112228	112,228			115594	115,594	호표 523
합 계					329,720		112,228				441,948	
ALA00000X135 F1SD02[45*150*1.6t,분체] 1.100 x 2.000 = 2.200 EA (호표 244)												
철재후라쉬도아(일반분체), 문틀 포함	150*45*1.6T, 0.9*2.1, 편개	M2	2.2	141279	310,813.8					141279	310,813.8	
강재창호 설치 / 여닫이	창호면적 m2, 1.0 ~ 3.0 이하	개소	1	3366	3,366	112228	112,228			115594	115,594	호표 523
합 계					314,179		112,228				426,407	
ALA00000X137 F1SD03[45*150*1.6t,분체] 0.900 x 1.900 = 1.710 EA (호표 245)												
철재후라쉬도아(일반분체), 문틀 포함	150*45*1.6T, 0.9*2.1, 편개	M2	1.71	141279	241,587					141279	241,587	
강재창호 설치 / 여닫이	창호면적 m2, 1.0 ~ 3.0 이하	개소	1	3366	3,366	112228	112,228			115594	115,594	호표 523
합 계					244,953		112,228				357,181	
ALA00000X139 F1SD04[45*150*1.6t,분체] 1.100 x 2.400 = 2.640 EA (호표 246)												
철재후라쉬도아(일반분체), 문틀 포함	150*45*1.6T, 0.9*2.1, 편개	M2	2.64	141279	372,976.5					141279	372,976.5	
강재창호 설치 / 여닫이	창호면적 m2, 1.0 ~ 3.0 이하	개소	1	3366	3,366	112228	112,228			115594	115,594	호표 523
합 계					376,342		112,228				488,570	
ALA00000X141 F1SD05[45*150*1.6t,분체] 2.000 x 2.400 = 4.800 EA (호표 247)												
철재후라쉬도아(일반분체), 문틀 포함	150*45*1.6T, 1.8*2.1, 양개	M2	4.8	135368	649,766.4					135368	649,766.4	
강재창호 설치 / 여닫이	창호면적 m2, 3.0 ~ 6.0 이하	개소	1	4366	4,366	145553	145,553			149919	149,919	호표 522
합 계					654,132		145,553				799,685	

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
철재후라쉬도아(일반분체), 문틀 포함	150*45*1.6T, 0.9*2.1, 편개	M2	1.14	141279	161,058					141279	161,058	
강재창호 설치 / 여닫이	창호면적 m2, 1.0 ~ 3.0 이하	개소	1	3366	3,366	112228	112,228			115594	115,594	호표 523
합 계					164,424		112,228				276,652	
ALA00000X157 FSD08[45*150*1.6t,분체] 0.900 x 1.900 = 1.710 EA (호표 255)												
철재후라쉬도아(일반분체), 문틀 포함	150*45*1.6T, 0.9*2.1, 편개	M2	1.71	141279	241,587					141279	241,587	
강재창호 설치 / 여닫이	창호면적 m2, 1.0 ~ 3.0 이하	개소	1	3366	3,366	112228	112,228			115594	115,594	호표 523
합 계					244,953		112,228				357,181	
ALA00000X159 FSD09[45*150*1.6t,분체] 2.200 x 2.700 = 5.940 EA (호표 256)												
철재후라쉬도아(일반분체), 문틀 포함	150*45*1.6T, 1.8*2.1, 양개	M2	5.94	135368	804,085.9					135368	804,085.9	
강재창호 설치 / 여닫이	창호면적 m2, 3.0 ~ 6.0 이하	개소	1	4366	4,366	145553	145,553			149919	149,919	호표 522
합 계					808,451		145,553				954,004	
ALA00000X161 FSD10[45*150*1.6t,분체] 2.800 x 2.700 = 7.560 EA (호표 257)												
철재후라쉬도아(일반분체), 문틀 포함	150*45*1.6T, 1.8*2.1, 양개	M2	7.56	135368	1,023,382					135368	1,023,382	
강재창호 설치 / 여닫이	창호면적 m2, 6.0 ~ 8.0 이하	개소	1	5128	5,128	170958	170,958			176086	176,086	호표 524
합 계					1,028,510		170,958				1,199,468	
ALA00000X163 FSD11[45*150*1.6t,분체] 1.000 x 1.000 = 1.000 EA (호표 258)												
철재후라쉬도아(일반분체), 문틀 포함	150*45*1.6T, 0.9*2.1, 편개	M2	1	141279	141,279					141279	141,279	
강재창호 설치 / 여닫이	창호면적 m2, 1.0 ~ 3.0 이하	개소	1	3366	3,366	112228	112,228			115594	115,594	호표 523
합 계					144,645		112,228				256,873	
ALA00000X165 FSD12[45*150*1.6t,분체] 0.600 x 1.600 = 0.960 EA (호표 259)												
철재후라쉬도아(일반분체), 문틀 포함	150*45*1.6T, 0.9*2.1, 편개	M2	0.96	141279	135,627.8					141279	135,627.8	
강재창호 설치 / 여닫이	창호면적 m2, 1.0 이하	개소	1	3064	3,064	102141	102,141			105205	105,205	호표 525
합 계					138,691		102,141				240,832	
ALA00000X171 FSW01[▣방화이중창/복층유리26T포함] 1.800 x 1.400 = 2.520 EA (호표 260)												
SSWH/L 1.2T 136*50 단열	1.800 x 1.400 = 2.520	EA	1	884000	884,000					884000	884,000	

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
철재문틀 (방청1회마감)	150*45MM*1.6T	m	8.02	17321	138,914.4	10119	81,154.3			27440	220,068.7	
강판설치	3.2 방+조 포함	M2	0.361	45555	16,445.3	128343	46,331.8			173898	62,777.1	호표 527
원형파이프설치	D:22. 방청+조합	M	35.1	1668	58,546.8	3991	140,084.1			5659	198,630.9	호표 528
각파이프설치	□-50*50*1.5. 방청+조합	M	13.36	4810	64,261.6	12929	172,731.4			17739	236,993	호표 529
잡재료	합계의 5%	식	1	35923.4	35,923.4					35923.4	35,923.4	
합 계					314,091		440,301				754,392	
ALA00000X217 SD01[45*150*1.6t,분체] 0.900 x 2.100 = 1.890 EA (호표 271)												
철재일반도아(일반분체), 문틀 포함	150*45*1.6T, 0.9*2.1, 편개	M2	1.89	134482	254,170.9					134482	254,170.9	
강재창호 설치 / 여닫이	창호면적 m2, 1.0 ~ 3.0 이하	개소	1	3366	3,366	112228	112,228			115594	115,594	호표 523
합 계					257,536		112,228				369,764	
ALA00000X219 SD02[45*150*1.6t,분체] 1.000 x 2.100 = 2.100 EA (호표 272)												
철재일반도아(일반분체), 문틀 포함	150*45*1.6T, 0.9*2.1, 편개	M2	2.1	134482	282,412.2					134482	282,412.2	
강재창호 설치 / 여닫이	창호면적 m2, 1.0 ~ 3.0 이하	개소	1	3366	3,366	112228	112,228			115594	115,594	호표 523
합 계					285,778		112,228				398,006	
ALA00000X221 SD03[45*150*1.6t,분체] 1.100 x 2.100 = 2.310 EA (호표 273)												
철재일반도아(일반분체), 문틀 포함	150*45*1.6T, 0.9*2.1, 편개	M2	2.31	134482	310,653.4					134482	310,653.4	
강재창호 설치 / 여닫이	창호면적 m2, 1.0 ~ 3.0 이하	개소	1	3366	3,366	112228	112,228			115594	115,594	호표 523
합 계					314,019		112,228				426,247	
ALA00000X223 SD04[45*150*1.6t,분체] 1.500 x 2.100 = 3.150 EA (호표 274)												
철재일반도아(일반분체), 문틀 포함	150*45*1.6T, 1.8*2.1, 양개	M2	3.15	128570	404,995.5					128570	404,995.5	
강재창호 설치 / 여닫이	창호면적 m2, 3.0 ~ 6.0 이하	개소	1	4366	4,366	145553	145,553			149919	149,919	호표 522
합 계					409,361		145,553				554,914	
ALA00000X225 SD05[45*150*1.6t,분체] 2.000 x 2.100 = 4.200 EA (호표 275)												
철재일반도아(일반분체), 문틀 포함	150*45*1.6T, 1.8*2.1, 양개	M2	4.2	128570	539,994					128570	539,994	
강재창호 설치 / 여닫이	창호면적 m2, 3.0 ~ 6.0 이하	개소	1	4366	4,366	145553	145,553			149919	149,919	호표 522

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
합 계					544,360		145,553				689,913	
ALA00000X227 SD06[45*150*1.6t,분체] 1.000 x 2.100 = 2.100 EA (호표 276)												
철재일반도아(일반분체), 문틀 포함	150*45*1.6T, 0.9*2.1, 편개	M2	2.1	134482	282,412.2					134482	282,412.2	
강재창호 설치 / 여닫이	창호면적 m2, 1.0 ~ 3.0 이하	개소	1	3366	3,366	112228	112,228			115594	115,594	호표 523
합 계					285,778		112,228				398,006	
ALA00000X229 SD07[45*150*1.6t,분체] 1.100 x 2.100 = 2.310 EA (호표 277)												
철재일반도아(일반분체), 문틀 포함	150*45*1.6T, 0.9*2.1, 편개	M2	2.31	134482	310,653.4					134482	310,653.4	
강재창호 설치 / 여닫이	창호면적 m2, 1.0 ~ 3.0 이하	개소	1	3366	3,366	112228	112,228			115594	115,594	호표 523
합 계					314,019		112,228				426,247	
ALA00000X231 SD08[45*150*1.6t,분체] 1.800 x 2.100 = 3.780 EA (호표 278)												
철재일반도아(일반분체), 문틀 포함	150*45*1.6T, 1.8*2.1, 양개	M2	3.78	128570	485,994.6					128570	485,994.6	
강재창호 설치 / 여닫이	창호면적 m2, 3.0 ~ 6.0 이하	개소	1	4366	4,366	145553	145,553			149919	149,919	호표 522
합 계					490,360		145,553				635,913	
ALA00000X233 SD09[45*150*1.6t,분체] 2.000 x 2.100 = 4.200 EA (호표 279)												
철재일반도아(일반분체), 문틀 포함	150*45*1.6T, 1.8*2.1, 양개	M2	4.2	128570	539,994					128570	539,994	
강재창호 설치 / 여닫이	창호면적 m2, 3.0 ~ 6.0 이하	개소	1	4366	4,366	145553	145,553			149919	149,919	호표 522
합 계					544,360		145,553				689,913	
ALA00000X235 SD10[45*150*1.6t,분체] 1.100 x 2.400 = 2.640 EA (호표 280)												
철재일반도아(일반분체), 문틀 포함	150*45*1.6T, 0.9*2.1, 편개	M2	2.64	134482	355,032.4					134482	355,032.4	
강재창호 설치 / 여닫이	창호면적 m2, 1.0 ~ 3.0 이하	개소	1	3366	3,366	112228	112,228			115594	115,594	호표 523
합 계					358,398		112,228				470,626	
ALA00000X237 SD11[45*150*1.6t,분체] 2.000 x 2.400 = 4.800 EA (호표 281)												
철재일반도아(일반분체), 문틀 포함	150*45*1.6T, 1.8*2.1, 양개	M2	4.8	128570	617,136					128570	617,136	
강재창호 설치 / 여닫이	창호면적 m2, 3.0 ~ 6.0 이하	개소	1	4366	4,366	145553	145,553			149919	149,919	호표 522
합 계					621,502		145,553				767,055	

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
스텐창호(헤어라인)-문틀	100*40*1.5T	m	6.8	38688	263,078.4	15631	106,290.8			54319	369,369.2	
스텐창호(헤어라인)-중간틀	100*40*1.5T	m	6.8	48183	327,644.4	20251	137,706.8			68434	465,351.2	
스텐창호(헤어라인)-밀틀	100*40*1.5T	m	0.9	44256	39,830.4	18837	16,953.3			63093	56,783.7	
합 계					630,553		260,950				891,503	
ALA00000X253 SSD04[40*100*1.5t,H/L] 2.100 x 2.400 = 5.040 EA (호표 289)												
스텐창호(헤어라인)-문틀	100*40*1.5T	m	6.9	38688	266,947.2	15631	107,853.9			54319	374,801.1	
스텐창호(헤어라인)-중간틀	100*40*1.5T	m	2.1	48183	101,184.3	20251	42,527.1			68434	143,711.4	
합 계					368,131		150,381				518,512	
ALA00000X255 SSD05[40*100*1.5t,H/L/] 5.600 x 2.400 = 13.440 EA (호표 290)												
스텐창호(헤어라인)-문틀	100*40*1.5T	m	10.4	38688	402,355.2	15631	162,562.4			54319	564,917.6	
스텐창호(헤어라인)-중간틀	100*40*1.5T	m	20	48183	963,660	20251	405,020			68434	1,368,680	
스텐창호(헤어라인)-밀틀	100*40*1.5T	m	4.5	44256	199,152	18837	84,766.5			63093	283,918.5	
합 계					1,565,167		652,348				2,217,515	
ALA00000X257 SSD06[40*100*1.5t,H/L] 5.400 x 2.400 = 12.960 EA (호표 291)												
스텐창호(헤어라인)-문틀	100*40*1.5T	m	10.2	38688	394,617.6	15631	159,436.2			54319	554,053.8	
스텐창호(헤어라인)-중간틀	100*40*1.5T	m	15.3	48183	737,199.9	20251	309,840.3			68434	1,047,040.2	
스텐창호(헤어라인)-밀틀	100*40*1.5T	m	3.3	44256	146,044.8	18837	62,162.1			63093	208,206.9	
합 계					1,277,862		531,438				1,809,300	
ALA00000X259 SSD07[40*100*1.5t,H/L] 10.300 x 2.400 = 24.720 EA (호표 292)												
스텐창호(헤어라인)-문틀	100*40*1.5T	m	19.9	38688	769,891.2	15631	311,056.9			54319	1,080,948.1	
스텐창호(헤어라인)-중간틀	100*40*1.5T	m	34.3	48183	1,652,676.9	20251	694,609.3			68434	2,347,286.2	
스텐창호(헤어라인)-밀틀	100*40*1.5T	m	8.1	44256	358,473.6	18837	152,579.7			63093	511,053.3	
합 계					2,781,041		1,158,245				3,939,286	
ALA00000X261 SSD08[40*100*1.5t,H/L] 3.800 x 3.300 = 12.343 EA (호표 293)												
스텐창호(헤어라인)-문틀	100*40*1.5T	m	10.4	38688	402,355.2	15631	162,562.4			54319	564,917.6	

품 명	규 격	단 위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
유리공	일반공사 직종	인	0.083			221409	18,376.9			221409	18,376.9	
보통인부	일반공사 직종	인	0.013			148510	1,930.6			148510	1,930.6	
합 계							20,307				20,307	
ALG00000030S 창호유리설치 / 판유리 유리두께 9mm 이하 M2 (호표 306)												
유리공	일반공사 직종	인	0.095			221409	21,033.8			221409	21,033.8	
보통인부	일반공사 직종	인	0.015			148510	2,227.6			148510	2,227.6	
합 계							23,261				23,261	
ALG00000040S 창호유리설치 / 판유리 유리두께 12mm 이하 M2 (호표 307)												
유리공	일반공사 직종	인	0.124			221409	27,454.7			221409	27,454.7	
보통인부	일반공사 직종	인	0.017			148510	2,524.6			148510	2,524.6	
합 계							29,979				29,979	
ALH000000051 유리끼우기 - 복층유리, 일반창호 24mm M2 (호표 308)												
복층유리 설치	24mm 이하	m ²	1	760	760	24550	24,550			25310	25,310	
합 계					760		24,550				25,310	
ALH000000052 유리끼우기 - 복층유리, 커튼월 24mm M2 (호표 309)												
커튼월유리 설치	24mm 이하	m ²	1	840	840	27155	27,155			27995	27,995	
합 계					840		27,155				27,995	
ALH000000053 유리끼우기 - 복층유리, 일반창호 26mm M2 (호표 310)												
복층유리 설치	28mm 이하	m ²	1	813	813	26275	26,275			27088	27,088	
합 계					813		26,275				27,088	
ALH0000000A4 유리끼우기 - 복층유리, 일반창호 28mm M2 (호표 311)												
복층유리 설치	28mm 이하	m ²	1	813	813	26275	26,275			27088	27,088	
합 계					813		26,275				27,088	
ALH990001000 복층유리주위 코킹 5*5, 실리콘 M (호표 312)												
실링재	실링재, 실리콘, 비초산, 유리용, 창호주위	L	0.03	12552	376.5					12552	376.5	

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
합 계					376						376	
ALH990001001 방수용코킹 M (호표 313)												
실링재	실링재, 실리콘, 비초산, 구조용	L	0.096	23459	2,252					23459	2,252	
합 계					2,252						2,252	
ALH990001002 구조용코킹 M (호표 314)												
실링재	실링재, 실리콘, 비초산, 구조용	L	0.096	23459	2,252					23459	2,252	
합 계					2,252						2,252	
ALH990001003 노턴테이프 M (호표 315)												
노턴테이프		M	1	1000	1,000					1000	1,000	
합 계					1,000						1,000	
ALH990001013 백판넬설치 0.8T STL + 160발수글라스울 M2 (호표 316)												
강판설치	0.8 도장 포함	M2	1	13728	13,728	42432	42,432			56160	56,160	호표 530
발수글라스울 (벽)	160mm (48K)	M2	1	23221	23,221	14684	14,684			37905	37,905	호표 123
합 계					36,949		57,116				94,065	
ALH9900010A1 Mirror sheet부착 M2 (호표 317)												
유리에칭필름	유리에칭효과, 비산방지, 엠보싱	M2	1	18000	18,000					18000	18,000	
합 계					18,000						18,000	
ALH990001111 에칭시트지 M2 (호표 318)												
유리에칭필름	유리에칭효과, 비산방지, 엠보싱	M2	1	18000	18,000					18000	18,000	
합 계					18,000						18,000	
ALI411001000 방습거울설치 - 합판 12mm+STS 1.5mm 5mm, 틀 포함 M2 (호표 319)												
각재	각재, 미송	재	2.175	2288	4,976.4					2288	4,976.4	
보통합판	보통합판, 1급, 12*1220*2440mm	M2	1.05	10936	11,482.8					10936	11,482.8	
초산비닐계접착제	초산비닐계접착제, 일반목공용	kg	0.27	2402	648.5					2402	648.5	
건축목공	일반공사 직종	인	0.09			237273	21,354.5			237273	21,354.5	

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
보통인부	일반공사 직종	인	0.01			148510	1,485.1			148510	1,485.1	
스테인리스강판	스테인리스강판, STS304, 1.5mm	kg	1.502	4534	6,810					4534	6,810	
잡철물 제작 및 설치	현장제작 설치, 경량철재	kg	1.365	355	484.5	5927	8,090.3			6282	8,574.8	호표 498
거울	거울, 1000*1000*5mm	개	1.01	25800	26,058					25800	26,058	
유리공	일반공사 직종	인	0.11			221409	24,354.9			221409	24,354.9	
합 계					50,460		55,284				105,744	
ANA00010000A 방청페인트(붓칠) 창호용 M2 (호표 320)												
방청페인트(붓칠)	철재면, 1회	M2	1	658	658	3415	3,415			4073	4,073	호표 458
합 계					658		3,415				4,073	
ANB112134001 조합페인트(붓칠) 창호용 M2 (호표 321)												
유성페인트(붓칠)	철재면2회	m ²	1	1148	1,148	6966	6,966			8114	8,114	
합 계					1,148		6,966				8,114	
ANB3161020L1 바탕만들기+걸레받이용 친환경아크릴페인트 붓칠, 2회, 콘크리트·모르타르면 M2 (호표 322)												
콘크리트·모르타르면 바탕만들기	노무비	M2	1	73	73	2441	2,441			2514	2,514	호표 531
콘크리트·모르타르면 바탕만들기 재료비	(20년 품셈 기준)	M2	1	106	106					106	106	호표 532
걸레받이용 페인트칠	붓칠 2회 노무비	M2	1	339	339	16994	16,994			17333	17,333	호표 533
걸레받이용 페인트칠 재료비(20년 품셈기준)	붓칠, 2회	M2	1	1773	1,773					1773	1,773	호표 534
합 계					2,291		19,435				21,726	
ANB3161020L2 바탕만들기+걸레받이용 친환경아크릴페인트 붓칠, 2회, 석고보드면(줄퍼티) M2 (호표 323)												
바탕만들기	석고보드면, 줄퍼티	m ²	1	2233	2,233	5787	5,787			8020	8,020	
걸레받이용 페인트칠	붓칠 2회 노무비	M2	1	339	339	16994	16,994			17333	17,333	호표 533
걸레받이용 페인트칠 재료비(20년 품셈기준)	붓칠, 2회	M2	1	1773	1,773					1773	1,773	호표 534
합 계					4,345		22,781				27,126	
ANC134621000 바탕만들기+수성페인트 뽕칠 내부 2회, con'c·mortar면, 친환경 M2 (호표 324)												
con'c, mortar면 바탕만들기	내부 친환경 노무비	M2	1	73	73	2441	2,441			2514	2,514	호표 535

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
con'c, mortar면 바탕만들기 재료비	내부, 친환경(20년 품셈 기준)	M2	1	36	36					36	36	호표 536
수성페인트 뿔칠	2회 노무비	M2	1	194	194	1624	1,624			1818	1,818	호표 537
수성페인트 뿔칠 재료비(20년 품셈기준)	내부, 2회, 친환경페인트(진품)	M2	1	1478	1,478					1478	1,478	호표 538
합 계					1,781		4,065				5,846	
ANC134626000 바탕만들기+수성페인트 뿔칠 내부 2회, G.B.면 줄퍼티, 친환경 M2 (호표 325)												
바탕만들기	석고보드면, 줄퍼티	m ²	1	2233	2,233	5787	5,787			8020	8,020	
수성페인트 뿔칠	2회 노무비	M2	1	194	194	1624	1,624			1818	1,818	호표 537
수성페인트 뿔칠 재료비(20년 품셈기준)	내부, 2회, 친환경페인트(진품)	M2	1	1478	1,478					1478	1,478	호표 538
합 계					3,905		7,411				11,316	
ANC134681000 바탕만들기+수성페인트 뿔칠 내천장 2회, con'c·mortar면, 친환경 M2 (호표 326)												
con'c, mortar면 바탕만들기	내천장 친환경 노무비	M2	1	73	73	2929	2,929			3002	3,002	호표 540
con'c, mortar면 바탕만들기 재료비	내부, 친환경(20년 품셈 기준)	M2	1	36	36					36	36	호표 536
수성페인트 뿔칠	천장 2회 노무비	M2	1	194	194	1949	1,949			2143	2,143	호표 541
수성페인트 뿔칠 재료비(20년 품셈기준)	내부, 2회, 친환경페인트(진품)	M2	1	1478	1,478					1478	1,478	호표 538
합 계					1,781		4,878				6,659	
ANC134851000 바탕만들기+수성페인트 뿔칠 외부 2회, con'c·mortar면, 친환경 M2 (호표 327)												
con'c, mortar면 바탕만들기	외부 친환경 노무비	M2	1	73	73	2441	2,441			2514	2,514	호표 543
con'c, mortar면 바탕만들기 재료비	외부, 친환경(20년 품셈 기준)	M2	1	59	59					59	59	호표 544
수성페인트 뿔칠	2회 노무비	M2	1	194	194	1624	1,624			1818	1,818	호표 537
수성페인트 뿔칠 재료비(20년 품셈기준)	외부, 2회, 친환경페인트(POP)	M2	1	1552	1,552					1552	1,552	호표 545
합 계					1,878		4,065				5,943	
ANC134911000 바탕만들기+수성페인트 뿔칠 외천장 2회, con'c·mortar면, 친환경 M2 (호표 328)												
con'c, mortar면 바탕만들기	외천장 친환경 노무비	M2	1	73	73	2929	2,929			3002	3,002	호표 546
con'c, mortar면 바탕만들기 재료비	외부, 친환경(20년 품셈 기준)	M2	1	59	59					59	59	호표 544
수성페인트 뿔칠	천장 2회 노무비	M2	1	194	194	1949	1,949			2143	2,143	호표 541

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
수성페인트 뿔칠 재료비(20년 품셈기준)	외부, 2회, 친환경페인트(POP)	M2	1	1552	1,552					1552	1,552	호표 545
합 계					1,878		4,878				6,756	
ANC133851201 석재뿔칠 외벽기둥 M2 (호표 329)												
스톤코트	스톤코트, t:1.5mm	M2	1	27500	27,500					27500	27,500	
합 계					27,500						27,500	
ANJ0011011L6 바탕만들기+에폭시코팅(친환경) 바닥, 0.3t M2 (호표 330)												
콘크리트·모르타르면 바탕만들기	노무비	M2	1	73	73	2441	2,441			2514	2,514	호표 531
콘크리트·모르타르면 바탕만들기 재료비	(20년 품셈 기준)	M2	1	106	106					106	106	호표 532
에폭시 페인트칠 재료비(20년 품셈기준)	콘크리트, 시멘트 모르타르용	M2	1	8448	8,448					8448	8,448	호표 547
에폭시 코팅(롤러칠 노무비)	하도1회, 퍼티 및 연마, 에폭시 페인트 2회칠 기준	M2	1	202	202	10129	10,129			10331	10,331	호표 548
합 계					8,829		12,570				21,399	
ANJ0011011L8 수용성에폭시코팅/우수조,소화수조,정화조 바닥 M2 (호표 331)												
시멘트	시멘트(별도)	kg	7.15									
모래	(별도)	M3	0.01									
침투식액체방수	바닥	M2	1	1674	1,674	10000	10,000			11674	11,674	
에폭시코팅	바닥, T=0.3mm	M2	1	5445	5,445	8992	8,992			14437	14,437	호표 549
합 계					7,119		18,992				26,111	
ANJ0011011L9 수용성에폭시코팅/우수조,소화수조,정화조 벽체 M2 (호표 332)												
시멘트	시멘트(별도)	kg	6.79									
모래	(별도)	M3	0.01									
침투식액체방수	벽	M2	1	2349	2,349	10000	10,000			12349	12,349	
에폭시코팅	바닥, T=0.3mm	M2	1	5445	5,445	8992	8,992			14437	14,437	호표 549
합 계					7,794		18,992				26,786	
ANJ0011011M0 친환경 무기질계 바닥재(세라믹수지/논슬립) 바닥, 2t M2 (호표 333)												
친환경 무기질계 바닥재(세라믹수지/논슬립)	바닥, 2t	M2	1	11500	11,500					11500	11,500	

품 명	규 격	단 위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
에폭시 라이닝(레기칠 노무비)	하도1회, 퍼티 및 연마, 에폭시 페인트 2회칠 기준	M2	1	270	270	13503	13,503			13773	13,773	호표 550
합 계					11,770		13,503				25,273	
ANQ000340010 주차라인마킹 W:150 M (호표 334)												
차선도색/용착식 도로 수동식/신설공사	실선(백색) / 자재[2019 품셈 준용]	10M2	0.015	173810	2,607.1	18650	279.7	2430	36.4	194890	2,923.2	호표 551
합 계					2,607		279		36		2,922	
ANQ000340030 장애인주차표시 EA (호표 335)												
차선도색/용착식 도로 수동식/신설공사	실선(백색) / 자재[2019 품셈 준용]	10M2	0.05	173810	8,690.5	18650	932.5	2430	121.5	194890	9,744.5	호표 551
합 계					8,690		932		121		9,743	
ANQ000340033 주차이동경로표시 EA (호표 336)												
차선도색/용착식 도로 수동식/신설공사	실선(백색) / 자재[2019 품셈 준용]	10M2	0.05	173810	8,690.5	18650	932.5	2430	121.5	194890	9,744.5	호표 551
합 계					8,690		932		121		9,743	
ANQ000340032 전기차충전표시 EA (호표 337)												
차선도색/용착식 도로 수동식/신설공사	실선(백색) / 자재[2019 품셈 준용]	10M2	0.05	173810	8,690.5	18650	932.5	2430	121.5	194890	9,744.5	호표 551
합 계					8,690		932		121		9,743	
AN0000200010 바탕만들기+안전페인트 롤러칠(바닥및벽체) con'c·mortar면, 2회 2급 M2 (호표 338)												
콘크리트·모르타르면 바탕만들기	노무비	M2	1	73	73	2441	2,441			2514	2,514	호표 531
콘크리트·모르타르면 바탕만들기 재료비	(20년 품셈 기준)	M2	1	106	106					106	106	호표 532
유성페인트 롤러칠	con'c·mortar면, G.B.면 2회 노무비	M2	1	137	137	6852	6,852			6989	6,989	호표 554
유성페인트 붓칠 재료비(20년 품셈기준)	con'c·mortar면, G.B.면, 2회, 2급	M2	1	847	847					847	847	호표 555
합 계					1,163		9,293				10,456	
ADF175041001 콘크리트연석(레미콘:관급) 400*150, 안전페인트 M (호표 339)												
레미콘/무근(관급)	25-18-120	M3	0.0612									관급자재
레디믹스트콘크리트 인력운반 타설	무근구조물	M3	0.06	990	59.4	49548	2,972.8			50538	3,032.2	호표 437
함판거푸집 설치 및 해체	보통 4회, 수직고 7m까지	M2	0.15	13323	1,998.4	33511	5,026.6			46834	7,025	호표 556
모르타르 바름(폭 30cm 이하 또는 원주면)	3.6m 이하, 2회(T=24mm 이하 기준)	M2	0.55	421	231.5	25279	13,903.4			25700	14,134.9	호표 557

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
각파이프설치	□-30*30*1.4. 방청	M	4.4	2671	11,752.4	5963	26,237.2			8634	37,989.6	호표 456
석고보드	석고보드, 평보드, 12.5*900*1800mm(㎡)	M2	2.1	3415	7,171.5					3415	7,171.5	
석고판 설치(나사고정) - 바탕용	벽, 2겹 붙임	M2	1	134	134	13421	13,421			13555	13,555	호표 560
합 계					19,057		39,658				58,715	
AOC212000013 친환경 유공흡음 석고보드 천장,12.5t*1겹 M2 (호표 350)												
유공흡음보드	12.5T	M2	1	21000	21,000					21000	21,000	
합 계					21,000						21,000	
AOC414022001 MDF 벽붙임 12t*1겹, □-30*30 파이프구조틀+12.5t석고보드*1겹, 인테리어필름 마감 M2 (호표 351)												
각파이프설치	□-30*30*1.4. 방청	M	2	2671	5,342	5963	11,926			8634	17,268	호표 456
석고보드	석고보드, 평보드, 12.5*900*1800mm(㎡)	M2	1.05	3415	3,585.7					3415	3,585.7	
석고판 설치(나사고정) - 바탕용	벽, 1겹 붙임	M2	1	95	95	9554	9,554			9649	9,649	호표 561
MDF 설치	12.0	M2	1	6221	6,221	15127	15,127			21348	21,348	호표 562
인테리어필름	0.42*1.22, 메탈게	M2	1	30000	30,000					30000	30,000	
합 계					45,243		36,607				81,850	
AOC414022002 MDF 벽붙임 12t*1겹, 인테리어필름 마감 M2 (호표 352)												
MDF 설치	12.0	M2	1	6221	6,221	15127	15,127			21348	21,348	호표 562
인테리어필름	0.42*1.22, 메탈게	M2	1	30000	30,000					30000	30,000	
합 계					36,221		15,127				51,348	
AOC414022003 MDF 벽붙임 12t*1겹, W500 □-30*30 파이프구조틀+합판4.8t*1겹, 인테리어필름 마감 M2 (호표 353)												
각파이프설치	□-30*30*1.4. 방청	M	5	2671	13,355	5963	29,815			8634	43,170	호표 456
보통합판	보통합판, 1급, 4.8*1220*2440mm	M2	1.05	4348	4,565.4					4348	4,565.4	
벽체합판 설치	합판 별도	M2	1	302	302	15127	15,127			15429	15,429	호표 563
MDF 설치	12.0	M2	1	6221	6,221	15127	15,127			21348	21,348	호표 562
인테리어필름	0.42*1.22, 메탈게	M2	1	30000	30,000					30000	30,000	
합 계					54,443		60,069				114,512	

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
각파이프설치	□-50*50*1.5. 방청	M	2	4581	9,162	11535	23,070			16116	32,232	호표 488
보통합판	보통합판, 1급, 4.8*1220*2440mm	M2	2.1	4348	9,130.8					4348	9,130.8	
벽체합판 설치	합판 별도	M2	2	302	604	15127	30,254			15429	30,858	호표 563
MDF 설치		M2	2	5188	10,376	15127	30,254			20315	40,630	호표 564
합 계					29,272		83,578				112,850	
AOM210500102 전시벽체"W1" 곡면 MDF 6t*1겹 양면, 합판 4.8t*1겹 양면+각PIPE□-50*50 M2 (호표 359)												
각파이프설치	□-50*50*1.5. 방청	M	2	4581	9,162	11535	23,070			16116	32,232	호표 488
보통합판	보통합판, 1급, 4.8*1220*2440mm	M2	2.1	4348	9,130.8					4348	9,130.8	
벽체합판 설치	합판 별도	M2	2	302	604	15127	30,254			15429	30,858	호표 563
MDF 설치	6.0	M2	2	4038	8,076	15127	30,254			19165	38,330	호표 565
합 계					26,972		83,578				110,550	
AOM210500103 전시벽체"W2"(W:200) MDF 9t*1겹 양면, 합판 4.8t*1겹 양면+각PIPE□-50*50 M2 (호표 360)												
각파이프설치	□-50*50*1.5. 방청	M	4.2	4581	19,240.2	11535	48,447			16116	67,687.2	호표 488
보통합판	보통합판, 1급, 4.8*1220*2440mm	M2	2.1	4348	9,130.8					4348	9,130.8	
벽체합판 설치	합판 별도	M2	2	302	604	15127	30,254			15429	30,858	호표 563
MDF 설치		M2	2	5188	10,376	15127	30,254			20315	40,630	호표 564
합 계					39,351		108,955				148,306	
AOM210500104 전시벽체"W3" MDF 9t*1겹 양면, 합판 4.8t*1겹 양면+C-100*45*0.8t M2 (호표 361)												
C-STUD	100*45*0.8t	M	2.45	3930	9,628.5					3930	9,628.5	
C-RUNNER	102*40*0.8t	M	0.87	3300	2,871					3300	2,871	
내장공	일반공사 직종	인	0.04			217517	8,700.6			217517	8,700.6	
보통합판	보통합판, 1급, 4.8*1220*2440mm	M2	2.1	4348	9,130.8					4348	9,130.8	
벽체합판 설치	합판 별도	M2	2	302	604	15127	30,254			15429	30,858	호표 563
MDF 설치		M2	2	5188	10,376	15127	30,254			20315	40,630	호표 564
합 계					32,610		69,208				101,818	

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
AJM430101B04 SST 걸레받이설치 H100,1.6tSST'L헤어라인 M (호표 362)												
스텐레스강판설치	1.6t	M2	0.1	65671	6,567.1	75201	7,520.1			140872	14,087.2	호표 566
합 계					6,567		7,520				14,087	
AJM430103001 간접조명ST'L PL접기 W920*1.6t, 각PIPE □-30*30+□-20*20, 지정도장마감 M (호표 363)												
각파이프설치	□-20*20*1.4. 방청	M	2.2	1688	3,713.6	3602	7,924.4			5290	11,638	호표 567
각파이프설치	□-30*30*1.4. 방청	M	3.6	2671	9,615.6	5963	21,466.8			8634	31,082.4	호표 456
강판설치	1.6 방+조 포함	M2	0.92	23403	21,530.7	71069	65,383.4			94472	86,914.1	호표 568
합 계					34,859		94,774				129,633	
AJM430103002 간접조명ST'L PL접기 W530*1.6t, 각PIPE □20*20, 지정도장마감 M (호표 364)												
각파이프설치	□-20*20*1.4. 방청	M	2.2	1688	3,713.6	3602	7,924.4			5290	11,638	호표 567
강판설치	1.6 방+조 포함	M2	0.53	23403	12,403.5	71069	37,666.5			94472	50,070	호표 568
합 계					16,117		45,590				61,707	
AJM430103003 간접조명ST'L PL접기 W1120*1.6t, 각PIPE □-30*30+□-20*20, 지정도장마감 M (호표 365)												
각파이프설치	□-20*20*1.4. 방청	M	2.2	1688	3,713.6	3602	7,924.4			5290	11,638	호표 567
각파이프설치	□-30*30*1.4. 방청	M	4.8	2671	12,820.8	5963	28,622.4			8634	41,443.2	호표 456
강판설치	1.6 방+조 포함	M2	1.12	23403	26,211.3	71069	79,597.2			94472	105,808.5	호표 568
합 계					42,745		116,144				158,889	
AJM430103004 간접조명ST'L PL접기 W190*1.6t, 각PIPE □-30*30, 지정도장마감 M (호표 366)												
각파이프설치	□-30*30*1.4. 방청	M	1.1	2671	2,938.1	5963	6,559.3			8634	9,497.4	호표 456
강판설치	1.6 방+조 포함	M2	0.19	23403	4,446.5	71069	13,503.1			94472	17,949.6	호표 568
합 계					7,384		20,062				27,446	
AJM430103005 간접조명ST'L PL접기 W1065*1.6t, 각PIPE □-30*30+□-20*20, 지정도장마감 M (호표 367)												
각파이프설치	□-20*20*1.4. 방청	M	2.2	1688	3,713.6	3602	7,924.4			5290	11,638	호표 567
각파이프설치	□-30*30*1.4. 방청	M	1.2	2671	3,205.2	5963	7,155.6			8634	10,360.8	호표 456
강판설치	1.6 방+조 포함	M2	1.065	23403	24,924.1	71069	75,688.4			94472	100,612.5	호표 568

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
합 계					31,842		90,768				122,610	
AJM430103006 간접조명ST'L PL접기 W920*1.6t, 각PIPE □-30*30+□-20*20, 지정도장마감 M (호표 368)												
각파이프설치	□-20*20*1.4. 방청	M	2.2	1688	3,713.6	3602	7,924.4			5290	11,638	호표 567
각파이프설치	□-30*30*1.4. 방청	M	3.6	2671	9,615.6	5963	21,466.8			8634	31,082.4	호표 456
강판설치	1.6 방+조 포함	M2	0.92	23403	21,530.7	71069	65,383.4			94472	86,914.1	호표 568
합 계					34,859		94,774				129,633	
AJM430103007 간접조명ST'L PL접기 W175*1.6t, 각PIPE □-30*30, 지정도장마감 M (호표 369)												
각파이프설치	□-30*30*1.4. 방청	M	1.1	2671	2,938.1	5963	6,559.3			8634	9,497.4	호표 456
강판설치	1.6 방+조 포함	M2	0.175	23403	4,095.5	71069	12,437			94472	16,532.5	호표 568
합 계					7,033		18,996				26,029	
AJM430103008 바리솔 등박스 W780*1.6t, 각PIPE □-30*30, 지정도장마감, W300 바리솔 M (호표 370)												
각파이프설치	□-30*30*1.4. 방청	M	4.7	2671	12,553.7	5963	28,026.1			8634	40,579.8	호표 456
강판설치	1.6 방+조 포함	M2	0.78	23403	18,254.3	71069	55,433.8			94472	73,688.1	호표 568
합 계					30,808		83,459				114,267	
AJM430104001 간접조명ST'L PL접기 W485*1.6t, 각PIPE □20*20, 지정도장마감 M2 (호표 371)												
각파이프설치	□-20*20*1.4. 방청	M	2.2	1688	3,713.6	3602	7,924.4			5290	11,638	호표 567
강판설치	1.6 방+조 포함	M2	0.485	23403	11,350.4	71069	34,468.4			94472	45,818.8	호표 568
합 계					15,064		42,392				57,456	
AJM430104002 ST'L 프레임설치 W215*1.6t, 지정도장마감 M2 (호표 372)												
강판설치	1.6 방+조 포함	M2	0.215	23403	5,031.6	71069	15,279.8			94472	20,311.4	호표 568
합 계					5,031		15,279				20,310	
AJM430104003 간접조명ST'L PL접기 W490*1.6t, 각PIPE □-30*30+□20*20, 지정도장마감 M2 (호표 373)												
각파이프설치	□-20*20*1.4. 방청	M	2.2	1688	3,713.6	3602	7,924.4			5290	11,638	호표 567
각파이프설치	□-30*30*1.4. 방청	M	2.2	2671	5,876.2	5963	13,118.6			8634	18,994.8	호표 456
강판설치	1.6 방+조 포함	M2	0.49	23403	11,467.4	71069	34,823.8			94472	46,291.2	호표 568

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
합 계					21,057		55,866				76,923	
ALH990002013 컬러유리보드 벽붙임 5t, 합판4.8t*1겹 M2 (호표 374)												
보통합판	보통합판, 1급, 4.8*1220*2440mm	M2	1.05	4348	4,565.4					4348	4,565.4	
벽체합판 설치	합판 별도	M2	1	302	302	15127	15,127			15429	15,429	호표 563
강화유리	강화유리, 칼라, 5mm, 그린	M2	1.03	19870	20,466.1					19870	20,466.1	
창호유리설치 / 판유리	유리두께 5mm 이하	M2	1			20307	20,307			20307	20,307	호표 305
잡재료	합계의 5%	식	1	3038.3	3,038.3					3038.3	3,038.3	
합 계					28,371		35,434				63,805	
ALH990002014 컬러유리보드 벽붙임 5t, 각PIPE□-30*30+석고보드12.5t*1겹+합판4.8t*1겹 M2 (호표 375)												
각파이프설치	□-30*30*1.4. 방청	M	2	2671	5,342	5963	11,926			8634	17,268	호표 456
석고보드	석고보드, 평보드, 12.5*900*1800mm(m ²)	M2	1.05	3415	3,585.7					3415	3,585.7	
석고판 설치(나사고정) - 바탕용	벽, 1겹 붙임	M2	1	95	95	9554	9,554			9649	9,649	호표 561
보통합판	보통합판, 1급, 4.8*1220*2440mm	M2	1.05	4348	4,565.4					4348	4,565.4	
벽체합판 설치	합판 별도	M2	1	302	302	15127	15,127			15429	15,429	호표 563
강화유리	강화유리, 칼라, 5mm, 그린	M2	1.03	19870	20,466.1					19870	20,466.1	
창호유리설치 / 판유리	유리두께 5mm 이하	M2	1			20307	20,307			20307	20,307	호표 305
잡재료	합계의 5%	식	1	1042.6	1,042.6					1042.6	1,042.6	
합 계					35,398		56,914				92,312	
ANC134686000 바탕만들기+수성페인트 뽕칠 내천장 2회, G.B.면 줄퍼티, 친환경 M2 (호표 376)												
바탕만들기	석고보드면, 줄퍼티	m ²	1	2233	2,233	5787	5,787			8020	8,020	
수성페인트 뽕칠	천장 2회 노무비	M2	1	194	194	1949	1,949			2143	2,143	호표 541
수성페인트 뽕칠 재료비(20년 품셈기준)	내부, 2회, 친환경페인트(진품)	M2	1	1478	1,478					1478	1,478	호표 538
합 계					3,905		7,736				11,641	
AAB29910A111 품질시험비/시멘트 분말도 회 (호표 377)												
일반경비	전력	kwh	2.5					79	197.5	79	197.5	

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
중급품질관리원	일반공사 직종	인	1			165777	165,777			165777	165,777	
재료비	합계의 1%(인건비+공공요금)	식	1					1659.7	1,659.7	1659.7	1,659.7	
시설비용, 시험및검정, 교정비	합계의 3%(인건비+공공요금+재료비)	식	1					5029	5,029	5029	5,029	
장비손료	인력품의 1%	식	1					1657.7	1,657.7	1657.7	1,657.7	
합 계							165,777		8,543		174,320	
AAB29910A121 품질시험비/콘크리트 압축강도 회 (호표 378)												
일반경비	전력	kwh	0.9					79	71.1	79	71.1	
중급품질관리원	일반공사 직종	인	0.1			165777	16,577.7			165777	16,577.7	
초급품질관리원	일반공사 직종	인	0.2			138833	27,766.6			138833	27,766.6	
재료비	합계의 1%(인건비+공공요금)	식	1					444.1	444.1	444.1	444.1	
시설비용, 시험및검정, 교정비	합계의 3%(인건비+공공요금+재료비)	식	1					1345.7	1,345.7	1345.7	1,345.7	
장비손료	인력품의 1%	식	1					443.4	443.4	443.4	443.4	
합 계							44,344		2,304		46,648	
AAB29910A122 품질시험비/콘크리트 슬럼프 회 (호표 379)												
공통자재(경비)	보충수	m³	0.1					320	32	320	32	
초급품질관리원	일반공사 직종	인	0.1			138833	13,883.3			138833	13,883.3	
재료비	합계의 1%(인건비+공공요금)	식	1					139.1	139.1	139.1	139.1	
시설비용, 시험및검정, 교정비	합계의 3%(인건비+공공요금+재료비)	식	1					421.6	421.6	421.6	421.6	
장비손료	인력품의 1%	식	1					138.8	138.8	138.8	138.8	
합 계							13,883		731		14,614	
AAB29910A123 품질시험비/콘크리트 공기량 회 (호표 380)												
공통자재(경비)	보충수	m³	0.2					320	64	320	64	
중급품질관리원	일반공사 직종	인	0.3			165777	49,733.1			165777	49,733.1	
초급품질관리원	일반공사 직종	인	0.2			138833	27,766.6			138833	27,766.6	
재료비	합계의 1%(인건비+공공요금)	식	1					775.6	775.6	775.6	775.6	

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
시설비용, 시험및검정, 교정비	합계의 3%(인건비+공공요금+재료비)	식	1					2350.1	2,350.1	2350.1	2,350.1	
장비손료	인력품의 1%	식	1					774.9	774.9	774.9	774.9	
합 계							77,499		3,964		81,463	
AAB29910A131 품질시험비/철근콘크리트용봉강 항복점및항복강도 회 (호표 381)												
일반경비	전력	kwh	6.4					79	505.6	79	505.6	
중급품질관리원	일반공사 직종	인	0.3			165777	49,733.1			165777	49,733.1	
초급품질관리원	일반공사 직종	인	0.3			138833	41,649.9			138833	41,649.9	
재료비	합계의 1%(인건비+공공요금)	식	1					918.8	918.8	918.8	918.8	
시설비용, 시험및검정, 교정비	합계의 3%(인건비+공공요금+재료비)	식	1					2784.2	2,784.2	2784.2	2,784.2	
장비손료	인력품의 1%	식	1					913.8	913.8	913.8	913.8	
합 계							91,383		5,122		96,505	
AAB29910A132 품질시험비/철근콘크리트용봉강 인장강도 회 (호표 382)												
일반경비	전력	kwh	4.9					79	387.1	79	387.1	
중급품질관리원	일반공사 직종	인	0.3			165777	49,733.1			165777	49,733.1	
초급품질관리원	일반공사 직종	인	0.3			138833	41,649.9			138833	41,649.9	
재료비	합계의 1%(인건비+공공요금)	식	1					917.7	917.7	917.7	917.7	
시설비용, 시험및검정, 교정비	합계의 3%(인건비+공공요금+재료비)	식	1					2780.6	2,780.6	2780.6	2,780.6	
장비손료	인력품의 1%	식	1					913.8	913.8	913.8	913.8	
합 계							91,383		4,999		96,382	
AAB29910A133 품질시험비/철근콘크리트용봉강 연신율 회 (호표 383)												
일반경비	전력	kwh	6.4					79	505.6	79	505.6	
중급품질관리원	일반공사 직종	인	0.3			165777	49,733.1			165777	49,733.1	
초급품질관리원	일반공사 직종	인	0.3			138833	41,649.9			138833	41,649.9	
재료비	합계의 1%(인건비+공공요금)	식	1					918.8	918.8	918.8	918.8	
시설비용, 시험및검정, 교정비	합계의 3%(인건비+공공요금+재료비)	식	1					2784.2	2,784.2	2784.2	2,784.2	

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
장비손료	인력품의 1%	식	1					913.8	913.8	913.8	913.8	
합 계							91,383		5,122		96,505	
AAB29910A141 품질시험비/PC강선 0.2% 영구연신율 회 (호표 384)												
일반경비	전력	kwh	1.1					79	86.9	79	86.9	
중급품질관리원	일반공사 직종	인	0.1			165777	16,577.7			165777	16,577.7	
초급품질관리원	일반공사 직종	인	0.1			138833	13,883.3			138833	13,883.3	
재료비	합계의 1%(인건비+공공요금)	식	1					305.4	305.4	305.4	305.4	
시설비용, 시험및검정, 교정비	합계의 3%(인건비+공공요금+재료비)	식	1					925.5	925.5	925.5	925.5	
장비손료	인력품의 1%	식	1					304.6	304.6	304.6	304.6	
합 계							30,461		1,622		32,083	
AAB29910A142 품질시험비/PC강선 인장하중 회 (호표 385)												
일반경비	전력	kwh	1.3					79	102.7	79	102.7	
중급품질관리원	일반공사 직종	인	0.1			165777	16,577.7			165777	16,577.7	
초급품질관리원	일반공사 직종	인	0.1			138833	13,883.3			138833	13,883.3	
재료비	합계의 1%(인건비+공공요금)	식	1					305.6	305.6	305.6	305.6	
시설비용, 시험및검정, 교정비	합계의 3%(인건비+공공요금+재료비)	식	1					926	926	926	926	
장비손료	인력품의 1%	식	1					304.6	304.6	304.6	304.6	
합 계							30,461		1,638		32,099	
AAB29910A143 품질시험비/PC강선 연신율 회 (호표 386)												
일반경비	전력	kwh	6.1					79	481.9	79	481.9	
중급품질관리원	일반공사 직종	인	0.1			165777	16,577.7			165777	16,577.7	
초급품질관리원	일반공사 직종	인	0.1			138833	13,883.3			138833	13,883.3	
재료비	합계의 1%(인건비+공공요금)	식	1					309.4	309.4	309.4	309.4	
시설비용, 시험및검정, 교정비	합계의 3%(인건비+공공요금+재료비)	식	1					937.5	937.5	937.5	937.5	
장비손료	인력품의 1%	식	1					304.6	304.6	304.6	304.6	

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
합 계							30,461		2,033		32,494	
AAB29910A151 품질시험비/석재 압축강도 회 (호표 387)												
일반경비	전력	kwh	26.3					79	2,077.7	79	2,077.7	
중급품질관리원	일반공사 직종	인	0.4			165777	66,310.8			165777	66,310.8	
초급품질관리원	일반공사 직종	인	0.1			138833	13,883.3			138833	13,883.3	
재료비	합계의 1%(인건비+공공요금)	식	1					822.7	822.7	822.7	822.7	
시설비용, 시험및검정, 교정비	합계의 3%(인건비+공공요금+재료비)	식	1					2492.8	2,492.8	2492.8	2,492.8	
장비손료	인력품의 1%	식	1					801.9	801.9	801.9	801.9	
합 계							80,194		6,195		86,389	
AAB29910A161 품질시험비/타일 접착성및바리성 회 (호표 388)												
초급품질관리원	일반공사 직종	인	0.2			138833	27,766.6			138833	27,766.6	
재료비	합계의 1%(인건비+공공요금)	식	1					277.6	277.6	277.6	277.6	
시설비용, 시험및검정, 교정비	합계의 3%(인건비+공공요금+재료비)	식	1					841.3	841.3	841.3	841.3	
장비손료	인력품의 1%	식	1					277.6	277.6	277.6	277.6	
합 계							27,766		1,396		29,162	
AAB29910A171 품질시험비/콘크리트벽돌 압축강도 회 (호표 389)												
일반경비	전력	kwh	2.9					79	229.1	79	229.1	
공통자재(경비)	보충수	m³	0.6					320	192	320	192	
중급품질관리원	일반공사 직종	인	0.8			165777	132,621.6			165777	132,621.6	
재료비	합계의 1%(인건비+공공요금)	식	1					1330.4	1,330.4	1330.4	1,330.4	
시설비용, 시험및검정, 교정비	합계의 3%(인건비+공공요금+재료비)	식	1					4031.1	4,031.1	4031.1	4,031.1	
장비손료	인력품의 1%	식	1					1326.2	1,326.2	1326.2	1,326.2	
합 계							132,621		7,108		139,729	
AAB29910A172 품질시험비/콘크리트벽돌 흡수율 회 (호표 390)												
일반경비	전력	kwh	212					79	16,748	79	16,748	

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
공통자재(경비)	보충수	m³	0.4					320	128	320	128	
중급품질관리원	일반공사 직종	인	1			165777	165,777			165777	165,777	
재료비	합계의 1%(인건비+공공요금)	식	1					1826.5	1,826.5	1826.5	1,826.5	
시설비용, 시험및검정, 교정비	합계의 3%(인건비+공공요금+재료비)	식	1					5534.3	5,534.3	5534.3	5,534.3	
장비손료	인력품의 1%	식	1					1657.7	1,657.7	1657.7	1,657.7	
합 계							165,777		25,894		191,671	
AAB29910A181 품질시험비/속빈콘크리트블록 압축강도 회 (호표 391)												
일반경비	전력	kwh	2.9					79	229.1	79	229.1	
공통자재(경비)	보충수	m³	0.5					320	160	320	160	
중급품질관리원	일반공사 직종	인	0.6			165777	99,466.2			165777	99,466.2	
재료비	합계의 1%(인건비+공공요금)	식	1					998.5	998.5	998.5	998.5	
시설비용, 시험및검정, 교정비	합계의 3%(인건비+공공요금+재료비)	식	1					3025.6	3,025.6	3025.6	3,025.6	
장비손료	인력품의 1%	식	1					994.6	994.6	994.6	994.6	
합 계							99,466		5,407		104,873	
AAB29910A182 품질시험비/속빈콘크리트블록 흡수율 회 (호표 392)												
일반경비	전력	kwh	166.6					79	13,161.4	79	13,161.4	
공통자재(경비)	보충수	m³	0.4					320	128	320	128	
중급품질관리원	일반공사 직종	인	0.9			165777	149,199.3			165777	149,199.3	
재료비	합계의 1%(인건비+공공요금)	식	1					1624.8	1,624.8	1624.8	1,624.8	
시설비용, 시험및검정, 교정비	합계의 3%(인건비+공공요금+재료비)	식	1					4923.4	4,923.4	4923.4	4,923.4	
장비손료	인력품의 1%	식	1					1491.9	1,491.9	1491.9	1,491.9	
합 계							149,199		21,329		170,528	
AAB29910A191 품질시험비/단열재 흡수율 회 (호표 393)												
일반경비	전력	kwh	3					79	237	79	237	
공통자재(경비)	보충수	m³	0.3					320	96	320	96	

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
중급기술자	건설	인	1.06			231775	245,681.5			231775	245,681.5	금액제외
초급기술자	건설	인	1.88			182591	343,271			182591	343,271	금액제외
보통인부	일반공사 직종	인	2.19			148510	325,236.9			148510	325,236.9	금액제외
경비로 적용	합계의 100%	식	1					914189.4	914,189.4	914189.4	914,189.4	
합 계									914,189		914,189	
AAB29910A221 품질시험비/강관동바리 수직재, 압축하중 회 (호표 398)												
강관동바리 수직재	압축하중	조	1					250000	250,000	250000	250,000	
기본료		조	1					5000	5,000	5000	5,000	
합 계									255,000		255,000	
AAB29910A222 품질시험비/강관동바리 수평재, 휨하중 회 (호표 399)												
강관동바리 수평재	휨하중	조	1					250000	250,000	250000	250,000	
기본료		조	1					5000	5,000	5000	5,000	
합 계									255,000		255,000	
AAB29910A231 품질시험비/시스템동바리 수직재, 압축하중 회 (호표 400)												
시스템동바리 수직재	압축하중	조	1					250000	250,000	250000	250,000	
기본료		조	1					5000	5,000	5000	5,000	
합 계									255,000		255,000	
AAB29910A232 품질시험비/시스템동바리 수평재, 휨하중 회 (호표 401)												
시스템동바리 수평재	휨하중	조	1					250000	250,000	250000	250,000	
기본료		조	1					5000	5,000	5000	5,000	
합 계									255,000		255,000	
AAB29910A241 품질시험비/시스템비계 수직재, 압축하중 회 (호표 402)												
시스템비계 수직재	압축하중	조	1					250000	250,000	250000	250,000	
기본료		조	1					5000	5,000	5000	5,000	
합 계									255,000		255,000	

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
AAB29910A242 품질시험비/시스템비계 가새재, 압축하중 회 (호표 403)												
시스템비계 가새재	압축하중	조	1					250000	250,000	250000	250,000	
기본료		조	1					5000	5,000	5000	5,000	
합 계									255,000		255,000	
AAB29910A243 품질시험비/시스템비계 수평재, 휨하중 회 (호표 404)												
시스템비계 수평재	휨하중	조	1					250000	250,000	250000	250,000	
기본료		조	1					5000	5,000	5000	5,000	
합 계									255,000		255,000	
AAB29910A244 품질시험비/시스템비계 작업발판, 처짐및휨시험 회 (호표 405)												
시스템비계 작업발판	처짐및휨시험	조	1					250000	250,000	250000	250,000	
기본료		조	1					5000	5,000	5000	5,000	
합 계									255,000		255,000	
AAB29910C000 중급품질관리원배치 개월 (호표 406)												
중급품질관리원	일반공사 직종	인	22			165777	3,647,094			165777	3,647,094	
합 계							3,647,094				3,647,094	
AAB29910C00A 관리및시험계획서작성비 식 (호표 407)												
중급품질관리원배치		개월	21			3647094	76,588,974			3647094	76,588,974	금액제외
관리및시험계획서작성비	합계의 1%	식	1					765889.7	765,889.7	765889.7	765,889.7	
합 계									765,889		765,889	
AAB29910C00B 교육및훈련비 식 (호표 408)												
중급품질관리원배치		개월	21			3647094	76,588,974			3647094	76,588,974	금액제외
교육및훈련비	합계의 1%	식	1					765889.7	765,889.7	765889.7	765,889.7	
합 계									765,889		765,889	
AAB29910C00C 품질검사비 식 (호표 409)												
품질시험비/시멘트	분말도	회	2			165777	331,554	8543	17,086	174320	348,640	금액제외

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
품질시험비/콘크리트	압축강도	회	93			44344	4,123,992	2304	214,272	46648	4,338,264	금액제외
품질시험비/콘크리트	슬럼프	회	93			13883	1,291,119	731	67,983	14614	1,359,102	금액제외
품질시험비/콘크리트	공기량	회	93			77499	7,207,407	3964	368,652	81463	7,576,059	금액제외
품질시험비/철근콘크리트용봉강	항복점및항복강도	회	27			91383	2,467,341	5122	138,294	96505	2,605,635	금액제외
품질시험비/철근콘크리트용봉강	인장강도	회	27			91383	2,467,341	4999	134,973	96382	2,602,314	금액제외
품질시험비/철근콘크리트용봉강	연신율	회	27			91383	2,467,341	5122	138,294	96505	2,605,635	금액제외
품질시험비/PC강선	0.2% 영구연신율	회	2			30461	60,922	1622	3,244	32083	64,166	금액제외
품질시험비/PC강선	인장하중	회	2			30461	60,922	1638	3,276	32099	64,198	금액제외
품질시험비/PC강선	연신율	회	2			30461	60,922	2033	4,066	32494	64,988	금액제외
품질시험비/석재	압축강도	회	2			80194	160,388	6195	12,390	86389	172,778	금액제외
품질시험비/타일	접착성및박리성	회	2			27766	55,532	1396	2,792	29162	58,324	금액제외
품질시험비/콘크리트벽돌	압축강도	회	5			132621	663,105	7108	35,540	139729	698,645	금액제외
품질시험비/콘크리트벽돌	흡수율	회	5			165777	828,885	25894	129,470	191671	958,355	금액제외
품질시험비/속빈콘크리트블록	압축강도	회	2			99466	198,932	5407	10,814	104873	209,746	금액제외
품질시험비/속빈콘크리트블록	흡수율	회	2			149199	298,398	21329	42,658	170528	341,056	금액제외
품질시험비/단열재	흡수율	회	7			66310	464,170	3681	25,767	69991	489,937	금액제외
품질시험비/단열재	열전도율	회	7			49733	348,131	3364	23,548	53097	371,679	금액제외
품질시험비/강화유리	낙구충격 파괴강도	회	1			82888	82,888	4169	4,169	87057	87,057	금액제외
품질시험비/강화유리	파쇄시험	회	1			27766	27,766	1396	1,396	29162	29,162	금액제외
평판재하시험		회	4					914189	3,656,756	914189	3,656,756	금액제외
품질시험비/강관동바리	수직재, 압축하중	회	1					255000	255,000	255000	255,000	금액제외
품질시험비/강관동바리	수평재, 휨하중	회	1					255000	255,000	255000	255,000	금액제외
품질시험비/시스템동바리	수직재, 압축하중	회	1					255000	255,000	255000	255,000	금액제외
품질시험비/시스템동바리	수평재, 휨하중	회	1					255000	255,000	255000	255,000	금액제외
품질시험비/시스템비계	수직재, 압축하중	회	1					255000	255,000	255000	255,000	금액제외

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
비계공	일반공사 직중	인	0.78			262297	204,591.6			262297	204,591.6	금액제외
특별인부	일반공사 직중	인	0.38			187435	71,225.3			187435	71,225.3	금액제외
크레인(타이어)	10ton	HR	2	9634	19,268	47849	95,698	28495	56,990	85978	171,956	금액제외
경비로 적용	합계의 100%	식	1					447772.9	447,772.9	447772.9	447,772.9	
합 계									447,772		447,772	
00002210014500000 건설용리프트(인화물용) 1ton*45m HR (호표 414)												
건설용리프트(인화물용)	1ton*45m	대	0.1754					22574	3,959.4	22574	3,959.4	
합 계									3,959		3,959	
00002502002500000 지게차 2.5ton HR (호표 415)												
경유	경유	L	4	1824	7,296					1824	7,296	
잡품	재료비의 37%	식	1	2699.5	2,699.5					2699.5	2,699.5	
건설기계운전사	일반공사 직중	인	1			47849.1	47,849.1			47849.1	47,849.1	
지게차	2.5ton	대	0.15					24626	3,693.9	24626	3,693.9	
합 계					9,995		47,849		3,693		61,537	
AAB281001000 관급자재관리비 철근 (총량/50톤) 회 (호표 416)												
관급자재관리비		일	10			29702	297,020			29702	297,020	금액제외
경비로 적용	합계의 100%	식	1					297020	297,020	297020	297,020	
합 계									297,020		297,020	
AAB281001500 관급자재관리비 데크플레이트 회 (호표 417)												
관급자재관리비		일	10			29702	297,020			29702	297,020	금액제외
경비로 적용	합계의 100%	식	1					297020	297,020	297020	297,020	
합 계									297,020		297,020	
AAB281002000 관급자재관리비 자연석판석 회 (호표 418)												
관급자재관리비		일	5			29702	148,510			29702	148,510	금액제외
경비로 적용	합계의 100%	식	1					148510	148,510	148510	148,510	

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
합 계									148,510		148,510	
AAB281003000 관급자재관리비 타일 회 (호표 419)												
관급자재관리비		일	5			29702	148,510			29702	148,510	금액제외
경비로 적용	합계의 100%	식	1					148510	148,510	148510	148,510	
합 계									148,510		148,510	
AAB281004000 관급자재관리비 시멘트 회 (호표 420)												
관급자재관리비		일	5			29702	148,510			29702	148,510	금액제외
경비로 적용	합계의 100%	식	1					148510	148,510	148510	148,510	
합 계									148,510		148,510	
AAB281005000 관급자재관리비 벽돌(미장벽돌,콘크리트벽돌,블록) 회 (호표 421)												
관급자재관리비		일	5			29702	148,510			29702	148,510	금액제외
경비로 적용	합계의 100%	식	1					148510	148,510	148510	148,510	
합 계									148,510		148,510	
AAB281006000 관급자재관리비 기타 회 (호표 422)												
관급자재관리비		일	5			29702	148,510			29702	148,510	금액제외
경비로 적용	합계의 100%	식	1					148510	148,510	148510	148,510	
합 계									148,510		148,510	
AAB282002000 CCTV 설치운용비 27월 개소 (호표 423)												
CCTV System 설치 -찰상부	카메라-일반	대	1			202655	202,655			202655	202,655	금액제외
CCTV 관리	월 임대료	월	27	3854	104,058					3854	104,058	금액제외
경비로 적용	합계의 100%	식	1					306713	306,713	306713	306,713	
합 계									306,713		306,713	
AAB281000100 관급자재관리비 일 (호표 424)												
보통인부	일반공사 직종	인	0.2			148510	29,702			148510	29,702	
합 계							29,702				29,702	

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
레미콘 - 서울	25-21-12	M3	1.01	73450	74,184.5					73450	74,184.5	금액제외
레디믹스트콘크리트 인력운반 타설	철근구조물	M3	1	1111	1,111	55579	55,579			56690	56,690	금액제외
경비로 적용	합계의 100%	식	1					130874.5	130,874.5	130874.5	130,874.5	
합 계									130,874		130,874	
ADB00000030S 철근 현장가공 및 현장조립 Type- I TON (호표 431)												
철근 현장가공	Type- I	TON	1			196067	196,067	17646	17,646	213713	213,713	호표 439
철근 현장조립	Type- I	TON	1	9906	9,906	497293	497,293	9945	9,945	517144	517,144	호표 440
합 계					9,906		693,360		27,591		730,857	
ADA10100040S 합판거푸집 설치 및 해체 간단 6회, 수직고 7m까지 M2 (호표 432)												
합판거푸집 - 자재비	6회	M2	1	11382	11,382					11382	11,382	호표 441
합판거푸집 - 인력투입	간단, 수직고 7m까지	M2	1	296	296	29605	29,605			29901	29,901	호표 442
합 계					11,678		29,605				41,283	
AQA34000060S 콘크리트구조물 헐기(대형장비) 장애물 제거(기준높이 10m 이하) M3 (호표 433)												
용접공	일반공사 직종	인	0.02			234564	4,691.2			234564	4,691.2	
특별인부	일반공사 직종	인	0.05			187435	9,371.7			187435	9,371.7	
보통인부	일반공사 직종	인	0.03			148510	4,455.3			148510	4,455.3	
공구손료	노무비의 6%	식	1	1111	1,111					1111	1,111	
굴삭기(무한궤도)	1.0㎥	HR	0.29	43392	12,583.6	47849	13,876.2	27097	7,858.1	118338	34,317.9	호표 443
대형 브레이커	1.0㎥용	HR	0.29					17119	4,964.5	17119	4,964.5	호표 444
압쇄기(펄버라이저)	1.0㎥용	HR	0.29					17043	4,942.4	17043	4,942.4	호표 445
산소가스	기체	L	135	2	270					2	270	
아세틸렌가스	아세틸렌가스, kg	kg	0.05	13844	692.2					13844	692.2	
합 계					14,656		32,394		17,765		64,815	
000002010070000000 굴삭기(무한궤도) 0.7㎥ HR (호표 434)												
굴삭기(무한궤도)	0.7㎥	대	0.2085					107355	22,383.5	107355	22,383.5	

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
건설기계운전사	일반공사 직종	인	1			47849.1	47,849.1			47849.1	47,849.1	
경유	경유, 저유황	L	11.6	1824	21,158.4					1824	21,158.4	
잡품	재료비의 22%	식	1	4654.8	4,654.8					4654.8	4,654.8	
합 계					25,813		47,849		22,383		96,045	
00000201002000000 굴삭기(무한궤도) 0.2m ³ HR (호표 435)												
굴삭기(무한궤도)	0.2m ³	대	0.2085					60857	12,688.6	60857	12,688.6	
건설기계운전사	일반공사 직종	인	1			47849.1	47,849.1			47849.1	47,849.1	
경유	경유, 저유황	L	5	1824	9,120					1824	9,120	
잡품	재료비의 21%	식	1	1915.2	1,915.2					1915.2	1,915.2	
합 계					11,035		47,849		12,688		71,572	
00001305000700000 진동롤러(핸드가이드식) 0.7ton HR (호표 436)												
진동롤러(핸드가이드식)	0.7ton	대	0.2825					6258	1,767.8	6258	1,767.8	
일반기계운전사	일반공사 직종	인	1			29239.7	29,239.7			29239.7	29,239.7	
경유	경유, 저유황	L	2.2	1824	4,012.8					1824	4,012.8	
잡품	재료비의 13%	식	1	521.6	521.6					521.6	521.6	
합 계					4,534		29,239		1,767		35,540	
ADF00000010S 레디믹스트콘크리트 인력운반 타설 무근구조물 M3 (호표 437)												
콘크리트공	일반공사 직종	인	0.12			227269	27,272.2			227269	27,272.2	
보통인부	일반공사 직종	인	0.15			148510	22,276.5			148510	22,276.5	
공구손료	노무비의 2%	식	1	990.9	990.9					990.9	990.9	
합 계					990		49,548				50,538	
ADF00000020S 레디믹스트콘크리트 인력운반 타설 철근구조물 M3 (호표 438)												
콘크리트공	일반공사 직종	인	0.14			227269	31,817.6			227269	31,817.6	
보통인부	일반공사 직종	인	0.16			148510	23,761.6			148510	23,761.6	
공구손료	노무비의 2%	식	1	1111.5	1,111.5					1111.5	1,111.5	

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
합 계					1,111		55,579				56,690	
ADB00000010S 철근 현장가공 Type- I TON (호표 439)												
철근공	일반공사 직중	인	0.69			236805	163,395.4			236805	163,395.4	
보통인부	일반공사 직중	인	0.22			148510	32,672.2			148510	32,672.2	
기계기구	인력품의 9%	식	1					17646	17,646	17646	17,646	
합 계							196,067		17,646		213,713	
ADB00000020S 철근 현장조립 Type- I TON (호표 440)												
철근공	일반공사 직중	인	1.73			236805	409,672.6			236805	409,672.6	
보통인부	일반공사 직중	인	0.59			148510	87,620.9			148510	87,620.9	
기계기구	인력품의 2%	식	1					9945.8	9,945.8	9945.8	9,945.8	
철선	철선, 어닐링, f 0.9mm	kg	6.5	1524	9,906					1524	9,906	
합 계					9,906		497,293		9,945		517,144	
ADA10100020S 합판거푸집 - 자재비 6회 M2 (호표 441)												
내수합판	내수합판, 1급, 12*1220*2440mm	M2	1.03	11496	11,840.8					11496	11,840.8	금액제외
각재	각재, 외송	M3	0.038	513637	19,518.2					513637	19,518.2	금액제외
적용비율	주재료비의 32.7%	식	1	10254.3	10,254.3					10254.3	10,254.3	
소모자재(박리재 등)	주재료비의 11%	식	1	1127.9	1,127.9					1127.9	1,127.9	
합 계					11,382						11,382	
ADA10100030S 합판거푸집 - 인력투입 간단, 수직고 7m까지 M2 (호표 442)												
형틀목공	일반공사 직중	인	0.11			242138	26,635.1			242138	26,635.1	
보통인부	일반공사 직중	인	0.02			148510	2,970.2			148510	2,970.2	
공구손료	노무비의 1%	식	1	296	296					296	296	
합 계					296		29,605				29,901	
00000201010000000 굴삭기(무한궤도) 1.0m ³ HR (호표 443)												
굴삭기(무한궤도)	1.0m ³	대	0.2085					129965	27,097.7	129965	27,097.7	

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
건설기계운전사	일반공사 직종	인	1			47849.1	47,849.1			47849.1	47,849.1	
경유	경유, 저유황	L	19.5	1824	35,568					1824	35,568	
잡품	재료비의 22%	식	1	7824.9	7,824.9					7824.9	7,824.9	
합 계					43,392		47,849		27,097		118,338	
00000230001000000 대형 브레이커 1.0㎥용 HR (호표 444)												
대형 브레이커	1.0㎥용	대	0.6601					25934	17,119	25934	17,119	
합 계									17,119		17,119	
00000250010000000 압쇄기(필버라이저) 1.0㎥용 HR (호표 445)												
압쇄기(필버라이저)	1.0㎥용	대	0.6601					25820	17,043.7	25820	17,043.7	
합 계									17,043		17,043	
AAA310641800 시스템비계 재료비, 18개월 M2 (호표 446)												
시스템비계	수직재, D48.6 3800	EA	0.33	29000	9,570					29000	9,570	금액제외
시스템비계	수평재, D48.6 1800	EA	0.69	9900	6,831					9900	6,831	금액제외
시스템비계	수평재, D48.6 900	EA	0.42	6600	2,772					6600	2,772	금액제외
시스템비계	대각재, D26.7	EA	0.42	12000	5,040					12000	5,040	금액제외
시스템비계	JACK BASE L:600	EA	0.17	6900	1,173					6900	1,173	금액제외
시스템비계	주재료비의 28%(손율)	식	1	7108	7,108					7108	7,108	
시스템비계	버팀대	EA	0.21	6000	1,260					6000	1,260	금액제외
안전발판	PSP, 400*1829 13kg	매	0.16	18500	2,960					18500	2,960	금액제외
계단식발판	계단식발판, 안전발판, 400*3000 mm	매	0.03	38403	1,152					38403	1,152	금액제외
기타	주재료비의 42%(손율)	식	1	2256.2	2,256.2					2256.2	2,256.2	
합 계					9,364						9,364	
ADA20100030S 합판거푸집 - 인력투입 복잡, 수직고 7m까지 M2 (호표 447)												
형틀목공	일반공사 직종	인	0.18			242138	43,584.8			242138	43,584.8	
보통인부	일반공사 직종	인	0.04			148510	5,940.4			148510	5,940.4	

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
공구손료	노무비의 1%	식	1	495.2	495.2					495.2	495.2	
합 계					495		49,525				50,020	
ADA20100020S 합판거푸집 - 자재비 4회 M2 (호표 448)												
내수합판	내수합판, 1급, 12*1220*2440mm	M2	1.03	11496	11,840.8					11496	11,840.8	금액제외
각재	각재, 외송	M3	0.038	513637	19,518.2					513637	19,518.2	금액제외
적용비율	주재료비의 38%	식	1	11916.4	11,916.4					11916.4	11,916.4	
소모자재(박리재 등)	주재료비의 9%	식	1	1072.4	1,072.4					1072.4	1,072.4	
합 계					12,988						12,988	
ADA21000020S 합판거푸집 - 인력투입 보통, 슬래브(경사도 20° 미만) M2 (호표 449)												
형틀목공	일반공사 직종	인	0.12			242138	29,056.5			242138	29,056.5	
보통인부	일반공사 직종	인	0.03			148510	4,455.3			148510	4,455.3	
공구손료	노무비의 1%	식	1	335.1	335.1					335.1	335.1	
노임할증	인력품의 20%	식	1			6702.3	6,702.3			6702.3	6,702.3	
합 계					335		40,214				40,549	
ADA20100010S 합판거푸집 - 자재비 3회 M2 (호표 450)												
내수합판	내수합판, 1급, 12*1220*2440mm	M2	1.03	11496	11,840.8					11496	11,840.8	금액제외
각재	각재, 외송	M3	0.038	513637	19,518.2					513637	19,518.2	금액제외
적용비율	주재료비의 44.3%	식	1	13892	13,892					13892	13,892	
소모자재(박리재 등)	주재료비의 8%	식	1	1111.3	1,111.3					1111.3	1,111.3	
합 계					15,003						15,003	
000027020020000000 트럭 트랙터 및 평판트레일러 20ton HR (호표 451)												
트럭 트랙터 및 평판트레일러	20ton	대	0.2576					60591	15,608.2	60591	15,608.2	
건설기계운전사	일반공사 직종	인	1			47849.1	47,849.1			47849.1	47,849.1	
경유	경유, 저유황	L	16.5	1824	30,096					1824	30,096	
잡품	재료비의 39%	식	1	11737.4	11,737.4					11737.4	11,737.4	

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
합 계					41,833		47,849		15,608		105,290	
00002105001000000 트럭탑재형 크레인 10ton HR (호표 452)												
트럭탑재형 크레인	10ton	대	0.2598					79902	20,758.5	79902	20,758.5	
화물차운전사	일반공사 직종	인	1			39645.2	39,645.2			39645.2	39,645.2	
경유	경유, 저유황	L	10.3	1824	18,787.2					1824	18,787.2	
잡품	재료비의 20%	식	1	3757.4	3,757.4					3757.4	3,757.4	
합 계					22,544		39,645		20,758		82,947	
AGA100143000 모르타르 배합(배합품 포함) - 모래채가름 제외 배합용적비 1:3, 시멘트, 모래 별도 M3 (호표 453)												
시멘트	시멘트(별도)	kg	510									
모래	(별도)	M3	1.1									
보통인부	일반공사 직종	인	0.43			148510	63,859.3			148510	63,859.3	
합 계							63,859				63,859	
ADB00000310S 철근 현장가공 및 현장조립 Type- I , 소형구조물 TON (호표 454)												
철근 현장가공 및 조립	TYPE-1	ton	1	65581	65,581	530609	530,609			596190	596,190	
합 계					65,581		530,609				596,190	
AKB16100010S 염화비닐 선호통 설치 150mm 이하 기준 M (호표 455)												
배관공	일반공사 직종	인	0.06			202689	12,161.3			202689	12,161.3	
보통인부	일반공사 직종	인	0.02			148510	2,970.2			148510	2,970.2	
공구손료	노무비의 2%	식	1	302.6	302.6					302.6	302.6	
합 계					302		15,131				15,433	
AGJ004422030 각파이프설치 □-30*30*1.4. 방청 M (호표 456)												
일반구조용각형강관	일반구조용각형강관, 각형강관, 30*30*1.4mm	M	1.05	2070	2,173.5					2070	2,173.5	
잡철물 제작 및 설치	현장제작 설치, 일반철재	kg	1.218	364	443.3	4560	5,554			4924	5,997.3	호표 457
방청페인트(보칠)	철재면, 1회	M2	0.12	658	78.9	3415	409.8			4073	488.7	호표 458
철강설	철강설, 고철, 작업설부산물	kg	-0.0548	444	-24.3					444	-24.3	

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
합 계												
AMA31313AAAA 장애인타일붙이기(바탕 30mm) 바닥,300*300 (타일 포함) M2 (호표 462)												
모르타르 배합(배합품 포함) - 모래채가름 제외	배합용적비 1:3, 시멘트, 모래 별도	M3	0.03			63859	1,915.7			63859	1,915.7	호표 453
타일 압착붙이기 / 바닥면	0.04-0.10㎡이하	㎡	1	983	983	31779	31,779			32762	32,762	
합 계					983		33,694				34,677	
AMA313023011 타일시멘트 바닥면, 바름두께 5mm 타일C, 백색줄눈 M2 (호표 463)												
타일시멘트	타일시멘트, 압착용, 회색	kg	6.8	200	1,360					200	1,360	
타일시멘트	타일시멘트, 줄눈용, 백색	kg	1.36	208	282.8					208	282.8	
합 계					1,642						1,642	
AOA11200010S PVC계 바닥재 설치 - 타일 주재료 제외 M2 (호표 464)												
초산비닐계접착제	초산비닐계접착제, 비닐타일용	kg	0.345	2882	994.2					2882	994.2	
수장타일 붙이기	데코타일, 갤런트타일, 네오비아 3T, 왁스무	㎡	1			6890	6,890			6890	6,890	
합 계					994		6,890				7,884	
AOA112003001 PVC계 바닥재 설치 - 카펫 타일 주재료 제외 M2 (호표 465)												
초산비닐계접착제	초산비닐계접착제, 비닐타일용	kg	0.345	2882	994.2					2882	994.2	
카펫타일 붙이기	500*500	㎡	1			7021	7,021			7021	7,021	
합 계					994		7,021				8,015	
AOA52500010S 걸레받이 설치 합성수지류, H=75~120mm 기준 M (호표 466)												
내장공	일반공사 직종	인	0.012			217517	2,610.2			217517	2,610.2	
보통인부	일반공사 직종	인	0.002			148510	297			148510	297	
공구손료	노무비의 2%	식	1	58.1	58.1					58.1	58.1	
합 계					58		2,907				2,965	
AOC12100010S 흡음텍스 설치 M2 (호표 467)												
내장공	일반공사 직종	인	0.05			217517	10,875.8			217517	10,875.8	
보통인부	일반공사 직종	인	0.01			148510	1,485.1			148510	1,485.1	

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
공구손료	노무비의 3%	식	1	370.8	370.8					370.8	370.8	
합 계					370		12,360				12,730	
A0C32100010S 석고판 설치(나사고정) - 바탕용 천장, 1겹 붙임 M2 (호표 468)												
내장공	일반공사 직중	인	0.043			217517	9,353.2			217517	9,353.2	
보통인부	일반공사 직중	인	0.021			148510	3,118.7			148510	3,118.7	
공구손료	노무비의 1%	식	1	124.7	124.7					124.7	124.7	
합 계					124		12,471				12,595	
A0M210500DL1 DRY WALL "[DL1]" 일반(평)GB9.5t*한면*1겹+일반(테파)GB12.5t*한면*1겹+압출법보온판1호60t+Z-60*50*80*0.5t M2 (호표 469)												
석고보드	석고보드, 평보드, 9.5*900*2400mm(㎡)	M2	1.05	2673	2,806.6					2673	2,806.6	
석고보드	석고보드, 평보드, 12.5*900*2400mm(㎡)	M2	1.05	3812	4,002.6					3812	4,002.6	
Z바	60*80*0.45t	M	1.86	1404	2,611.4					1404	2,611.4	
C-RUNNER	62*40*0.8t	M	0.87	1080	939.6					1080	939.6	
석고보드 설치	건식벽체, 2P, 3.6m 이하, 일반, 방수, 차음, 방화 15mm이하	m2	1			9336	9,336			9336	9,336	
경량철골틀 설치	건식벽체, C-100초과(또는 W-100초과, CH형)	m2	1			7613	7,613			7613	7,613	
잡자재비	재료비의 10%	식	1	755.3	755.3					755.3	755.3	
공구손료	노무비의 3%	식	1	228.3	228.3					228.3	228.3	
합 계					11,343		16,949				28,292	
A0D11000020S 단열재 공간넣기 100mm이하 M2 (호표 470)												
내장공	일반공사 직중	인	0.026			217517	5,655.4			217517	5,655.4	
보통인부	일반공사 직중	인	0.005			148510	742.5			148510	742.5	
합 계							6,397				6,397	
A0M210500DL3 DRY WALL "[DL3]" 메쉬보강시멘트보드(평)GB12.5t*한면*1겹+압출법보온판1호60t+Z-60*50*80*0.5t M2 (호표 471)												
듀락(메쉬보강시멘트보드)	12.5X1220X2440	M2	1.05	22500	23,625					22500	23,625	
Z바	60*80*0.45t	M	1.86	1404	2,611.4					1404	2,611.4	
C-RUNNER	62*40*0.8t	M	0.87	1080	939.6					1080	939.6	

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
석고보드	석고보드, 평보드, 9.5*900*2400mm(㎡)	M2	1.05	2673	2,806.6					2673	2,806.6	
석고보드	석고보드, 평보드, 12.5*900*2400mm(㎡)	M2	1.05	3812	4,002.6					3812	4,002.6	
C-STUD	150*45*0.8t	M	2.45	3465	8,489.2					3465	8,489.2	
C-RUNNER	152*45*0.8t	M	0.87	3282	2,855.3					3282	2,855.3	
유리면	48K 160T	M2	1.05	19970	20,968.5					19970	20,968.5	
석고보드 설치	건식벽체, 2P, 3.6m 이하, 일반, 방수, 자음, 방화 15mm이하	m2	1			9336	9,336			9336	9,336	
경량철골틀 설치	건식벽체, C-100초과(또는 W-100초과, CH형)	m2	1			7613	7,613			7613	7,613	
잡자재비	재료비의 10%	식	1	3231.3	3,231.3					3231.3	3,231.3	
공구손료	노무비의 3%	식	1	228.3	228.3					228.3	228.3	
합 계					42,581		16,949				59,530	
AOD11100020S 단열재 공간넣기 100mm 이하 M2 (호표 475)												
내장공	일반공사 직종	인	0.026			217517	5,655.4			217517	5,655.4	
보통인부	일반공사 직종	인	0.005			148510	742.5			148510	742.5	
합 계							6,397				6,397	
AOD11100060S 단열재 접착제 붙이기 200mm 이하, 벽 M2 (호표 476)												
내장공	일반공사 직종	인	0.06			217517	13,051			217517	13,051	
보통인부	일반공사 직종	인	0.011			148510	1,633.6			148510	1,633.6	
합 계							14,684				14,684	
AOD11100050S 단열재 접착제 붙이기 100mm 이하, 벽 M2 (호표 477)												
내장공	일반공사 직종	인	0.057			217517	12,398.4			217517	12,398.4	
보통인부	일반공사 직종	인	0.01			148510	1,485.1			148510	1,485.1	
합 계							13,883				13,883	
AOD11100080S 단열재 콘크리트타설 부착(벽 및 바닥) 100mm 이하 M2 (호표 478)												
내장공	일반공사 직종	인	0.036			217517	7,830.6			217517	7,830.6	
보통인부	일반공사 직종	인	0.006			148510	891			148510	891	

품 명	규 격	단 위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
공구손료	노무비의 2%	식	1	174.4	174.4					174.4	174.4	
합 계					174		8,721				8,895	
AOD11100090S 단열재 콘크리트타설 부착(벽 및 바닥) 200mm 이하 M2 (호표 479)												
내장공	일반공사 직종	인	0.037			217517	8,048.1			217517	8,048.1	
보통인부	일반공사 직종	인	0.007			148510	1,039.5			148510	1,039.5	
공구손료	노무비의 2%	식	1	181.7	181.7					181.7	181.7	
합 계					181		9,087				9,268	
AOD12100020S 단열재 접착제 붙이기 100mm 이하, 천장 M2 (호표 480)												
내장공	일반공사 직종	인	0.069			217517	15,008.6			217517	15,008.6	
보통인부	일반공사 직종	인	0.011			148510	1,633.6			148510	1,633.6	
합 계							16,642				16,642	
AOD12100030S 단열재 접착제 붙이기 200mm 이하, 천장 M2 (호표 481)												
내장공	일반공사 직종	인	0.073			217517	15,878.7			217517	15,878.7	
보통인부	일반공사 직종	인	0.012			148510	1,782.1			148510	1,782.1	
합 계							17,660				17,660	
AOD13100020S 단열재 슬래브 위 깔기 100mm 이하 M2 (호표 482)												
내장공	일반공사 직종	인	0.01			217517	2,175.1			217517	2,175.1	
보통인부	일반공사 직종	인	0.003			148510	445.5			148510	445.5	
합 계							2,620				2,620	
AHK11000010S 방습필름 설치 바닥 M2 (호표 483)												
내장공	일반공사 직종	인	0.005			217517	1,087.5			217517	1,087.5	
보통인부	일반공사 직종	인	0.001			148510	148.5			148510	148.5	
합 계							1,236				1,236	
AOD11100070S 단열재 콘크리트타설 부착(벽 및 바닥) 50mm 이하 M2 (호표 484)												
내장공	일반공사 직종	인	0.033			217517	7,178			217517	7,178	

품 명	규 격	단 위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
보통인부	일반공사 직종	인	0.005			148510	742.5			148510	742.5	
공구손료	노무비의 2%	식	1	158.4	158.4					158.4	158.4	
합 계					158		7,920				8,078	
A0D112420020 압출발포폴리스티렌 콘크리트타설 부착 비중 0.03, 20mm M2 (호표 485)												
압출발포폴리스티렌단열재	압출발포폴리스티렌단열재, 압출, 0.03, 20mm	M2	1.1	2532	2,785.2					2532	2,785.2	
단열재 콘크리트타설 부착(벽 및 바닥)	50mm 이하	M2	1	158	158	7920	7,920			8078	8,078	호표 484
합 계					2,943		7,920				10,863	
A1A44000010S 마루널 설치 마루널 t22*w60mm 기준 M2 (호표 486)												
건축목공	일반공사 직종	인	0.054			237273	12,812.7			237273	12,812.7	
보통인부	일반공사 직종	인	0.021			148510	3,118.7			148510	3,118.7	
공구손료	인력품의 4%	식	1	637.2	637.2					637.2	637.2	
합 계					637		15,931				16,568	
A1A30000020S 마루바탕 설치 합판 깔기 기준 M2 (호표 487)												
건축목공	일반공사 직종	인	0.024			237273	5,694.5			237273	5,694.5	
보통인부	일반공사 직종	인	0.009			148510	1,336.5			148510	1,336.5	
공구손료	인력품의 4%	식	1					281.2	281.2	281.2	281.2	
합 계							7,031		281		7,312	
AGJ004422044 각파이프설치 □-50*50*1.5. 방청 M (호표 488)												
일반구조용각형강관	일반구조용각형강관, 각형강관, 50*50*1.6mm	M	1.05	3476	3,649.8					3476	3,649.8	
잡철물 제작 및 설치	현장제작 설치, 일반철재	kg	2.38	364	866.3	4560	10,852.8			4924	11,719.1	호표 457
방청페인트(보칠)	철재면, 1회	M2	0.2	658	131.6	3415	683			4073	814.6	호표 458
철강설	철강설, 고철, 작업설부산물	kg	-0.1503	444	-66.7					444	-66.7	
합 계					4,581		11,535				16,116	
AOK400000010 마루귀틀 설치 M (호표 489)												
내장공	일반공사 직종	인	0.06			217517	13,051			217517	13,051	

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
보통인부	일반공사 직종	인	0.01			148510	1,485.1			148510	1,485.1	
공구손료	인력품의 2%	식	1					290.7	290.7	290.7	290.7	
합 계							14,536		290		14,826	
00004430040000000 커터(콘크리트 및 아스팔트용) 320 400mm HR (호표 490)												
커터(콘크리트 및 아스팔트용)	320 400mm	대	0.6354					2838	1,803.2	2838	1,803.2	
일반기계운전사	일반공사 직종	인	1			29239.7	29,239.7			29239.7	29,239.7	
공업용휘발유	공업용휘발유, 무연	L	5.6	1778	9,956.8					1778	9,956.8	
잡품	재료비의 20%	식	1	1991.3	1,991.3					1991.3	1,991.3	
합 계					11,948		29,239		1,803		42,990	
AHF34280101Z 실란트코킹 5*5(우레탄계) M (호표 491)												
실링재	실링재, 폴리우레탄	L	0.03	5771	173.1					5771	173.1	
수밀코킹	사각 / 폭 15mm이하	m	1			3497	3,497			3497	3,497	
합 계					173		3,497				3,670	
AHF40000020S 줄눈 설치 M (호표 492)												
방수공	일반공사 직종	인	0.005			184934	924.6			184934	924.6	
보통인부	일반공사 직종	인	0.001			148510	148.5			148510	148.5	
합 계							1,073				1,073	
AHF34280101T 실란트코킹 15*20(우레탄계) M (호표 493)												
실링재	실링재, 폴리우레탄	L	0.36	5771	2,077.5					5771	2,077.5	
수밀코킹	사각 / 폭 15-25mm이하	m	1			3674	3,674			3674	3,674	
합 계					2,077		3,674				5,751	
AHG00010001A 방수 모르타르 비빔 1:3, 방수액 포함 M3 (호표 494)												
시멘트	시멘트(별도)	kg	510									
모래	(별도)	M3	1.1									
보통인부	일반공사 직종	인	1.2			148510	178,212			148510	178,212	

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
배관공	일반공사 직중	인	0.17			202689	34,457.1			202689	34,457.1	
보통인부	일반공사 직중	인	0.04			148510	5,940.4			148510	5,940.4	
합 계							40,397				40,397	
AJB301110002 스테인리스사다리 W:450*150 EA (호표 500)												
스테인리스사다리	D25.4*1.5t	M	0.7	5687	3,980.9	4172	2,920.4			9859	6,901.3	호표 501
합 계					3,980		2,920				6,900	
AJB301110001 스테인리스사다리 D25.4*1.5t M (호표 501)												
기계구조용스테인리스강관	기계구조용스테인리스강관, ϕ 25.4*1.5mm	M	1.05	5035	5,286.7					5035	5,286.7	
세트앵커	세트앵커, M10*L75mm	개	0.5	120	60					120	60	
스테인리스 CAP	D60*1.2t	개	0.5	181	90.5	201	100.5			382	191	호표 502
잡철물 제작 및 설치	현장제작 설치, 일반철재	kg	0.893	364	325	4560	4,072			4924	4,397	호표 457
철강설	철강설, 스텐레스, 작업설부산물	kg	-0.0402	1850	-74.3					1850	-74.3	
합 계					5,687		4,172				9,859	
AJC103200000 스테인리스 CAP D60*1.2t 개 (호표 502)												
스테인리스강판	스테인리스강판, STS304, 1.2mm	kg	0.0376	4611	173.3					4611	173.3	
잡철물 제작 및 설치	현장제작 설치, 경량철재	kg	0.034	355	12	5927	201.5			6282	213.5	호표 498
철강설	철강설, 스텐레스, 작업설부산물	kg	-0.002	1850	-3.7					1850	-3.7	
합 계					181		201				382	
AJB301200001 스테인리스사다리 W:600, D38.1+25.4*2t M (호표 503)												
기계구조용스테인리스강관	기계구조용스테인리스강관, ϕ 38.1*2.0mm	M	2.2575	7960	17,969.7					7960	17,969.7	
기계구조용스테인리스강관	기계구조용스테인리스강관, ϕ 25.4*2.0mm	M	1.9482	6644	12,943.8					6644	12,943.8	
세트앵커	세트앵커, M10*L75mm	개	0.5	120	60					120	60	
스테인리스 CAP	D60*1.2t	개	0.5	181	90.5	201	100.5			382	191	호표 502
잡철물 제작 및 설치	현장제작 설치, 일반철재	kg	5.9199	364	2,154.8	4560	26,994.7			4924	29,149.5	호표 457
철강설	철강설, 스텐레스, 작업설부산물	kg	-0.2528	1850	-467.6					1850	-467.6	

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
합 계					32,751		27,095				59,846	
AJB301200002 스테인리스사다리 W:800, D38.1+25.4*2t M (호표 504)												
기계구조용스테인리스강관	기계구조용스테인리스강관, f 38.1*2.0mm	M	2.2575	7960	17,969.7					7960	17,969.7	
기계구조용스테인리스강관	기계구조용스테인리스강관, f 25.4*2.0mm	M	2.2482	6644	14,937					6644	14,937	
세트앵커	세트앵커, M10*L75mm	개	0.5	120	60					120	60	
스테인리스 CAP	D60*1.2t	개	0.5	181	90.5	201	100.5			382	191	호표 502
잡철물 제작 및 설치	현장제작 설치, 일반철재	kg	6.5199	364	2,373.2	4560	29,730.7			4924	32,103.9	호표 457
철강설	철강설, 스텐레스, 작업설부산물	kg	-0.2528	1850	-467.6					1850	-467.6	
합 계					34,962		29,831				64,793	
ANB11213400S 조합페인트(붓칠) 철재면, 2회 1급 M2 (호표 505)												
유성페인트(붓칠)	철재면2회	m ²	1	1148	1,148	6966	6,966			8114	8,114	
합 계					1,148		6,966				8,114	
ANA000121000 녹막이페인트 붓칠(재료비 미포함) 철재면, 1회 2중 M2 (호표 506)												
녹막이 페인트칠	철재면 1회 노무비	M2	1	77	77	3884	3,884			3961	3,961	호표 507
합 계					77		3,884				3,961	
ANA00000010S 녹막이 페인트칠 철재면 1회 노무비 M2 (호표 507)												
도장공	일반공사 직종	인	0.015			229273	3,439			229273	3,439	
보통인부	일반공사 직종	인	0.003			148510	445.5			148510	445.5	
공구손료 및 잡재료비	인력품의 2%	식	1	77.6	77.6					77.6	77.6	
합 계					77		3,884				3,961	
ANB112134000 유성페인트 붓칠(재료비 미포함) 철재면, 2회 1급 M2 (호표 508)												
유성페인트 붓칠	철재면 2회 노무비	M2	1	207	207	10358	10,358			10565	10,565	호표 510
합 계					207		10,358				10,565	
ANB112130210 유성페인트 붓칠 재료비(20년 품셈기준) 철재면, 2회, 1급 M2 (호표 509)												
조합페인트	조합페인트, KSM6020-1종1급, 백색	L	0.166	5493	911.8					5493	911.8	

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
시너	시너, KSM6060, 1종	L	0.008	3494.44	27.9					3494.44	27.9	
잡재료	주재료비의 4%	식	1	37.5	37.5					37.5	37.5	
합 계					977						977	
ANB11200020S 유성페인트 붓칠 철재면 2회 노무비 M2 (호표 510)												
도장공	일반공사 직종	인	0.02			229273	4,585.4			229273	4,585.4	
보통인부	일반공사 직종	인	0.004			148510	594			148510	594	
도장공	일반공사 직종	인	0.02			229273	4,585.4			229273	4,585.4	
보통인부	일반공사 직종	인	0.004			148510	594			148510	594	
공구손료 및 잡재료비	인력품의 2%	식	1	207.1	207.1					207.1	207.1	
합 계					207		10,358				10,565	
AJI100010200 경량천장철골틀 설치 BAR 간격 600mm M2 (호표 511)												
내장공	일반공사 직종	인	0.038			217517	8,265.6			217517	8,265.6	
보통인부	일반공사 직종	인	0.004			148510	594			148510	594	
공구손료	노무비의 6%	식	1	531.5	531.5					531.5	531.5	
합 계					531		8,859				9,390	
ANB112130011 분체도장 붓칠 철재면 1회 M2 (호표 512)												
도장공	일반공사 직종	인	0.02			229273	4,585.4			229273	4,585.4	
보통인부	일반공사 직종	인	0.004			148510	594			148510	594	
공구손료 및 잡재료비	인력품의 2%	식	1	103.5	103.5					103.5	103.5	
분체도장	상도	M2	0.119	8540	1,016.2					8540	1,016.2	
합 계					1,119		5,179				6,298	
AGA31000040S 바탕 고르기 바닥, 24mm 이하 기준 M2 (호표 513)												
미장공	일반공사 직종	인	0.035			237304	8,305.6			237304	8,305.6	
보통인부	일반공사 직종	인	0.012			148510	1,782.1			148510	1,782.1	
공구손료	노무비의 2%	식	1	201.7	201.7					201.7	201.7	

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
합 계					201		10,087				10,288	
AGA41100020S 모르타르 타설 M3 (호표 514)												
일반기계운전사	일반공사 직종	인	0.02			140351	2,807			140351	2,807	
미장공	일반공사 직종	인	0.039			237304	9,254.8			237304	9,254.8	
보통인부	일반공사 직종	인	0.047			148510	6,979.9			148510	6,979.9	
모르타르펌프	37kw	HR	0.117					17263	2,019.7	17263	2,019.7	호표 517
모르타르 믹서	0.3m3	HR	0.117	2357	275.7			1912	223.7	4269	499.4	호표 518
양수기	1.49kw	HR	0.117					11	1.2	11	1.2	호표 519
배관파이프	φ 50mm 2.6m	HR	0.117					7	0.8	7	0.8	호표 520
합 계					275		19,041		2,245		21,561	
AGA411002110 모르타르 타설 스티로폼입자/기포액 포함 M3 (호표 515)												
모르타르 타설	스티로폼입자/기포액 포함	10M3	0.1	2757	275.7	142813	14,281.3	22455	2,245.5	168025	16,802.5	호표 521
기포액	동물성단백질	L	1.24	4000	4,960					4000	4,960	
시멘트	시멘트(별도)	kg	387									
합 계					5,235		14,281		2,245		21,761	
AGA42000070S 표면 마무리 기계마감 M2 (호표 516)												
미장공	일반공사 직종	인	0.0022			237304	522			237304	522	
공구손료	노무비의 9%	식	1	46.9	46.9					46.9	46.9	
합 계					46		522				568	
00007991050000000 모르타르펌프 37kw HR (호표 517)												
모르타르펌프	37kw	대	0.4677					36912	17,263.7	36912	17,263.7	
전력비	산업용(갑), 고압B	kWh	37									
합 계									17,263		17,263	
00007992000100000 모르타르 믹서 0.3m3 HR (호표 518)												
모르타르 믹서	0.3m3	대	0.3708					5157	1,912.2	5157	1,912.2	

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
공업용휘발유	공업용휘발유	L	1.3	1778	2,311.4					1778	2,311.4	
잡품	재료비의 2%	식	1	46.2	46.2					46.2	46.2	
합 계					2,357				1,912		4,269	
00007993002000000 양수기 1.49kw HR (호표 519)												
양수기	1.49kw, 2HP	대	0.3375					34	11.4	34	11.4	
합 계									11		11	
00007995005000000 배관파이프 ϕ 50mm 2.6m HR (호표 520)												
배관파이프	ϕ 50mm 2.6m	대	0.5					15	7.5	15	7.5	
합 계									7		7	
AGA411002010 모르타르 타설 스티로폴입자/기포액 포함 10M3 (호표 521)												
일반기계운전사	일반공사 직종	인	0.15			140351	21,052.6			140351	21,052.6	
미장공	일반공사 직종	인	0.2925			237304	69,411.4			237304	69,411.4	
보통인부	일반공사 직종	인	0.3525			148510	52,349.7			148510	52,349.7	
모르타르펌프	37kw	HR	1.17					17263	20,197.7	17263	20,197.7	호표 517
모르타르 믹서	0.3m3	HR	1.17	2357	2,757.6			1912	2,237	4269	4,994.6	호표 518
양수기	1.49kw	HR	1.17					11	12.8	11	12.8	호표 519
배관파이프	ϕ 50mm 2.6m	HR	1.17					7	8.1	7	8.1	호표 520
합 계					2,757		142,813		22,455		168,025	
ALB15000030S 강재창호 설치 / 여닫이 창호면적 m2, 3.0 ~ 6.0 이하 개소 (호표 522)												
창호공	일반공사 직종	인	0.56			224380	125,652.8			224380	125,652.8	
보통인부	일반공사 직종	인	0.134			148510	19,900.3			148510	19,900.3	
공구손료	노무비의 3%	식	1	4366.5	4,366.5					4366.5	4,366.5	
합 계					4,366		145,553				149,919	
ALB15000020S 강재창호 설치 / 여닫이 창호면적 m2, 1.0 ~ 3.0 이하 개소 (호표 523)												
창호공	일반공사 직종	인	0.432			224380	96,932.1			224380	96,932.1	

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
보통인부	일반공사 직종	인	0.103			148510	15,296.5			148510	15,296.5	
공구손료	노무비의 3%	식	1	3366.8	3,366.8					3366.8	3,366.8	
합 계					3,366		112,228				115,594	
ALB15000040S 강재창호 설치 / 여단이 창호면적 m2, 6.0 ~ 8.0 이하 개소 (호표 524)												
창호공	일반공사 직종	인	0.658			224380	147,642			224380	147,642	
보통인부	일반공사 직종	인	0.157			148510	23,316			148510	23,316	
공구손료	노무비의 3%	식	1	5128.7	5,128.7					5128.7	5,128.7	
합 계					5,128		170,958				176,086	
ALB15000010S 강재창호 설치 / 여단이 창호면적 m2, 1.0 이하 개소 (호표 525)												
창호공	일반공사 직종	인	0.393			224380	88,181.3			224380	88,181.3	
보통인부	일반공사 직종	인	0.094			148510	13,959.9			148510	13,959.9	
공구손료	노무비의 3%	식	1	3064.2	3,064.2					3064.2	3,064.2	
합 계					3,064		102,141				105,205	
ALB22000020S 알루미늄창호 설치 창호면적 m2, 1.0 ~ 3.0 이하 개소 (호표 526)												
창호공	일반공사 직종	인	0.283			224380	63,499.5			224380	63,499.5	
보통인부	일반공사 직종	인	0.063			148510	9,356.1			148510	9,356.1	
공구손료	노무비의 2%	식	1	1457.1	1,457.1					1457.1	1,457.1	
합 계					1,457		72,855				74,312	
AGJ004423019 강판설치 3.2 방+조 포함 M2 (호표 527)												
일반구조용압연강판	일반구조용압연강판, 3.2mm	kg	27.632	1264.9	34,951.7					1264.9	34,951.7	
잡철물 제작 및 설치	현장제작 설치, 일반철재	kg	25.12	364	9,143.6	4560	114,547.2			4924	123,690.8	호표 457
방청페인트(보칠)	철재면, 1회	M2	2	658	1,316	3415	6,830			4073	8,146	호표 458
조합페인트(보칠)	철재면, 2회 1급	M2	1	1148	1,148	6966	6,966			8114	8,114	호표 505
철강설	철강설, 고철, 작업설부산물	kg	-2.2608	444	-1,003.7					444	-1,003.7	
합 계					45,555		128,343				173,898	

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
AGJ004422051 원형파이프설치 D:22. 방청+조합 M (호표 528)												
일반구조용탄소강관	일반구조용탄소강관, 열연, ϕ 22.2*1.4mm	M	1.05	1235	1,296.7					1235	1,296.7	
잡철물 제작 및 설치	현장제작 설치, 일반철재	kg	0.718	364	261.3	4560	3,274			4924	3,535.3	호표 457
방청페인트(보칠)	철재면, 1회	M2	0.0691	658	45.4	3415	235.9			4073	281.3	호표 458
유성페인트(보칠)	철재면2회	m ²	0.0691	1148	79.3	6966	481.3			8114	560.6	
철강설	철강설, 고철, 작업설부산물	kg	-0.0323	444	-14.3					444	-14.3	
합 계					1,668		3,991				5,659	
AGJ004422045 각파이프설치 □-50*50*1.5. 방청+조합 M (호표 529)												
일반구조용각형강관	일반구조용각형강관, 각형강관, 50*50*1.6mm	M	1.05	3476	3,649.8					3476	3,649.8	
잡철물 제작 및 설치	현장제작 설치, 일반철재	kg	2.38	364	866.3	4560	10,852.8			4924	11,719.1	호표 457
방청페인트(보칠)	철재면, 1회	M2	0.2	658	131.6	3415	683			4073	814.6	호표 458
유성페인트(보칠)	철재면2회	m ²	0.2	1148	229.6	6966	1,393.2			8114	1,622.8	
철강설	철강설, 고철, 작업설부산물	kg	-0.1503	444	-66.7					444	-66.7	
합 계					4,810		12,929				17,739	
AGJ004423008 강판설치 0.8 도장 포함 M2 (호표 530)												
냉연박판	냉연박판, 0.70 0.80mm	kg	6.908	1336	9,229					1336	9,229	
잡철물 제작 및 설치	현장제작 설치, 일반철재	kg	6.28	364	2,285.9	4560	28,636.8			4924	30,922.7	호표 457
방청페인트(보칠)	철재면, 1회	M2	2	658	1,316	3415	6,830			4073	8,146	호표 458
조합페인트(보칠)	철재면, 2회 1급	M2	1	1148	1,148	6966	6,966			8114	8,114	호표 505
철강설	철강설, 고철, 작업설부산물	kg	-0.5652	444	-250.9					444	-250.9	
합 계					13,728		42,432				56,160	
ANS10000010S 콘크리트·모르타르면 바탕만들기 노무비 M2 (호표 531)												
도장공	일반공사 직종	인	0.01			229273	2,292.7			229273	2,292.7	
보통인부	일반공사 직종	인	0.001			148510	148.5			148510	148.5	
공구손료 및 잡재료비	인력품의 3%	식	1	73.2	73.2					73.2	73.2	

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
합 계					73		2,441				2,514	
ANS100108200 콘크리트 · 모르타르면 바탕만들기 재료비 (20년 품셈 기준) M2 (호표 532)												
퍼티	퍼티, 319퍼티, 백색	kg	0.05	2139.78	106.9					2139.78	106.9	
합 계					106						106	
ANB31600010S 걸레받이용 페인트칠 붓칠 2회 노무비 M2 (호표 533)												
도장공	일반공사 직종	인	0.067			229273	15,361.2			229273	15,361.2	
보통인부	일반공사 직종	인	0.011			148510	1,633.6			148510	1,633.6	
공구손료 및 잡재료비	인력품의 2%	식	1	339.8	339.8					339.8	339.8	
합 계					339		16,994				17,333	
ANB316101000 걸레받이용 페인트칠 재료비(20년 품셈기준) 붓칠, 2회 M2 (호표 534)												
아크릴수지페인트	아크릴수지페인트, KSM6020-2종1급, 흑색	L	0.26	5246	1,363.9					5246	1,363.9	
시너	시너, KSM6060, 1종	L	0.05	3494.44	174.7					3494.44	174.7	
퍼티	퍼티, 319퍼티, 회색	kg	0.06	2163.87	129.8					2163.87	129.8	
연마지	연마지, #120~180, 230*280mm	장	0.5	211	105.5					211	105.5	
합 계					1,773						1,773	
ANS100125100 con'c, mortar면 바탕만들기 내부 친환경 노무비 M2 (호표 535)												
도장공	일반공사 직종	인	0.01			229273	2,292.7			229273	2,292.7	
보통인부	일반공사 직종	인	0.001			148510	148.5			148510	148.5	
공구손료 및 잡재료비	인력품의 3%	식	1	73.2	73.2					73.2	73.2	
합 계					73		2,441				2,514	
ANS100126600 con'c, mortar면 바탕만들기 재료비 내부, 친환경(20년 품셈 기준) M2 (호표 536)												
퍼티	퍼티, 친환경, 내부	kg	0.05	728	36.4					728	36.4	
합 계					36						36	
ANC13200080S 수성페인트 뿔칠 2회 노무비 M2 (호표 537)												
수성페인트 뿔칠	2회 노무비	10M2	0.1	1949	194.9	16241	1,624.1			18190	1,819	호표 539

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
합 계					194		1,624				1,818	
ANC134600020 수성페인트 뽕칠 재료비(20년 품셈기준) 내부, 2회, 친환경페인트(진품) M2 (호표 538)												
수성페인트	수성페인트, 친환경(진품)	L	0.256	5777	1,478.9					5777	1,478.9	
합 계					1,478						1,478	
ANC13200100S 수성페인트 뽕칠 2회 노무비 10M2 (호표 539)												
도장공	일반공사 직종	인	0.027			229273	6,190.3			229273	6,190.3	
보통인부	일반공사 직종	인	0.013			148510	1,930.6			148510	1,930.6	
도장공	일반공사 직종	인	0.027			229273	6,190.3			229273	6,190.3	
보통인부	일반공사 직종	인	0.013			148510	1,930.6			148510	1,930.6	
공구손료 및 잡재료비	인력품의 12%	식	1	1949	1,949					1949	1,949	
합 계					1,949		16,241				18,190	
ANS100126100 con'c, mortar면 바탕만들기 내천장 친환경 노무비 M2 (호표 540)												
도장공	일반공사 직종	인	0.01			229273	2,292.7			229273	2,292.7	
보통인부	일반공사 직종	인	0.001			148510	148.5			148510	148.5	
공구손료 및 잡재료비	인력품의 3%	식	1	73.2	73.2					73.2	73.2	
노임할증	인력품의 20%	식	1			488.2	488.2			488.2	488.2	
합 계					73		2,929				3,002	
ANC13300080S 수성페인트 뽕칠 천장 2회 노무비 M2 (호표 541)												
수성페인트 뽕칠	천장 2회 노무비	10M2	0.1	1949	194.9	19490	1,949			21439	2,143.9	호표 542
합 계					194		1,949				2,143	
ANC13300100S 수성페인트 뽕칠 천장 2회 노무비 10M2 (호표 542)												
도장공	일반공사 직종	인	0.027			229273	6,190.3			229273	6,190.3	
보통인부	일반공사 직종	인	0.013			148510	1,930.6			148510	1,930.6	
도장공	일반공사 직종	인	0.027			229273	6,190.3			229273	6,190.3	
보통인부	일반공사 직종	인	0.013			148510	1,930.6			148510	1,930.6	

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
공구손료 및 잡재료비	인력품의 12%	식	1	1949	1,949					1949	1,949	
노임할증	인력품의 20%	식	1			3248.3	3,248.3			3248.3	3,248.3	
합 계					1,949		19,490				21,439	
ANS100125500 con'c, mortar면 바탕만들기 외부 친환경 노무비 M2 (호표 543)												
도장공	일반공사 직중	인	0.01			229273	2,292.7			229273	2,292.7	
보통인부	일반공사 직중	인	0.001			148510	148.5			148510	148.5	
공구손료 및 잡재료비	인력품의 3%	식	1	73.2	73.2					73.2	73.2	
합 계					73		2,441				2,514	
ANS100126700 con'c, mortar면 바탕만들기 재료비 외부, 친환경(20년 품셈 기준) M2 (호표 544)												
퍼티	퍼티, 친환경, 외부	kg	0.05	1196	59.8					1196	59.8	
합 계					59						59	
ANC134602020 수성페인트 뿔칠 재료비(20년 품셈기준) 외부, 2회, 친환경페인트(POP) M2 (호표 545)												
수성페인트	수성페인트, 친환경(POP), 외부	L	0.256	6066	1,552.8					6066	1,552.8	
합 계					1,552						1,552	
ANS100126500 con'c, mortar면 바탕만들기 외천장 친환경 노무비 M2 (호표 546)												
도장공	일반공사 직중	인	0.01			229273	2,292.7			229273	2,292.7	
보통인부	일반공사 직중	인	0.001			148510	148.5			148510	148.5	
공구손료 및 잡재료비	인력품의 3%	식	1	73.2	73.2					73.2	73.2	
노임할증	인력품의 20%	식	1			488.2	488.2			488.2	488.2	
합 계					73		2,929				3,002	
ANJ001300100 에폭시 페인트칠 재료비(20년 품셈기준) 콘크리트, 시멘트 모르타르용 M2 (호표 547)												
유니폭시 투명라이닝	후막형 투명 에폭시 바닥마감재(2~3mm)	L	0.53	10318.75	5,468.9					10318.75	5,468.9	
에폭시페인트	EP1730 비철금속용 프라이머(회색)	L	0.19	11250	2,137.5					11250	2,137.5	
에폭시계시너	024	L	0.125	6737	842.1					6737	842.1	
합 계					8,448						8,448	

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
ANJ00100010S 에폭시 코팅(롤러칠 노무비) 하도1회, 퍼티 및 연마, 에폭시 페인트 2회칠 기준 M2 (호표 548)												
도장공	일반공사 직중	인	0.039			229273	8,941.6			229273	8,941.6	
보통인부	일반공사 직중	인	0.008			148510	1,188			148510	1,188	
공구손료 및 잡재료비	인력품의 2%	식	1	202.5	202.5					202.5	202.5	
합 계					202		10,129				10,331	
ANJ001300350 에폭시코팅 바닥, T=0.3mm M2 (호표 549)												
에폭시프라이머	에폭시프라이머, 하도	L	0.19	5000	950					5000	950	
에폭시라이닝	에폭시라이닝, 상도	L	0.53	6500	3,445					6500	3,445	
에폭시시너	에폭시시너	L	0.125	3800	475					3800	475	
에폭시 페인트 코팅(롤러칠)	콘크리트 바닥, 3회	m2	1	575	575	8992	8,992			9567	9,567	
합 계					5,445		8,992				14,437	
ANJ00100020S 에폭시 라이닝(레기칠 노무비) 하도1회, 퍼티 및 연마, 에폭시 페인트 2회칠 기준 M2 (호표 550)												
도장공	일반공사 직중	인	0.044			229273	10,088			229273	10,088	
보통인부	일반공사 직중	인	0.023			148510	3,415.7			148510	3,415.7	
공구손료 및 잡재료비	인력품의 2%	식	1	270	270					270	270	
합 계					270		13,503				13,773	
CLH200211200 차선도색/용착식 도로 수동식/신설공사 실선(백색) / 자재[2019 품셈 준용] 10M2 (호표 551)												
특수페인트	특수페인트, 도로표지용, KSM-60 80, 용착식, 백색 4종	kg	45.3	3140	142,242					3140	142,242	
특수페인트	특수페인트, 도로표지용, 용착식 프라이머	L	2	4550	9,100					4550	9,100	
프로판가스		kg	2	1549	3,098					1549	3,098	
도로표지도료용 유리알	1호(106-850um)	kg	9.06	1700	15,402					1700	15,402	
잡재료	주재료비의 1%	식	1	1698.4	1,698.4					1698.4	1,698.4	
차선도색/용착식 도로 수동식/신설공사	실선 (재료비 별도)	M2	10	227	2,270	1865	18,650	243	2,430	2335	23,350	산근 7
합 계					173,810		18,650		2,430		194,890	
00000602004500000 덤프트럭 4.5ton HR (호표 552)												

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
덤프트럭	4.5ton	대	0.2967					23471	6,963.8	23471	6,963.8	
화물차운전사	일반공사 직종	인	1			39645.2	39,645.2			39645.2	39,645.2	
경유	경유, 저유황	L	5	1824	9,120					1824	9,120	
잡품	재료비의 38%	식	1	3465.6	3,465.6					3465.6	3,465.6	
합 계					12,585		39,645		6,963		59,193	
00000602002500000 덤프트럭 2.5ton HR (호표 553)												
덤프트럭	2.5ton	대	0.2967					20105	5,965.1	20105	5,965.1	
화물차운전사	일반공사 직종	인	1			39645.2	39,645.2			39645.2	39,645.2	
경유	경유, 저유황	L	2.9	1824	5,289.6					1824	5,289.6	
잡품	재료비의 38%	식	1	2010	2,010					2010	2,010	
합 계					7,299		39,645		5,965		52,909	
ANB13200050S 유성페인트 롤러칠 con'c · mortar면, G.B.면 2회 노무비 M2 (호표 554)												
도장공	일반공사 직종	인	0.013			229273	2,980.5			229273	2,980.5	
보통인부	일반공사 직종	인	0.003			148510	445.5			148510	445.5	
도장공	일반공사 직종	인	0.013			229273	2,980.5			229273	2,980.5	
보통인부	일반공사 직종	인	0.003			148510	445.5			148510	445.5	
공구손료 및 잡재료비	인력품의 2%	식	1	137	137					137	137	
합 계					137		6,852				6,989	
ANB132100220 유성페인트 붓칠 재료비(20년 품셈기준) con'c · mortar면, G.B.면, 2회, 2급 M2 (호표 555)												
조합페인트	조합페인트, KSM6020-1종2급, 백색	L	0.199	3951	786.2					3951	786.2	
시너	시너, KSM6060, 2종	L	0.008	3583.33	28.6					3583.33	28.6	
잡재료	주재료비의 4%	식	1	32.5	32.5					32.5	32.5	
합 계					847						847	
ADA20100060S 합판거푸집 설치 및 해체 보통 4회, 수직고 7m까지 M2 (호표 556)												
합판거푸집 - 자재비	4회	M2	1	12988	12,988					12988	12,988	호표 448

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
합판거푸집 - 인력투입	보통, 수직고 7m까지	M2	1	335	335	33511	33,511			33846	33,846	호표 558
합 계					13,323		33,511				46,834	
AGA110001020 모르타르 바름(폭 30cm 이하 또는 원주면) 3.6m 이하, 2회(T=24mm 이하 기준) M2 (호표 557)												
미장공	일반공사 직중	인	0.07			237304	16,611.2			237304	16,611.2	
보통인부	일반공사 직중	인	0.03			148510	4,455.3			148510	4,455.3	
공구손료	노무비의 2%	식	1	421.3	421.3					421.3	421.3	
노임할증	인력품의 20%	식	1			4213.3	4,213.3			4213.3	4,213.3	
합 계					421		25,279				25,700	
ADA20100040S 합판거푸집 - 인력투입 보통, 수직고 7m까지 M2 (호표 558)												
형틀목공	일반공사 직중	인	0.12			242138	29,056.5			242138	29,056.5	
보통인부	일반공사 직중	인	0.03			148510	4,455.3			148510	4,455.3	
공구손료	노무비의 1%	식	1	335.1	335.1					335.1	335.1	
합 계					335		33,511				33,846	
AOA53500010S 걸레받이 설치 중밀도섬유판, H=75~120mm 기준 M (호표 559)												
내장공	일반공사 직중	인	0.014			217517	3,045.2			217517	3,045.2	
보통인부	일반공사 직중	인	0.003			148510	445.5			148510	445.5	
공구손료	노무비의 2%	식	1	69.8	69.8					69.8	69.8	
합 계					69		3,490				3,559	
AOC31100020S 석고판 설치(나사고정) - 바탕용 벽, 2겹 붙임 M2 (호표 560)												
내장공	일반공사 직중	인	0.046			217517	10,005.7			217517	10,005.7	
보통인부	일반공사 직중	인	0.023			148510	3,415.7			148510	3,415.7	
공구손료	노무비의 1%	식	1	134.2	134.2					134.2	134.2	
합 계					134		13,421				13,555	
AOC31100010S 석고판 설치(나사고정) - 바탕용 벽, 1겹 붙임 M2 (호표 561)												
내장공	일반공사 직중	인	0.033			217517	7,178			217517	7,178	

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
보통인부	일반공사 직종	인	0.016			148510	2,376.1			148510	2,376.1	
공구손료	노무비의 1%	식	1	95.5	95.5					95.5	95.5	
합 계					95		9,554				9,649	
AOC114001001 MDF 설치 12.0 M2 (호표 562)												
중밀도섬유판	중밀도섬유판, 12*1220*2440mm	M2	1.03	5747	5,919.4					5747	5,919.4	
벽체합판 설치	합판 별도	M2	1	302	302	15127	15,127			15429	15,429	호표 563
합 계					6,221		15,127				21,348	
AOC41100010S 벽체합판 설치 합판 별도 M2 (호표 563)												
건축목공	일반공사 직종	인	0.06			237273	14,236.3			237273	14,236.3	
보통인부	일반공사 직종	인	0.006			148510	891			148510	891	
공구손료	노무비의 2%	식	1	302.5	302.5					302.5	302.5	
합 계					302		15,127				15,429	
AOC114001000 MDF 설치 M2 (호표 564)												
중밀도섬유판	중밀도섬유판, 9.0*1220*2440mm	M2	1.03	4744	4,886.3					4744	4,886.3	
벽체합판 설치	합판 별도	M2	1	302	302	15127	15,127			15429	15,429	호표 563
합 계					5,188		15,127				20,315	
AOC114001002 MDF 설치 6.0 M2 (호표 565)												
중밀도섬유판	중밀도섬유판, 6.0*1220*2440mm	M2	1.03	3628.05	3,736.8					3628.05	3,736.8	
벽체합판 설치	합판 별도	M2	1	302	302	15127	15,127			15429	15,429	호표 563
합 계					4,038		15,127				19,165	
AJM420300002 스테인레스강판설치 1.6t M2 (호표 566)												
스테인리스강판	스테인리스강판, STS304, 1.5mm	kg	13.9568	4534	63,280.1					4534	63,280.1	
잡철물 제작 및 설치	현장제작 설치, 경량철재	kg	12.688	355	4,504.2	5927	75,201.7			6282	79,705.9	호표 498
철강설	철강설, 스텐레스, 작업설부산물	kg	-1.1419	1850	-2,112.5					1850	-2,112.5	
합 계					65,671		75,201				140,872	

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
AGJ004422020 각파이프설치 □-20*20*1.4. 방청 M (호표 567)												
일반구조용각형강관	일반구조용각형강관, 각형강관, 19*19*1.4mm	M	1.05	1319	1,384.9					1319	1,384.9	
잡철물 제작 및 설치	현장제작 설치, 일반철재	kg	0.73	364	265.7	4560	3,328.8			4924	3,594.5	호표 457
방청페인트(붓칠)	철재면, 1회	M2	0.08	658	52.6	3415	273.2			4073	325.8	호표 458
철강설	철강설, 고철, 작업설부산물	kg	-0.0328	444	-14.5					444	-14.5	
합 계					1,688		3,602				5,290	
AGJ004423016 강판설치 1.6 방+조 포함 M2 (호표 568)												
일반구조용압연강판	일반구조용압연강판, 1.6mm	kg	13.816	1221	16,869.3					1221	16,869.3	
잡철물 제작 및 설치	현장제작 설치, 일반철재	kg	12.56	364	4,571.8	4560	57,273.6			4924	61,845.4	호표 457
방청페인트(붓칠)	철재면, 1회	M2	2	658	1,316	3415	6,830			4073	8,146	호표 458
조합페인트(붓칠)	철재면, 2회 1급	M2	1	1148	1,148	6966	6,966			8114	8,114	호표 505
철강설	철강설, 고철, 작업설부산물	kg	-1.1304	444	-501.8					444	-501.8	
합 계					23,403		71,069				94,472	
00000602008000000 덤프트럭 8ton HR (호표 569)												
덤프트럭	8ton	대	0.282					34198	9,643.8	34198	9,643.8	
화물차운전사	일반공사 직종	인	1			39645.2	39,645.2			39645.2	39,645.2	
경유	경유, 저유황	L	9.3	1824	16,963.2					1824	16,963.2	
잡품	재료비의 38%	식	1	6446	6,446					6446	6,446	
합 계					23,409		39,645		9,643		72,697	
00000602015000000 덤프트럭 15ton HR (호표 570)												
덤프트럭	15ton	대	0.2279					83251	18,972.9	83251	18,972.9	
건설기계운전사	일반공사 직종	인	1			47849.1	47,849.1			47849.1	47,849.1	
경유	경유, 저유황	L	15.9	1824	29,001.6					1824	29,001.6	
잡품	재료비의 38%	식	1	11020.6	11,020.6					11020.6	11,020.6	
합 계					40,022		47,849		18,972		106,843	

공 사 명: 대구중부경찰서 신축 건축공사

121 Page

[illegible]